

## Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin" or. Donduseni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 573 152,58 lei

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin " or. Donduseni</b>				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	300,0000	12,0000	3 600,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	25,0000	291,3492	7 283,73
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	55,0000	88,8000	4 884,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	55,0000	74,2000	4 081,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura)	m3	110,6400	592,1001	65 509,95
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm)pe fundatie de beton C16/20)	m	325,0000	151,6125	49 274,06
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	924,0000	246,0330	227 334,49

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida, culoarea gri) conform SR EN 1338:2010/AC:2010)				
		<i>Total</i>	lei			361 967,23
		<b>Total Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin" or. Donduseni Inclusiv salariu</b>				<b>361 967,23 72 303,01</b>

		Total	lei	361 967,23
		Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %	24 %	17 352,72
		Cheltuieli de transport (VR) * 8 %	8 %	21 460,47
		Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %	2 %	5 365,12
		Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM		406 145,54
		Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 12 %	12 %	48 737,47
		Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR		454 883,01
		Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 5 %	5 %	22 744,15
		Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD		477 627,16
		TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %	20 %	95 525,42
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>573 152,58</b>

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin" or. Donduseni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 573 152,58 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	594,6048	80,00	47 568,3840
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	254,5836	80,00	20 366,6880
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,5992	80,00	1 167,9360
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,0000	80,00	3 200,0000
		<b>Total manopera</b>				<b>72 303,01</b>

### Materialie:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	127,2360	340,00	43 260,2400
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,6200	360,00	1 663,2000
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	39,5472	360,00	14 236,9920
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 478,4000	2,95	4 361,2800
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 271,8800	2,50	18 179,7000
6.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (caramida, culoare gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010	m2	937,8600	150,00	140 679,0000
7.	2663102100001-1620	Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	15,6000	1 350,00	21 060,0000
8.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Bordure mici 100x20x8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010	m	326,6250	62,50	20 414,0625
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,4800	225,00	4 158,0000
10.	4100126202818	Apa	m3	11,0640	22,00	243,4080
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>268 255,88</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	46,4688	220,00	10 223,1360
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	19,3750	150,00	2 906,2500
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,2344	130,00	3 020,4720
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4775	640,00	305,6000

5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	19,3750	45,00	871,8750
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,8300	700,00	4 081,0000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>21 408,34</b>

Total		lei				361 967,2 3
Cheltuieli de asigurare sociala (VR) * 24 %		24 %				17 352,72
Cheltuieli de transport (VR) * 8 %		8 %				21 460,47
Cheltuieli de depozitare si manipulare (VR) * 2 %		2 %				5 365,12
Total cheltuieli directe VR+CAS+CT+CDM						406 145,5 4
Cheltuieli de regie (VR+CAS+CT+CDM) * 12 %		12 %				48 737,47
Total cu cheltuieli de regie VR+CAS+CT+CDM+CR						454 883,0 1
Beneficiu de deviz (VR+CAS+CT+CDM+CR) * 5 %		5 %				22 744,15
Total cu beneficiu de deviz VR+CAS+CT+CDM+CR+BD						477 627,1 6
TVA (VR+CAS+CT+CDM+CR+BD) * 20 %		20 %				95 525,42
<b>Total deviz:</b>						<b>573 152,5 8</b>

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin" or. Donduseni**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia trotuarului la Liceul Teoretic "Alexandr Puschin " or. Donduseni</b>				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			3 600,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			291,3492
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	640,00	12,22
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
		<i>Total</i>	lei			7 283,73
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			88,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,00	88,80
		<i>Total</i>	lei			4 884,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			74,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	700,00	74,20
		<i>Total</i>	lei			4 081,00
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura)	m3			592,1001
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,00	391,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			65 509,95
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm)pe fundatie de beton C16/20)	m			151,6125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001-1620	Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	0,0480	1 350,00	64,80
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni Bordure mici 100x20x8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010	m	1,0050	62,50	62,81
		<i>Total</i>	lei			49 274,06
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (tip caramida,	m2			246,0330

1	2	3	4	5	6	7
		culoarea gri) conform SR EN 1338:2010/AC:2010)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm (caramida, culoare gri) conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010	m2	1,0150	150,00	152,25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,95	4,72
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	360,00	1,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	360,00	15,41
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	225,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			227 334,49

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"Intelligent Instal" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.