

Lucrari de reparatie partial a acoperisului la gimnaziul Negureni din satul Negureni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 649 669,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	948,00	40,94 40,81	38 810,55 38 692,05
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	948,00	8,50 8,35	8 056,48 7 914,28
		Total Demontari Inclusiv salariu				46 867,03 46 606,33
		2. Lucrari de constructie montaj. 2.1 Scheletul acoperisului				
3	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, inclusiv suruburile	kg	7,15	30,81 9,74	220,29 69,64
4	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,125	33,23 7,89	37,38 8,87
5	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	948,00	59,07 21,80	56 001,77 20 665,07

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Normele resursei Scindura - 0.00455				
		Total Lucrari de constructie montaj. 2.1 Scheletul acoperisului Inklusiv salariu				56 259,45 20 743,58
		3. 2.2 Invelitoarea acoperisului				
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	948,00	26,70 11,60	25 310,13 10 992,06
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	948,00	238,54 53,34	226 140,19 50 563,48
8	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (L-96m)	kg	96,00	30,81 9,74	2 957,72 935,02
		Total 2.2 Invelitoarea acoperisului Inklusiv salariu				254 408,04 62 490,56
		4. 2.3 Captusirea frontonului				
9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,08	33,33 7,88	2,67 0,63
10	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Normele resursei Scindura - 0.00455)	m2	32,00	59,07 21,80	1 890,36 697,56
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	32,00	238,54 53,34	7 633,42 1 706,78
		Total 2.3 Captusirea frontonului Inklusiv salariu				9 526,45 2 404,97
		5. 2.4 Executarea lucarmelor				

1	2	3	4	5	6	7
12	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,00	3 545,60 306,25	14 182,39 1 224,99
		Total 2.4 Executarea lucarmelor Inclusiv salariu				14 182,39 1 224,99
		6. 2.5. Streasina				
13	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	102,00	49,71 34,78	5 070,22 3 548,07
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	106,50	140,61 95,54	14 975,42 10 175,31
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	106,50	86,28 46,38	9 188,82 4 939,47
		Total 2.5. Streasina Inclusiv salariu				29 234,46 18 662,85
		7. 2.6 Sistemul de scurgere				
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	77,00	217,25 16,23	16 728,10 1 249,94
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	107,50	222,59 13,91	23 928,32 1 495,76
		Total 2.6 Sistemul de scurgere Inclusiv salariu				40 656,42 2 745,70

	Total	lei	451 134,23
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	37 170,95
	Total	100,00 +	488 305,19
	Transportarea	5,00 %	14 729,74
	Total	100,00 +	503 034,93
	Cheltuieli de regie	5,00 %	25 151,75
	Total	100,00 +	528 186,67
	Beneficiu	3,00 %	15 845,60
	Total	100,00 +	544 032,27
	TVA	20,00 %	105 637,33
			649 669,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				154 878,98

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Gimnaziul Negureni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)