

Club pentru 200 de locuri in s.Covurlui, r-ul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 2 974 306,48 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кровля шатровая				
1	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic в осях А-С, С-А (Установка стропил с антисептированием) в осях А-С, С-А	m3	6,6500	8 852,360 1 686,300	58 868,194 11 213,895
2	CC02B2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Anchere A1 M14, L=550mm (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, изготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) Anchere A1 M14, L=550mm	kg	82,6500	24,440 1,890	2 019,964 156,205
3	CC02B2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Anchere A2 M14, L=350mm (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, для стен и диафрагм,	kg	6,7800	24,440 1,890	165,706 12,817

1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) Anchere A2 M14, L=350mm				
4	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,1200	276,000 115,500	33,120 13,860
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,1200	670,000 267,400	80,400 32,088
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	6,6500	335,582 59,500	2 231,622 395,675
7	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений.) Объем = 3,52 м3	m2	588,1400	67,940 32,900	39 958,032 19 349,806

1	2	3	4	5	6	7
8	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)	100 m2	5,8800	759,300 307,300	4 464,684 1 806,924
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	5,8800	1 184,579 221,200	6 965,324 1 300,656
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2	588,1000	322,475 80,500	189 647,562 47 342,050
11	CE19A2	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m, jgheaburi montate cu autoturnul telescopic (Желоба полукруглые Д=12,5мм из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м, установленные при помощи телескопической автовышки) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300	m	70,0000	260,612 42,000	18 242,844 2 940,000
12	CE21A2	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm	m	91,6000	228,002 56,000	20 884,980 5 129,600

1	2	3	4	5	6	7
		grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m, burlanele se monteaza cu autoturnul telescopic (Водосточные трубы круглые Д=10,2 см из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, выполненные на стройплощадке, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м, при помощи телескопической автовышки) Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200				
13	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falțuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4м)	m2	102,1000	849,600 284,200	86 744,160 29 016,820
14	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dășumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	102,1000	69,120 38,500	7 057,152 3 930,850
15	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zapadă, grătare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток) (Ограждение кровли)	kg	48,4000	42,872 14,700	2 075,005 711,480
16	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	0,0500	276,000 115,500	13,800 5,775

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
17	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,0500	670,000 267,400	33,500 13,370
18	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей)	kg	28,0000	42,872 14,700	1 200,416 411,600
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate "Jutafol N" (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) "Jutafol N" Material marunt=1,0300	m2	588,1400	35,838 17,500	21 077,937 10 292,450
20	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	4,0000	1 800,110 462,210	7 200,440 1 848,840
21		Утепление перекрытия ось 1-2; 3-4	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate "Jutafol D" (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) "Jutafol D" Material marunt=1,0300	m2	192,0000	35,838 17,500	6 880,954 3 360,000
23	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu	m3	30,7200	1 471,700 112,700	45 210,624 3 462,144

1	2	3	4	5	6	7
		granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности)				
24	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (толщ.4см) (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 3 см) (толщ.4см) К=1,3330	m2	192,0000	139,838 24,500	26 848,885 4 704,000
25		Утепление в осях 2-3	kg	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate "Jutafol D" (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) "Jutafol D" Material marunt=1,0300	m2	258,0000	35,838 17,500	9 246,281 4 515,000
27	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat "Izover" толщ.10см (Звукоизоляция подвесных потолков, выполненная из минераловатных плит, просто закрепленных по внешней поверхности) "Izover" толщ.10см	m2	258,0000	127,100 9,800	32 791,800 2 528,400

1	2	3	4	5	6	7
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate "Jutafol D" (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) "Jutafol D" Material marunt=1,0300	m2	258,0000	35,838 17,500	9 246,281 4 515,000
29	CD58C	Zidarie medie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti exteriori cu rostuire , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях наружных стен с расшивкой швов, средней сложности, высотой до 4 м) Кирпичная кладка столбиков	m3	0,8300	3 423,807 413,000	2 841,760 342,790
		Total	Lei			602 031,427
		Total Кровля шатровая Inclusiv salariu				602 031,427 159 352,095
		2. Окна				
30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	5,6000	1 503,175 51,100	8 417,780 286,160
31	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	69,4000	1 445,260 39,200	100 301,044 2 720,480
32	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	9,4000	1 445,260 39,200	13 585,444 368,480

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмасы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) (Окна из пластмасы с фрамугой -F5)				
33	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice. (Подоконники шириной 250мм t.42-16-98 Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	43,4000	159,224 25,200	6 910,322 1 093,680
34	CE23B3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной до 2 м включительно, развернутой шириной 16-30 см) Оконные отливы Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	43,4000	166,440 84,000	7 223,482 3 645,600
35	СК01В	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Простые, двойные или спаренные деревянные окна с одной или более створок, включая деревянные витрины в зданиях высотой до 35 м включительно, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно) Деревянные оконные переплеты для слуховых окон	m2	11,0000	1 662,570 91,000	18 288,270 1 001,000

1	2	3	4	5	6	7
36	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окразка деревянных изделий маслянными красками в 3 слоя, дверей и окон огрунтованных, при применении на 1 слой меньше, чем в варианте А)	m2	13,8000	93,030 53,900	1 283,814 743,820
37	CM01B1	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление столярных изделий простым стеклом, необходимых размеров, на замазке и гвоздях, толщ. 2-3 мм, с окнами более 0,5м2)	m2	7,7000	485,820 32,900	3 740,814 253,330
		<i>Total</i>	Lei			159 750,970
		Total Окна Inclusiv salariu				159 750,970 10 112,550
		3. Двери				
38	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Наружн.2-х полные, остекленные U1, U2 с замком	m2	26,5000	2 584,135 63,700	68 479,578 1 688,050
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	8,5100	2 366,974 56,700	20 142,945 482,517

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Наружн. 1-польные остекленные с замком и наличниками U4, U5, U6, U11				
40	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Внутренние или наружные одностворчатые деревянные двери с коробкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	5,4400	3 943,815 115,500	21 454,354 628,320
41	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) Внутренние 2-польные остеклен. двери U9, U10	m2	6,8000	5 629,000 94,500	38 277,200 642,600
42	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2	1,6800	2 156,310 308,000	3 622,600 517,440

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
43	СК07В	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) без стоимости	m	141,2000	7,555 5,600	1 066,766 790,720
44	СК07В	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (Деревянные наличники и рейки для дверей)	m	77,0000	33,805 5,600	2 602,985 431,200
45	СК33А	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматическое устройство закрывания дверей) (без стоимости)	buc	7,0000	138,250 137,200	967,750 960,400
46	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle) без стоимости	buc	4,0000	176,800 175,000	707,200 700,000
47	СК33С	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle)	buc	7,0000	426,800 175,000	2 987,600 1 225,000
48	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска деревянных изделий маслянными красками в 3 слоя, дверей и окон огрунтованных, при применении на 1 слой меньше, чем в варианте А)	m2	30,6000	93,030 53,900	2 846,718 1 649,340
49	CN21A	Vopsitorii usi metalice la balustrade, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических дверей	m2	4,2000	99,880 78,400	419,496 329,280

1	2	3	4	5	6	7
		масляной краской в 2 слоя)				
		<i>Total</i>	Lei			163 575,192
		Total Двери Inclusiv salariu				163 575,192 10 044,867
		4. Перегородки				
50	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M100 (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса M100) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,4200	2 457,981 269,500	1 032,352 113,190
51	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) AI d=6mm	kg	10,0000	25,560 3,010	255,600 30,100
52	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100 m2	0,0700	50 869,443 12 072,900	3 560,861 845,103
53	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la	m2	0,5000	63,640 26,600	31,820 13,300

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)				
54	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из термоизоляционного материала с низкой электропроводностью и малоиспользуемые (меланж, лен, ветошь и т.д.), просто уложенными на сухой потолок, по горизонтальным или наклонным до 20% поверхностям) Пакля	m2	0,5000	197,200 8,400	98,600 4,200
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	1,2000	28,032 14,000	33,638 16,800
		<i>Total</i>	Lei			5 012,871
		Total Перегородки Inclusiv salariu				5 012,871 1 022,693
		5. Полы				
56		Тип 1 (площ. более 16м2)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
57	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	1,9800	3 295,300 476,700	6 524,694 943,866
58	CG42B	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite,	m2	198,0000	578,150 91,700	114 473,700 18 156,600

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn amplasate pe stalpisorii din caramida (Деревянные полы из брусков толщ. сечен. 100x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием по лагам на кирпичных столбиках)				
59	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	140,7000	69,120 38,500	9 725,184 5 416,950
60		Тип 2 (площ. до 16м2)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,3000	3 295,300 476,700	988,590 143,010
62	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) (толщ.80мм)	m2	29,6000	192,130 73,500	5 687,048 2 175,600
63	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	-29,6000	38,300 1,400	-1 133,680 -41,440

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,0000				
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (толщ.2см) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) (толщ.2см)	m2	29,6000	100,140 49,000	2 964,144 1 450,400
65	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=2,0000	m2	-29,6000	33,645 16,800	-995,892 -497,280
66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	29,6000	339,193 94,500	10 040,111 2 797,200
67		Тип 2 (площ. более 16м2)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
68	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,3000	3 295,300 476,700	988,590 143,010
69	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	30,4000	182,290 63,000	5 541,616 1 915,200

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp (толщ.80мм) (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) (толщ.80мм)				
70	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) K=2,0000	m2	-30,4000	38,300 1,400	-1 164,320 -42,560
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (толщ.2см) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) (толщ.2см)	m2	30,4000	100,140 49,000	3 044,256 1 489,600
72	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=2,0000	m2	-30,4000	33,645 16,800	-1 022,808 -510,720

1	2	3	4	5	6	7
73	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	30,4000	319,663 77,000	9 717,762 2 340,800
74		Тип 3 (площ. до 16м2)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
75	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,2400	3 295,300 476,700	790,872 114,408
76	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) (толщ.80мм)	m2	24,3000	192,130 73,500	4 668,759 1 786,050
77	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) K=2,0000	m2	-24,3000	38,304 1,400	-930,780 -34,020
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (толщ.2см)	m2	24,3000	100,140 49,000	2 433,402 1 190,700

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) (толщ.2см)				
79	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=2,0000	m2	-24,3000	33,645 16,800	-817,574 -408,240
80	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	24,3000	512,235 203,000	12 447,311 4 932,900
81	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	26,0000	78,546 35,000	2 042,202 910,000
82		Тип 3 (площ.более 16м2)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
83	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	1,3000	3 295,300 476,700	4 283,890 619,710
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (толщ.80мм) (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) (толщ.80мм)	m2	129,6000	182,290 63,000	23 624,784 8 164,800

1	2	3	4	5	6	7
85	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) K=2,0000	m2	-129,6000	38,300 1,400	-4 963,680 -181,440
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (толщ.2см) (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) (толщ.2см)	m2	129,6000	100,140 49,000	12 978,144 6 350,400
87	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=2,0000	m2	-129,6000	33,645 16,800	-4 360,392 -2 177,280
88	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	129,6000	484,235 175,000	62 756,856 22 680,000

1	2	3	4	5	6	7
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500	m	138,7000	78,546 35,000	10 894,365 4 854,500
90		Тип 4 (площ.более 16м2)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
91	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din ciment cu granule din polistirol "Polytech" firma "Maxitaj" (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из автоклавного пенобетона, перлита, фиброперлита, изобетона)	m2	36,6000	178,375 11,900	6 528,525 435,540
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) (толщ.2см)	m2	36,6000	100,140 49,000	3 665,124 1 793,400
93	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) K=2,0000	m2	-36,6000	33,645 16,800	-1 231,407 -614,880
94	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из	m2	36,6000	319,664 77,000	11 699,690 2 818,200

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<i>Total</i>	Lei			311 889,086
		Total Покрытия Inclusiv salariu				311 889,086 89 114,984
		6. Внутренняя отделка				
95	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	240,0000	306,740 177,800	73 617,600 42 672,000
96	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) Grund "Supraton" (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) Grund "Supraton"	m2	240,0000	11,840 4,200	2 841,600 1 008,000
97	CF08C1	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac), executarea gletului de ipsos GIPAC intr-un singur strat Glet "Mesterul Manole" (Отделочный слой вручную по внутренней затертой штукатурке или по	m2	240,0000	27,165 24,500	6 519,600 5 880,000

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностям бетонных элементов, исключая леса, известью, по стенам, колоннам и потолкам, известковой пастой с добавлением гипса и клея в два слоя (Gipac), с выполнением отдельного отделочного слоя из гипса GIPAC) Glet "Mesterul Manole"				
98	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою)	m2	240,0000	37,540 21,700	9 009,600 5 208,000
99	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52) Затирка потолков сухой смесью	m2	212,0000	28,000 21,700	5 936,000 4 600,400
100	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) Grund "Supraton" (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) Grund "Supraton"	m2	212,0000	11,840 4,200	2 510,080 890,400
101	CF08C1	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti,	m2	212,0000	27,165 24,500	5 758,980 5 194,000

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos cu adaos de araceti, in doua straturi (Gipac), executarea gletului de ipsos GIPAC intr-un singur strat Glet "Mesterul Manole" (Отделочный слой вручную по внутренней затертой штукатурке или по поверхностям бетонных элементов, исключая леса, известью, по стенам, колоннам и потолкам, известковой пастой с добавлением гипса и клея в два слоя (Gipac), с выполнением отдельного отделочного слоя из гипса GIPAC) Glet "Mesterul Manole"				
102	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою)	m2	212,0000	37,540 21,700	7 958,480 4 600,400
103	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки M100-T для обрызга, намета и лицевого слоя)	m2	652,7000	116,345 84,000	75 938,383 54 826,800
104	CF08C1	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos cu adaos de araceti,	m2	26,6000	27,165 24,500	722,589 651,700

1	2	3	4	5	6	7
		in doua straturi (Gipac), executarea gletului de ipsos GIPAC intr-un singur strat Glet "Mesterul Manole" (Отделочный слой вручную по внутренней затертой штукатурке или по поверхностям бетонных элементов, исключая леса, известью, по стенам, колоннам и потолкам, известковой пастой с добавлением гипса и клея в два слоя (Gipac), с выполнением отдельного отделочного слоя из гипса GIPAC) Glet "Mesterul Manole"				
105	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	240,0000	114,550 59,500	27 492,000 14 280,000
106	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,7600	7 854,850 1 575,000	5 969,686 1 197,000
107	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	0,7600	556,976 143,500	423,302 109,060
108	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	0,7600	164,276 27,300	124,850 20,748
109	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice "Sercan Plast" "Строй Люкс" (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из пластмассового профиля) "Sercan Plast" "Строй Люкс" Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	110,9000	296,277 122,500	32 857,065 13 585,250

1	2	3	4	5	6	7
110	CF08C1	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac), executarea gletului de ipsos GIPAC intr-un singur strat Glet "Mesterul Manole" (Отделочный слой вручную по внутренней затертой штукатурке или по поверхностям бетонных элементов, исключая леса, известью, по стенам, колоннам и потолкам, известковой пастой с добавлением гипса и клея в два слоя (Gipac), с выполнением отдельного отделочного слоя из гипса GIPAC) Glet "Mesterul Manole"	m2	526,4000	27,165 24,500	14 299,656 12 896,800
111	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent (Обычная внутренняя и наружная окраска вручную, краской на основе поливинилацетата в водном растворе по существующему гипсовому отделочному слою)	m2	526,4000	37,540 21,700	19 761,056 11 422,880
		<i>Total</i>	Lei			291 740,527
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				291 740,527 179 043,438
		7. Наружная отделка				
		7.1. Виниловый сайдинг				
112	CK17F corect.	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из пластмассового профиля) Виниловый сайдинг t.472476 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	143,5800	317,318 122,500	45 560,579 17 588,550
113	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite	m2	143,5800	51,040	7 328,319

1	2	3	4	5	6	7
		(driscuite fin) la pereti si tavane cu lac Aracetal B 55 L.c si Alorex 102 (un strat final pe suprafete de beton vopsite) (Антикоррозионная окраска бетонных оштукатуренных затертых стен и потолков лаком Aracetal B 55L и Alorex 102 - одним финишным слоем по окрашиваемой поверхности) Клеевая шпаклевка "Klebespachtel"-приклеивание			13,300	1 909,614
114	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale Placi polisteren expandat gr.50mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, РЕЛ и т.д., наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Плита пенополистирольная гр.50мм	m2	143,5800	139,945 11,200	20 093,366 1 608,096
115	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat 3шт-1м2 (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки 3шт-1м2)	buc	431,0000	9,700 7,700	4 180,700 3 318,700
116	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate "Jutafol N" (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) "Jutafol N" Material marunt=1,0300	m2	143,5800	35,838 17,500	5 145,663 2 512,650
117	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu	m2	53,2000	2 191,187 469,000	116 571,135 24 950,800

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Placaje pentru fasada "Cosauti" (Облицовка камнем, толщ. до 5 см включительно, на ровную поверхность стен и колонн, исключая устройство откосов, с креплением металлическими скобами и цементным раствором М 100-Т, с добавлением извести толщиной 3 см, с расшивкой белым цементным раствором и каменной крошкой, для плиток размером до 0,2 м2/шт включительно) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			198 879,762
		Total Виниловый сайдинг Inclusiv salariu				198 879,762 51 888,410
		7.2. Декоративная отделка				
118	CN01A k=0.5	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) Grund "Tiefengrund"-1 strat (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) Грунт "Tiefengrund" -1 слой	m2	252,4000	5,540 4,200	1 398,296 1 060,080
119	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu lac Aracetal B 55 L.c si Alorex 102 (un strat final pe suprafete de beton vopsite) (Антикоррозионная окраска бетонных оштукатуренных затертых стен и потолков лаком Aracetal B 55L и Alorex 102 - одним финишным слоем по окрашиваемой поверхности) Клей "Klebspachtel" - приклеивание	m2	252,4000	51,040 13,300	12 882,496 3 356,920
120	IzF10C	Strat termoizolator la terase,	m2	252,4000	139,945	35 322,078

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale Placi polisteren expandat gr.50mm (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий плитами из пенополистирола, плотной пакли, РЕЛ и т.д., наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям толщиной 50 мм)			11,200	2 826,880
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) Армирующая сетка "Gitex"	m2	252,4000	28,031 14,000	7 075,024 3 533,600
122	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu lac Aracetal B 55 L.c si Alorex 102 (un strat final pe suprafete de beton vopsite) (Антикоррозионная окраска бетонных оштукатуренных затертых стен и потолков лаком Aracetal B 55L и Alorex 102 - одним финишным слоем по окрашиваемой поверхности) Клей "Klebspachtel" - армирование	m2	252,4000	55,500 13,300	14 008,200 3 356,920
123	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Пластмассовые дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки) бшт-1м2	buc	1 514,0000	9,700 7,700	14 685,800 11 657,800
124	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport	m2	252,4000	12,740 4,200	3 215,576 1 060,080

1	2	3	4	5	6	7
		cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) Grund "Грундермитель"- 1strat				
125	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") с откосами Декоративная штукатурка "Едел Путц"	m2	252,4000	113,290 85,400	28 594,396 21 554,960
126	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	422,1000	61,511 52,500	25 963,803 22 160,250
		<i>Total</i>	Lei			143 145,669
		Total Декоративная отделка Inclusiv salariu				143 145,669 70 567,490
		<i>Total</i>	Lei			342 025,431
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				342 025,431 122 455,900
		8. Крыльца 1-7				
127		Земляные работы, подсыпка учтены в разделе "Земляные работы"	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
128	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки,	m3	15,2400	2 704,353 308,000	41 214,338 4 693,920

1	2	3	4	5	6	7
		приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса М200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
129	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами М200) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	6,6000	2 669,053 315,000	17 615,752 2 079,000
130	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса М200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,6400	2 704,364 308,000	7 139,520 813,120
131	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante A1 d=6mm (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно,	kg	404,0000	28,150 4,830	11 372,600 1 951,320

1	2	3	4	5	6	7
		исключая конструкции в скользящей опалубке) A1 d=6mm				
132	CG11A1	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura (Мозаичные полы, со слоем износа толщиной 1,5 см и подстилающим слоем толщиной 3 см из цементного раствора М 100-Т, включая шлифовку и мойку, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2, из простой мраморной мозаики, залитой в сплошном поле, без бортика)	m2	84,4000	344,900 185,500	29 109,560 15 656,200
133	CO02A1	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 100-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Тротуар из бетонных плит для мостовых, по слою цементного раствора М100-Т толщ. 3 см, швы заполнены цементным раствором, при применении готового раствора без цемента) (Покрытие пандусов тротуарной плиткой на цем.растворе)	m2	11,0000	265,000 52,500	2 915,000 577,500
134	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	3,0000	97,224 21,000	291,672 63,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			109 658,442
		Total Крыльца 1-7 Inclusiv salariu				109 658,442 25 834,060
		9. Разные работы				
135		Крыльцо между осями А-Б, 2-3	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
136	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами M100) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,5000	2 461,920 315,000	1 230,960 157,500
137	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	1,0000	255,450 119,000	255,450 119,000
138		Металлическая пожарная лестница	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
139	CH10C1	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (Изготовление металлических лестниц, с весом до 50 кг, прямых) Material marunt pentru montare=1,0300	kg	71,4300	50,657 24,500	3 618,418 1 750,035
140	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и	t	0,0700	276,000 115,500	19,320 8,085

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
141	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,0700	670,000 267,400	46,900 18,718
142		Ограждение крыльца, ось E	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
143	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) Ограждение крыльца по оси E	kg	82,5000	39,372 11,200	3 248,190 924,000
144	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,0900	276,000 115,500	24,840 10,395
145	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,0900	670,000 267,400	60,300 24,066

1	2	3	4	5	6	7
146		Металлическая винтовая лестница	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
147	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Металлическая труба D=200mm	kg	105,9000	42,513 14,700	4 502,126 1 556,730
148	CH10C2	Confectionare scari spirala metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Изготовление металлических лестниц, с весом более 50 кг, спиральных) Material marunt pentru montare=1,0300	kg	150,0000	54,157 28,000	8 123,527 4 200,000
149	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,2600	276,000 115,500	71,760 30,030
150	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,2600	670,000 267,400	174,200 69,524
151	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Внутренние прямые лестницы из лиственного дерева (дуб, бук, вяз) любой	m	16,0000	596,050 269,500	9 536,800 4 312,000

1	2	3	4	5	6	7
		длины, ступени и подступени из дерева) (Ступени из дерева) Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,0500				
152	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов)	m2	10,0000	69,120 38,500	691,200 385,000
153		Вентиляционный короб	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
154	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	343,1000	42,513 14,700	14 586,210 5 043,570
155	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	31,5000	321,500 178,500	10 127,250 5 622,750
156	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,3400	276,000 115,500	93,840 39,270
157	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea	t	0,3400	670,000	227,800

1	2	3	4	5	6	7
		de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)			267,400	90,916
158		Отмостка	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
159	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	11,9200	711,052 80,500	8 475,736 959,560
160	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную) Мелкозернистый а/бетон	m2	99,3000	134,115 5,600	13 317,638 556,080
		<i>Total</i>	Lei			78 432,465
		Total Разные работы Inclusiv salariu				78 432,465 25 877,229

		Total	Lei	2 064 116,48
		Fondul social	24 %	149 485,89
		Cheltuieli de transport	2 %	28 293,31
		Cheltuieli pentru depozitare	0,5 %	7 073,33
		Total		2 248 969,01
		Cheltuieli de regie	7 %	157 427,82
		Total		2 406 396,83
		Beneficiu de deviz	3 %	72 191,90
		Total		2 478 588,73
		TVA	20 %	495 717,75
		Total deviz:		2 974 306,48

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				622 857,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)