

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 844256,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	50,00	537,34 37,10	26866,95 1855,20
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,62	6512,50 0,00	10550,25 0,00
3	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2700,00	105,75 2,63	285526,35 7096,95
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2700,00	129,53 2,63	349737,75 7096,95
Total			lei			672681,30
Inclusiv: Salariu				1,00		16049,10
Inclusiv: Materiale de constructii				1,00		633171,70
Inclusiv: Utilaj de constructii				1,00		23460,50
Asigurari sociale si medicale				22,50 %		3611,05
Total				100,00 +		676292,35
Cheltuieli de regie				3,00 %		20288,77
Total				100,00 +		696581,12
Beneficiul planificat				1,00 %		6965,81
Total				100,00 +		703546,93
TVA				20,00 %		140709,39

Total deviz:

844256,31

Intocmit

_____ funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

_____ funcția, semnătura (numele, prenumele)