

**Reparatia capitala si
resistematizarea incaperilor
amplasate la nivelul doi al
cladirii cu nr.
cad.0100209.492.02 (S+P+E)
situat in mun. Chisinau strada
str. Alexandru Cosmescu nr. 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 SI

Valoarea de deviz 99 147,407 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	19,452	291,780
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	15,000	34,370	515,550
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				807,330 778,080
		2. Lucrari montare				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza	buc	1,000	1 566,390	1 566,390
4	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 500*400(se exclude re. masa utilaj)	buc	1,000	256,670	256,670
5	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-	buc	1,000	175,570	175,570

1	2	3	4	5	6	7
		1, CK-1				
6	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa,(Передатчик DatAlarm)	buc	1,000	454,430	454,430
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	64,000	135,706	8 685,190
8	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	2,000	67,945	135,890
9	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	5,000	68,240	341,200
10	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	6,000	135,106	810,637
11	08-02-422-1 ksal 0,5	Introducerea unui conductor in plinta electrotehnica, sectiune pina la 2x2,5 mm ² Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m	8,500	882,933	7 504,930
12		CabluJE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	850,000	8,000	6 800,000
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.N=100 (60x40 mm)	100 m	0,040	1 565,650	62,626
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. N=100 (16*25 mm)	100 m	0,400	1 573,017	629,207
15	08-02-409-1 ksal=0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,000	2 424,276	16 969,934
16		Teava gofrata d=16	m	700,000	2,828	1 979,600
		Total Lucrari montare Inclusiv salariu				46 372,274 28 977,644
		3. Utilaj				
17		Dispozitiv de receptie si control	buc	1,000	1 850,000	1 850,000

1	2	3	4	5	6	7
		Artom-08F				
18		Dulap metalic 500x400	buc	1,000	380,000	380,000
19		Acumulator 7 A*h, 12 V	buc	1,000	320,000	320,000
20		Emitator radio/GSM DATalarm	buc	1,000	1 350,000	1 350,000
21		Senzor fum+baza SPRD3.1	buc	64,000	165,000	10 560,000
22		Declansator manual SPR3LM	buc	2,000	115,000	230,000
23		Avertizator sonor B9000	buc	2,000	165,000	330,000
24		Avertizator de evacuare EXIT	buc	6,000	145,000	870,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				15 890,000

		Total	lei	63 069,604
		Asigurarea sociala	24,00 %	7 141,374
		Cheltuieli de transport	4,00 %	1 162,323
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	581,161
		Cheltuieli de regie	9,50 %	5 991,613
		Beneficiu	6,00 %	4 676,764
		TOTAL	100,00 +	82 622,839
		TVA	20,00 %	16 524,568
		Total deviz: Inclusiv salariu		99 147,407

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala si
resistematizarea incaperilor
amplasate la nivelul doi al
cladirii cu nr.
cad.0100209.492.02 (S+P+E)
situat in mun. Chisinau strada**

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-4 SI**Valoarea de deviz 99 147,407 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4 SI:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	446,91	64,84	28 977,644
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,60	64,84	38,904
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,50	64,84	486,300
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,90	64,84	252,876
		Total manopera				32 582,518

Materiale:

1.	011	Acumulator 7 A*h, 12 V	buc	1,00	320,00	320,000
2.	012	CabluJE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	850,00	8,00	6 800,000
3.	015	Dispozitiv de receptie si control Artom-08F	buc	1,00	1 850,00	1 850,000
4.	019	Teava gofrata d=16	m	707,00	2,80	1 979,600
5.	02	Бокс монтажный металлический	buc	1,00	380,00	380,000
6.	026	Emitator radio/GSM DATalarm	buc	1,00	1 350,00	1 350,000
7.	06	Senzor fum+baza SPRD3.1	buc	64,00	165,00	10 560,000
8.	07	Declansator manual SPR3LM	buc	2,00	115,00	230,000
9.	084	Avertizator sonor B9000	buc	2,00	165,00	330,000
10.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,44	62,00	27,280
11.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	88,00	0,60	52,800
12.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	3 000,00	0,000
13.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,04	185,00	7,400
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,03	14 500,00	435,000
15.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,01	11 800,00	118,000
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,72	72,00	483,840
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,04	45,00	1,800
18.	1012073	Ate aspre	kg	0,00	25,00	0,000
19.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	18,30	5,00	91,500
20.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	93,80	5,00	469,000
21.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,24	25,00	6,000
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	93,80	1,50	140,700
23.	1019852	Vopsea	kg	1,29	115,00	148,350
24.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,00	16,00	0,000
25.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,90	120,00	108,000
26.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,40	65,00	91,000
27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01	430,00	4,300
28.	2510764	Световое табло "ВЫХОД"	buc	6,00	145,00	870,000
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,95	2,00	9,900
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	3 000,00	0,000
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09	15,00	1,350
32.	4110006	Apa distilata	kg	2,80	15,00	42,000
33.	5009030	Flanse	10 buc	7,00	1,20	8,400

34.	5009031	Scoabe	10 buc	46,90	20,00	938,000
35.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,87	25,00	71,750
36.	5009061	Fisa de izolatie	buc	126,00	1,00	126,000
37.	5009070	Racordari	10 buc	12,60	15,00	189,000
38.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,00	72,00	432,000
39.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,43	25,00	10,750
40.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,74	35,00	25,900
41.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,21	25,00	5,250
42.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,40	55,00	22,000
43.	54400891	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19mm, inclusiv	kg	1,46	220,00	321,200
Total materiale de construcții						31 818,587

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,92	600,00	552,000
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	110,60	10,00	1 106,000
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,90	25,00	472,500
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,67	20,00	53,400
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,22	35,00	7,700
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,15	40,00	6,000
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	10,82	28,00	302,960
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	37,93	35,00	1 327,550
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,94	455,00	427,700
Total utilaje de construcții						4 660,112

Total	lei	63 069,604
Asigurarea sociala	24,00 %	7 141,374
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 162,323
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	581,161
Cheltuieli de regie	9,50 %	5 991,613
Beneficiu	6,00 %	4 676,764
TOTAL	100,00 +	82 622,839
TVA	20,00 %	16 524,568

Total deviz:

99 147,40

7

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			19,452
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	64,84	16,858
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			34,370
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	64,84	32,420
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,00	0,660
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	430,00	0,287
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,513
		2. Lucrari montare				
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza	buc			1 566,390
	1	Muncitor	h-om	24,0000	64,84	1 556,160
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	45,00	0,450
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	5,00	2,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0560	55,00	3,300
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	28,00	4,480
4	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 500*400(se exclude re. masa utilaj)	buc			256,670
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,84	133,570
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	5,00	6,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	120,00	108,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	455,00	9,100
5	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			175,570
	1	Muncitor	h-om	2,0600	64,84	133,570
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	15,00	42,000
6	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa,(Передачик DatAlarm)	buc			454,430
	1	Muncitor	h-om	7,0000	64,84	453,880
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	25,00	0,000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0120	55,00	0,550
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПІС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			135,706
	1	Muncitor	h-om	2,0000	64,84	129,680
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	45,00	0,021
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	5,00	1,250
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0050	55,00	0,275
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	28,00	4,480
8	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			67,945
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	185,00	0,925

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	45,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	5,00	0,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	55,00	0,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	28,00	1,680
9	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc			68,240
	1	Muncitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 000,00	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	185,00	1,110
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	45,00	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	5,00	0,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	55,00	0,110
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	28,00	1,680
10	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc			135,106
	1	Muncitor	h-om	0,1700	64,84	11,023
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	25,00	1,000
	1019852	Vopsea	kg	0,2000	115,00	23,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0400	25,00	1,000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	72,00	72,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1240	35,00	4,317
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	54400891	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19mm, inclusiv	kg	0,0160	220,00	3,667
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	600,00	6,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2300	35,00	8,050
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	455,00	4,550
11	08-02-422-1 ksal 0,5	Introducerea unui conductor in plinta electrotehnica, sectiune pina la 2x2,5 mm2 Коэффициент к трудозатратам=0,500	100 m			882,933
	1	Muncitor	h-om	24,0000	64,84	778,080
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	34,118
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	11 800,00	13,882
	1019852	Vopsea	kg	0,0100	115,00	1,218
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,735
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,265
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,265
	54400891	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19mm, inclusiv	kg	0,1600	220,00	35,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	600,00	6,353
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	455,00	4,818
12		CabluJE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m			8,000
	012	CabluJE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	1,0000	8,00	8,000
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.N=100 (60x40 mm)	100 m			1 565,650
	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,84	1 053,650
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	62,00	62,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	16,00	0,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	120,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	35,00	210,000
14	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. N=100 (16*25 mm)	100 m			1 573,017
	1	Muncitor	h-om	16,2900	64,84	1 056,892
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	62,00	62,000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,000
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	16,00	0,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	20,00	121,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	35,00	212,625
15	08-02-409-1 ksal=0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 424,276
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,192

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	20,714
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	72,00	69,120
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	20,00	134,000
	5009061	Fisa de izolare	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00	66,000
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	25,00	67,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	455,00	50,050
16		Teava gofrata d=16	m			2,828
	019	Teava gofrata d=16	m	1,0100	2,80	2,828
		3. Utilaj				
17		Dispozitiv de receptie si control Artom-08F	buc			1 850,000
	015	Dispozitiv de receptie si control Artom-08F	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000
18		Dulap metalic 500x400	buc			380,000
	02	Бокс монтажный металлический	buc	1,0000	380,00	380,000
19		Acumulator 7 A*h, 12 V	buc			320,000
	011	Acumulator 7 A*h, 12 V	buc	1,0000	320,00	320,000
20		Emitator radio/GSM DATalarm	buc			1 350,000
	026	Emitator radio/GSM DATalarm	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000
21		Senzor fum+baza SPRD3.1	buc			165,000
	06	Senzor fum+baza SPRD3.1	buc	1,0000	165,00	165,000
22		Declansator manual SPR3LM	buc			115,000
	07	Declansator manual SPR3LM	buc	1,0000	115,00	115,000
23		Avertizator sonor B9000	buc			165,000
	084	Avertizator sonor B9000	buc	1,0000	165,00	165,000
24		Avertizator de evacuare EXIT	buc			145,000
	2510764	Световое табло "ВЫХОД"	buc	1,0000	145,00	145,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.