

**Replanificarea spatiilor
interioare din blocul curativ cu 4
nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in
or. Causeni, sector Botna de Sus,
str. I. Gagarin, 54 (Etapa 1 / 1
suplimentar)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Solutii arhitectural constructive (SAC). ETAPA 1,1

Valoarea de deviz 199 941 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cota 3.300				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	33,0000	24,100 22,950	795,300 757,350
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,8000	339,350 335,750	610,830 604,350
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	6,3000	68,050 66,300	428,715 417,690
4	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	6,3000	27,100 25,500	170,730 160,650
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	18,700 18,700	56,100 56,100
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	80,750 80,750	161,500 161,500
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	27,200 27,200	54,400 54,400

1	2	3	4	5	6	7
8	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	9,0000	1,700 1,700	15,300 15,300
9	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	51,000 51,000	102,000 102,000
10	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	131,750 131,750	131,750 131,750
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	93,500 93,500	187,000 187,000
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	3,5600	35,700 35,700	127,092 127,092
		<i>Total</i>	Lei			2 840,717
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 840,717 2 775,182
		1.1.2. Finisare pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	32,0000	11,280 2,550	360,960 81,600
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	48,0000	27,438 3,825	1 317,000 183,600
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,0000	140,820 102,000	4 506,240 3 264,000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	32,0000	11,280 2,550	360,960 81,600
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	32,0000	483,280 208,250	15 464,960 6 664,000

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	Lei			22 010,120
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				22 010,120 10 274,800
		1.1.3. Finisare pardosea				
18	CJ01A	Profiluri trase, simple, drepte, la interiorul constructiilor, cu mortar de/ beton, avind 15-20 cm inclusiv latimea desfasurata la pereti pentru executia cazii de baie	m	4,0000	221,340 191,250	885,360 765,000
19	IzF04J1	Folie PE	m2	6,3000	17,908 1,700	112,818 10,710
20	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	6,2000	165,295 14,450	1 024,829 89,590
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,2000	90,600 51,000	561,720 316,200
22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	6,2000	113,535 61,200	703,917 379,440
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2	6,2000	127,300 74,800	789,260 463,760
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	6,2000	382,951 93,500	2 374,299 579,700
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	10,0000	67,126 42,500	671,260 425,000
		<i>Total</i>	Lei			7 123,463
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				7 123,463 3 029,400
		1.1.4. Finisare tavan				

1	2	3	4	5	6	7
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2	6,2000	429,475 187,000	2 662,745 1 159,400
		<i>Total</i>	Lei			2 662,745
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				2 662,745 1 159,400
		<i>Total</i>	Lei			34 637,045
		Total Cota 3.300 Inclusiv salariu				34 637,045 17 238,782
		1.2. Cota 6.600				
		1.2.1. Demolari				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	40,0000	24,100 22,950	964,000 918,000
28	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,8000	339,350 335,750	610,830 604,350
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	6,3000	68,050 66,300	428,715 417,690
30	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	6,3000	27,100 25,500	170,730 160,650
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,0000	18,700 18,700	56,100 56,100
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	80,750 80,750	161,500 161,500
33	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	80,750 80,750	161,500 161,500
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar cu 2 compartimente	buc	1,0000	80,750 80,750	80,750 80,750
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	27,200 27,200	54,400 54,400
36	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	9,0000	1,700 1,700	15,300 15,300
37	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete	buc	2,0000	51,000	102,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu D=1/2" pentru functionari multiple			51,000	102,000
38	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	131,750	131,750
					131,750	131,750
39	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	93,500	187,000
					93,500	187,000
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	3,5600	35,700	127,092
					35,700	127,092
		<i>Total</i>	Lei			3 251,667
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 251,667 3 178,082
		1.2.2. Finisare pereti				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	33,0000	11,280	372,240
					2,550	84,150
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	60,0000	27,438	1 646,250
					3,825	229,500
43	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,0000	140,820	4 647,060
					102,000	3 366,000
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	33,0000	11,280	372,240
					2,550	84,150
45	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	33,0000	483,280	15 948,240
					208,250	6 872,250

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 986,030
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				22 986,030 10 636,050
		1.2.3. Finisare tavan				
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2	6,3000	429,475 187,000	2 705,692 1 178,100
		<i>Total</i>	Lei			2 705,692
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				2 705,692 1 178,100
		1.2.4. Finisare pardosea				
47	IzF04J1	Folie PE	m2	6,3000	17,908 1,700	112,818 10,710
48	CJ01A	Profiluri trase, simple, drepte, la interiorul constructiilor, cu mortar de/ beton, avind 15-20 cm inclusiv latimea desfasurata la pereti pentru executia cazii de baie	m	4,0000	221,340 191,250	885,360 765,000
49	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	6,2000	165,295 14,450	1 024,829 89,590
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,2000	90,600 51,000	561,720 316,200
51	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	6,2000	113,535 61,200	703,917 379,440
52	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2	6,2000	127,300 74,800	789,260 463,760
53	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	10,0000	382,950 93,500	3 829,495 935,000
54	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	11,0000	67,126	738,386

1	2	3	4	5	6	7
					42,500	467,500
		<i>Total</i>	Lei			8 645,785
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				8 645,785 3 427,200
		<i>Total</i>	Lei			37 589,174
		Total Cota 6.600 Inclusiv salariu				37 589,174 18 419,432
		1.3. Cota 9.900				
		1.3.1. Demolari				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	33,0000	24,100 22,950	795,300 757,350
56	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,3400	339,350 335,750	1 133,429 1 121,405
57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	7,4200	68,050 66,300	504,931 491,946
58	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	7,4200	27,100 25,500	201,082 189,210
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	18,700 18,700	18,700 18,700
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	80,750 80,750	161,500 161,500
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,0000	27,200 27,200	54,400 54,400
62	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	9,0000	1,700 1,700	15,300 15,300
63	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,0000	51,000 51,000	102,000 102,000
64	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	93,500 93,500	187,000 187,000
		<i>Total</i>	Lei			3 173,642
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 173,642 3 098,811

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Tamplarie				
65	RpCP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple Consolidarea golului de usa cu cornier 75*75*5	kg	65,0000	23,942 3,825	1 556,235 248,625
		<i>Total</i>	Lei			1 556,235
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				1 556,235 248,625
		1.3.3. Finisare pereti				
66	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	0,3000	327,770 102,000	98,331 30,600
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	3,6000	139,157 54,400	500,965 195,840
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,6000	33,566 25,500	120,836 91,800
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	3,6000	11,280 2,550	40,608 9,180
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea igienica cu ioni de argint	m2	12,0000	139,698 46,750	1 676,376 561,000
		<i>Total</i>	Lei			2 437,116
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				2 437,116 888,420
		1.3.4. Finisare pardosea				
71	IzF04J1	Folie PE	m2	0,6700	17,906 1,700	11,997 1,139
72	IzF10A	Strat termoizolator din	m2	0,6700	165,294	110,747

1	2	3	4	5	6	7
		cimentoplast grosimea 10 cm			14,449	9,681
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,6700	90,582 51,000	60,690 34,170
74	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	0,6700	113,504 61,200	76,048 41,004
75	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2	0,6700	127,301 74,800	85,292 50,116
76	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	0,6700	382,948 93,500	256,575 62,645
		<i>Total</i>	Lei			601,349
		Total Finisare pardosea Inclusiv salariu				601,349 198,755
		1.3.5. Finisare tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2	0,6700	429,475 187,001	287,748 125,291
		<i>Total</i>	Lei			287,748
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				287,748 125,291
		<i>Total</i>	Lei			8 056,090
		Total Cota 9.900 Inclusiv salariu				8 056,090 4 559,902
		1.4. Evacuare gunoi				
78	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	15,4000	251,600 251,600	3 874,640 3 874,640
79	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	15,4000	38,250 38,250	589,050 589,050

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
80	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiiului)	t	15,4000	53,000 0,000	816,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 279,890
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				5 279,890 4 463,690
		1.5. Captusire canale de canalizare si alte lucrari				
81	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	21,250 21,250	127,500 127,500
82	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,0000	49,300 49,300	345,100 345,100
83	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	13,0000	51,720 49,300	672,360 640,900
84	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m	56,0000	157,250 157,250	8 806,000 8 806,000
85	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	56,0000	40,660 28,050	2 276,960 1 570,800
86	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie)	m2	6,6000	363,642 192,950	2 400,035 1 273,470
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,6000	6,525 2,550	43,065 16,830
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,6000	28,716 17,000	189,526 112,200
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	6,6000	135,042	891,277

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			103,700	684,420
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,6000	6,525 2,550	43,065 16,830
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,6000	55,857 46,750	368,657 308,550
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,6000	33,566 25,500	221,534 168,300
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,6000	6,525 2,550	43,065 16,830
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu rezistenta sporita, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,6000	147,698 46,750	974,807 308,550
95	CI15B	Placaje din dale rigide din PVC executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton , sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu e aracet / Panou autocolant pentru perete	m2	3,0000	476,474 229,500	1 429,422 688,500
		<i>Total</i>	Lei			18 832,373
		Total Captusire canale de canalizare si alte lucrari Inklusiv salariu				18 832,373 15 084,780
		1.6. Cabinet chirurg				
96	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,6800	8 393,475 80,750	14 101,038 135,660
97	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator	buc	1,0000	6 255,932	6 255,932

1	2	3	4	5	6	7
		(cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 60*120cm inclusiv dulap pentru montare			157,250	157,250
98	RpCO56A	Demontari: timplarie usa la dulap incorporat	m2	3,5600	35,700	127,092
					35,700	127,092
		<i>Total</i>	Lei			20 484,062
		Total Cabinet chirurg Inclusiv salariu				20 484,062 420,002
		<i>Total</i>	Lei			124 878,634
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				124 878,634 60 186,588

		Total	Lei	124 878
		CAS	24 %	14 446
		Cheltuieli de transport	10 %	6 319
		Cheltuieli de regie	10 %	14 565
		Beneficiu de deviz	4 %	6 409
		TVA	20 %	33 324
		Total deviz: Inclusiv salariu		199 941 60 190

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al
IMSP SR Causeni "Ana si
Alexandru" in or. Causeni, sector
Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54 (
Etapa 1 / 1 suplimentar)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Solutii arhitectural constructive (SAC). ETAPA 1,1**

Valoarea de deviz 199 941 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-5:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	125,7296	85,00	10 687,016
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,0100	85,00	425,850
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,3560	85,00	880,260
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,3200	85,00	367,200
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	85,00	25,500
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,0500	85,00	599,250
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	154,6500	85,00	13 145,250
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,2410	85,00	2 910,485
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	10,8108	85,00	918,918
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	16,0000	85,00	1 360,000
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4873	85,00	211,420
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,7000	85,00	2 014,500
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,4600	85,00	209,100
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5400	85,00	130,900
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,8320	85,00	1 260,720
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,0280	85,00	342,380
17.	7422010060100	Timplar	h-om	29,2413	85,00	2 485,511
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,5140	85,00	4 463,690
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,2577	85,00	9 116,905
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	86,5678	85,00	7 358,263
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,9820	85,00	1 273,470
Total manopera						60 190

Materiale:

1.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,8400	5,00	4,200
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0090	450,00	4,050
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3811	450,00	1 071,495
4.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	0,0000	7,50	0,000
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9300	3,00	2,790
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 773,0740	0,10	177,307
7.	2010237318750	Distantieri	buc	32,4000	1,00	32,400
8.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,9495	0,30	2,985
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0065	25,00	0,163
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0042	30,00	0,126
11.	2416537343829023	Amestec "Ghidroizol"	kg	10,4560	65,00	679,640
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,8400	75,00	63,000
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9700	25,00	74,250

14.	241658610530313	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	36,0720	31,50	1 136,268
15.	243011610380070	Vopsea igienica cu ioni de argint	kg	4,8000	225,00	1 080,000
16.	243011610380094	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici cu rezistenta sporita	kg	2,6400	245,00	646,800
17.	24302261000001	Fuga	kg	28,4358	50,00	1 421,790
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,5804	31,50	18,283
19.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,2050	4,60	10,143
20.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2940	95,00	27,930
21.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,2369	8,60	27,837
22.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,2100	15,00	3,150
23.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,1100	4,60	5,106
24.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,9900	15,00	14,850
25.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	260,0000	4,60	1 196,000
26.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,7175	4,60	35,501
27.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,7400	25,00	43,500
28.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	10,0490	0,95	9,547
29.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6120	46,00	28,152
30.	252130260290120	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	13,5928	145,00	1 970,956
31.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	15,5875	0,75	11,691
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,2600	8,60	62,436
33.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0000	5,60	0,000
34.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	407,5630	2,50	1 018,908
35.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0056	3 600,00	20,160
36.	2652102100737	Var hidratat	kg	234,0000	5,20	1 216,800
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	172,1960	4,30	740,443
38.	2653102100831	Amestec uscat	kg	72,8280	4,30	313,160
39.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	5,0286	16,33	82,117
40.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,9623	8,60	59,876
41.	266111280070024	Placi de portelonat 600*600	m2	17,5499	225,00	3 948,728
42.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	0,7095	47,50	33,701
43.	266210270100086	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	13,9293	49,50	689,500
44.	266410210201021	Mortar ciment 150	m3	0,4313	1 200,00	517,560
45.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	109,0477	4,60	501,619
46.	2666122800390	Dale rigide PVC	m2	3,1200	215,00	670,800
47.	267011220300017	Placi portelonat 600x600 mm	m2	68,2500	225,00	15 356,250
48.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	16,50	0,396
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,3080	5,00	51,540
50.	268213260162619	Folie PE	m2	14,3316	15,00	214,974
51.	2682162605829	Vata minerala	m2	0,3300	50,00	16,500
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5400	14,50	7,830
53.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,1300	19,50	2,535
54.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,8753	13,66	66,597
55.	2710703520285	Profil de suport	m	14,5926	18,33	267,482
56.	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600 hidrofob	m2	13,8285	225,00	3 111,412
57.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0800	21,50	23,220
58.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,0292	75,00	2,190
59.	2811106304575	Pana metalica gata confectionate	kg	66,3000	19,50	1 292,850
60.	281210630605096	Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam	m2	1,6800	8 250,00	13 860,000
61.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,2805	18,33	5,142
62.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	0,5940	18,33	10,888
63.	2873122004100	Plase sudate	kg	109,0800	22,50	2 454,300
64.	2874115802501	Surub M 20	buc	0,4225	0,50	0,211
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,7200	0,30	2,016

66.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	38,4714	0,15	5,771
67.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	85,6320	0,15	12,845
68.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,4225	0,10	0,042
69.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,4225	0,10	0,042
70.	287411631250025	Plinte din ceramica	m2	1,5435	225,00	347,287
71.	2874136313300	Diblu din metal	buc	52,6800	1,50	79,020
72.	287511420030097	Spalator cu picurator (cu un compartiment) 60*120cm inclusiv dulap pentru montare	buc	1,0200	5 750,00	5 865,000
73.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0200	84,50	86,190
74.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	82,00	83,640
75.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	17,50	35,700
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7320	4,10	7,101
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,0144	20,00	160,288
78.	4100126202818	Apa	m3	2,8925	20,00	57,850
79.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,6700	4,50	34,515
Total materiale de construcții						63 194

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0097	500,00	4,850
2.	2875277400000	Compresor	h-ut	1,1340	125,00	141,750
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5552	15,00	8,328
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,7827	15,00	71,740
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0678	500,00	33,900
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0756	15,00	31,133
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,9066	35,00	31,731
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0628	25,00	26,570
9.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	1,1160	35,00	39,060
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,0500	45,00	47,250
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8726	75,00	140,445
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2835	75,00	21,262
13.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,3000	10,00	63,000
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3742	35,00	13,097
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0975	45,00	4,388
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,6324	500,00	816,200
Total utilaje de construcții						1 494

Total	Lei	124 878
CAS	24 %	14 446
Cheltuieli de transport	10 %	6 319
Cheltuieli de regie	10 %	14 565
Beneficiu de deviz	4 %	6 409
TVA	20 %	33 324

Total deviz:

199 941

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Replanificarea spatiilor interioare din blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni, sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54 (Etapa 1 / 1 suplimentar)

Investitor I.M.S.P.S.R. Causeni ANA SI ALEXANDRU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cota 3.300				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			24,100
						22,950
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	85,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			339,350
						335,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	85,00	297,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			68,050
						66,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
4	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			27,100
						25,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,700
						18,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	85,00	18,70
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,750
						80,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			27,200
						27,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	85,00	27,20
8	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,700
						1,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	85,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
9	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			51,000 51,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	85,00	51,00
10	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			131,750 131,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	85,00	131,75
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,500 93,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	85,00	93,50
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2			35,700 35,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		1.1.2. Finisare pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,280 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530313	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			27,438 3,825
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	85,00	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			140,820 102,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	85,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,20	18,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	450,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,280 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530313	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			483,280 208,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	85,00	191,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	267011220300017	Placi portelonat 600x600 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,60	18,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Finisare pardosea				
18	CJ01A	Profiluri trase, simple, drepte, la interiorul constructiilor, cu mortar de/ beton, avind 15-20 cm inclusiv latimea desfasurata la pereti pentru executia cazii de baie	m			221,340 191,250
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,0000	85,00	170,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	85,00	21,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,9000	4,30	24,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0110	450,00	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
19	IzF04J1	Folie PE	m2			17,908 1,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	268213260162619	Folie PE	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
20	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			165,295 14,450
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	85,00	14,45
	252130260290120	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	145,00	150,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,600 51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	266410210201021	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
22	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			113,535 61,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	85,00	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,67
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2			127,300 74,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	85,00	42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2416537343829023	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	65,00	52,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
24	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			382,951 93,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	85,00	93,50
	266111280070024	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,60	29,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,00	1,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
25	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			67,126 42,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	85,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	287411631250025	Plinte din ceramica	m2	0,0700	225,00	16,54
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,60	0,48
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.1.4. Finisare tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2			429,475 187,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600 hidrofob	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		1.2. Cota 6.600				
		1.2.1. Demolari				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			24,100 22,950
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	85,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
28	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			339,350 335,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	85,00	297,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
29	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			68,050 66,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
30	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			27,100 25,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
31	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			18,700 18,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	85,00	18,70
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,750 80,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
33	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,750 80,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
34	RpSC05A	Demontarea unui lavoar cu 2 compartimente	buc			80,750 80,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			27,200 27,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	85,00	27,20
36	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,700 1,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	85,00	1,70
37	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			51,000 51,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	85,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
38	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			131,750 131,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	85,00	131,75
39	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,500 93,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	85,00	93,50
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2			35,700 35,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85
		1.2.2. Finisare pereti				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,280 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530313	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg			27,438 3,825
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	85,00	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
43	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			140,820 102,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	85,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,50	7,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,20	18,72
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	450,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	75,00	0,38
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,280 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530313	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
45	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			483,280 208,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	85,00	191,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	267011220300017	Placi portelonat 600x600 mm	m2	1,0500	225,00	236,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,50	1,00
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,60	18,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	35,00	0,42
		1.2.3. Finisare tavan				
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob",	m2			429,475

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila				187,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600 hidrofob	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.2.4. Finisare pardosea				
47	IzF04J1	Folie PE	m2			17,908
						1,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	268213260162619	Folie PE	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
48	CJ01A	Profiluri trase, simple, drepte, la interiorul constructiilor, cu mortar de/ beton, avind 15-20 cm inclusiv latimea desfasurata la pereti pentru executia cazii de baie	m			221,340
						191,250
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,0000	85,00	170,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	85,00	21,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,9000	4,30	24,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0110	450,00	5,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
49	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			165,295
						14,450
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	85,00	14,45
	252130260290120	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	145,00	150,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,600
						51,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	266410210201021	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,60
51	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			113,535
						61,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	85,00	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,67
52	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2			127,300
						74,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	85,00	42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2416537343829023	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	65,00	52,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
53	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			382,950
						93,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	85,00	93,50
	266111280070024	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,60	29,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,00	1,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
54	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			67,126
						42,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	85,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	287411631250025	Plinte din ceramica	m2	0,0700	225,00	16,54

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,60	1,69
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	4,60	0,48
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.3. Cota 9.900				
		1.3.1. Demolari				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			24,100
						22,950
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	85,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
56	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			339,350
						335,750
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	85,00	297,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			68,050
						66,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	85,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	85,00	33,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
58	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			27,100
						25,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			18,700
						18,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	85,00	18,70
60	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			80,750
						80,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	85,00	80,75
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			27,200
						27,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	85,00	27,20
62	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2			1,700
						1,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0200	85,00	1,70
63	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			51,000
						51,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	85,00	51,00
64	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			93,500
						93,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	85,00	93,50
		1.3.2. Tamplarie				
65	RpCP28A	Pane metalice gata confectionate, montate pe structurile din beton sau metalice ale unor constructii simple Consolidarea golului de usa cu cornier 75*75*5	kg			23,942
						3,825
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0400	85,00	3,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0050	85,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2811106304575	Pana metalica gata confectionate	kg	1,0200	19,50	19,89
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0065	0,50	0,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,0065	0,10	0,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0065	0,10	0,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00045	75,00	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0008	4,10	0,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,000065	30,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0001	25,00	0,00
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,0020	19,50	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0015	45,00	0,07
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00015	500,00	0,07
		1.3.3. Finisare pereti				
66	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			327,770 102,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	85,00	85,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	47,50	112,34
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	18,33	17,14
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	18,33	36,29
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	50,00	55,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	500,00	5,00
67	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			139,157 54,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	85,00	54,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,30	30,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	35,00	10,85
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	125,00	39,38
68	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,566 25,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	85,00	17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,33	8,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,280 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	241658610530313	Amorsa-grund- Betonocontact	kg	0,2700	31,50	8,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu vopsea igienica cu ioni de argint	m2			139,698 46,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	243011610380070	Vopsea igienica cu ioni de argint	kg	0,4000	225,00	90,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3.4. Finisare pardosea				
71	IzF04J1	Folie PE	m2			17,906 1,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	268213260162619	Folie PE	m2	1,0800	15,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
72	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			165,294 14,449
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	85,00	14,45
	252130260290120	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	145,00	150,80

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,582
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	85,00	51,00
	266410210201021	Mortar ciment 150	m3	0,0330	1 200,00	39,58
74	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			113,504
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	85,00	51,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	85,00	10,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	32,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	450,00	18,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,67
75	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" in 2 straturi	m2			127,301
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	85,00	42,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2416537343829023	Amestec "Ghidroizol"	kg	0,8000	65,00	52,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
76	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			382,948
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	85,00	93,50
	266111280070024	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	225,00	234,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,60	29,73
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	75,00	1,26
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,57
		1.3.5. Finisare tavan				
77	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm) hidrofob", inclusiv sistemul-grila	m2			429,475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	85,00	174,25
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600 hidrofob	m2	1,0500	225,00	236,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
		1.4. Evacuare gunoi				
78	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			251,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	85,00	251,60
79	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			38,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	85,00	38,25
80	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t			53,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		1.5. Captusire canale de canalizare si alte lucrari				
81	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			21,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	85,00	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	85,00	18,70
82	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			49,300

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizate				49,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	85,00	4,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	85,00	45,05
83	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			51,720
						49,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	85,00	36,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	75,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
84	RpCU06D	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2	m			157,250
						157,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	85,00	29,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5000	85,00	127,50
85	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			40,660
						28,050
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	85,00	19,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	4,30	9,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 600,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	75,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	15,00	0,45
86	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (antiumezeala gr. 12,5 mm, fara izolatie)	m2			363,642
						192,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	85,00	192,95
	266210270100086	Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob	m2	2,1000	49,50	104,47
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	13,66	10,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,33	40,53
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	0,15	1,95
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,77
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,95	1,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,60	4,22
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,50	2,77
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	0,15	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	35,00	1,98
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,525
						2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			28,716
						17,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	85,00	17,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			135,042
						103,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	85,00	103,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,30	30,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,56
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,525
						2,550

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,857 46,750
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	85,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,60	9,07
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,566 25,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	85,00	17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,33	8,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,02
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,525 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	85,00	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,23
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu rezistenta sporita, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			147,698 46,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	85,00	46,75
	243011610380094	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici cu rezistenta sporita	kg	0,4000	245,00	98,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,30	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
95	C115B	Placaje din dale rigide din PVC executate simplu intr-o singura culoare pe suprafete plane la pereti si stilpi inclusiv glafurile si muchiile, montate pe tencuieli brute pe zidarie din caramida sau beton, sau pe suprafete finisate din beton, fixate cu e aracet / Panou autocolant pentru perete	m2			476,474 229,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,3500	85,00	199,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	85,00	29,75
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,2800	5,00	1,40
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0000	5,60	0,00
	2666122800390	Dale rigide PVC	m2	1,0400	215,00	223,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2200	2,50	3,05
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	0,0000	7,50	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	450,00	1,35
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,3700	4,60	1,70
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,5800	25,00	14,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0700	15,00	1,05
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0080	16,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		1.6. Cabinet chirurg				
96	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2			8 393,475 80,750
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	85,00	72,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	281210630605096	Usi din profiluri din aluminiu grosime 25 mm ALT 111 cu geam	m2	1,0000	8 250,00	8 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
97	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida 60*120cm inclusiv dulap pentru montare	buc			6 255,932 ----- 157,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	85,00	157,25
	287511420030097	Spalator cu picurator (cu un compartiment) 60*120cm inclusiv dulap pentru montare	buc	1,0000	5 750,00	5 865,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	84,50	86,19
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	82,00	83,64
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	17,50	35,70
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	46,00	28,15
98	RpCO56A	Demontari: timplarie usa la dulap incorporat	m2			35,700 ----- 35,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	85,00	17,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	85,00	17,85

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea spatiilor
interioare din blocul curativ cu 4
nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in
or. Causeni, sector Botna de Sus,
str. I. Gagarin, 54 (Etapa 1 / 1
suplimentar)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) Etapa 1,1

Valoarea de deviz 77 555 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)	buc	5,0000	2 513,681 357,000	12 568,405 1 785,000
2	SC04B	Chiuveta din inox pentru bucatarie cu 2 cuve dotata cu gofra de evacuare, 2 robineti si 2 furtunuri flexibile (existenta)	buc	2,0000	353,522 174,250	707,045 348,500
3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2)	buc	6,0000	124,112 11,050	744,675 66,300
4	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material	buc	4,0000	1 851,028 187,000	7 404,112 748,000

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				
5	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,0000	2 934,575 476,000	14 672,875 2 380,000
6	RpSC29A	Etajera din portelan, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	571,200 56,100	1 713,600 168,300
7	RpSC30A1	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc	3,0000	914,275 72,250	2 742,825 216,750
8	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	166,563 34,000	499,688 102,000
9	RpSC32A1	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din beton	buc	3,0000	119,210 37,400	357,630 112,200
10	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	3,0000	821,950 36,550	2 465,850 109,650
11	pret de piata	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,0000	55,000 0,000	330,000 0,000
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)	buc	6,0000	109,093 15,300	654,558 91,800
13	pret de piata	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	5,500 0,000	33,000 0,000
14	pret de piata	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	3,0000	5,000 0,000	15,000 0,000
15	pret de	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20	buc	6,0000	5,000	30,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	mm			0,000	0,000
16	pret de piata	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	4,000	24,000
					0,000	0,000
17	pret de piata	Cot PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	4,000	24,000
					0,000	0,000
18	pret de piata	Cot PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	3,500	21,000
					0,000	0,000
19	pret de piata	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	6,0000	20,000	120,000
					0,000	0,000
20	pret de piata	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	3,500	21,000
					0,000	0,000
21	pret de piata	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	3,000	18,000
					0,000	0,000
22	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m	12,0000	76,606	919,277
					53,550	642,600
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,0000	13,600	163,200
					13,600	163,200
24	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1,2000	9,350	11,220
					9,350	11,220
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,0000	4,250	51,000
					4,250	51,000
26	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m	12,0000	45,972	551,670
					29,750	357,000

1	2	3	4	5	6	7
27	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton. (Bratară fixare PP-R, D=20 mm)	buc	12,0000	33,800 25,500	405,600 306,000
		<i>Total</i>	Lei			47 269,230
		Total Rețele interioare alimentare cu apă caldă și rece Inclusiv salariu				47 269,230 7 659,520
		2. Rețele interioare de canalizare				
28	SB28A	Sifon de pardoseală din polipropilenă, având diametrul ieșirii de 50 mm. (Sifon pardoseală d=50 mm)	buc	3,0000	147,166 21,250	441,497 63,750
29	SB09E	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm. (Ramificație egală PVC, D=110 mm)	buc	3,0000	84,425 23,800	253,274 71,400
30	SB09C	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm. (Ramificație egală PVC, D=50 mm)	buc	3,0000	43,975 18,700	131,925 56,100
31	SB09E	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm. (Ramificație dublă PVC, D=110 mm)	buc	3,0000	84,425 23,800	253,274 71,400
32	SB09E	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm. (Ramificație egală PVC, D=110 mm 45 grade)	buc	3,0000	99,425 23,800	298,274 71,400
33	SB09E	Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm. (Reducție excentrică PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	3,0000	109,425 23,800	328,274 71,400

1	2	3	4	5	6	7
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc	3,0000	69,425 23,800	208,274 71,400
35	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	3,0000	33,975 18,700	101,925 56,100
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc	3,0000	69,425 23,800	208,274 71,400
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)	buc	3,0000	33,975 18,700	101,925 56,100
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)	buc	3,0000	69,425 23,800	208,274 71,400
39	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc	3,0000	33,975 18,700	101,925 56,100
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m	1,0000	89,376 27,200	89,376 27,200
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m	3,0000	43,595 21,250	130,785 63,750
42	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de	10 m	0,4000	6,800 6,800	2,720 2,720

1	2	3	4	5	6	7
		fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
43	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4". (Bridă fixare cu diblu, garnitură antizgomot, D=110 mm)	buc	6,0000	24,410 6,800	146,460 40,800
		<i>Total</i>	Lei			3 006,456
		Total Rețele interioare de canalizare Inclusiv salariu				3 006,456 922,420

		Total	Lei	50 275
		CAS	24 %	2 059
		Cheltuieli de transport	10 %	4 160
		Cheltuieli de regie	10 %	5 650
		Beneficiu de deviz	4 %	2 485
		TVA	20 %	12 926
		Total deviz: Inclusiv salariu		77 555 8 579

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor
interioare din blocul curativ cu 4
nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in
or. Causeni, sector Botna de Sus,
str. I. Gagarin, 54 (Etapa 1 / 1
suplimentar)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) Etapa 1,1**

Valoarea de deviz 77 555 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	92,0840	85,00	7 827,140
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,6800	85,00	397,800
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,2000	85,00	357,000
		Total manopera				8 579

Materiale:

1.	011	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	6,0000	55,00	330,000
2.	013	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	5,50	33,000
3.	014	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	3,0000	5,00	15,000
4.	015	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	5,00	30,000
5.	016	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	6,0000	4,00	24,000
6.	017	Cot PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	4,00	24,000
7.	018	Cot PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	3,50	21,000
8.	019	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	6,0000	20,00	120,000
9.	020	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	3,50	21,000
10.	021	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	6,0000	3,00	18,000
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9003	12,50	11,251
12.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0360	35,00	1,260
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,8926	12,50	11,155
14.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
15.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240	15,00	0,360
16.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	10,4000	76,00	790,400
17.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,2500	48,00	252,000
18.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,6780	16,50	60,687
19.	25212167170502 2	Conducta PP-R, D=20 mm	m	12,2400	20,00	244,800
20.	25212167201604 0	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm	m	1,0300	60,00	61,800
21.	25212167201604 1	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	3,0900	21,50	66,435

22.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	12,0750	30,00	362,250
23.	25231267211528	Sifon pardoseala d=50 mm	buc	3,0300	124,50	377,235
24.	252315672103729	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	3,0000	60,00	180,000
25.	252315672103730	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	3,0000	25,00	75,000
26.	252315672103731	Ramificatie dubla PVC, D=110 mm	buc	3,0000	60,00	180,000
27.	252315672103732	Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade	buc	3,0000	75,00	225,000
28.	252315672103733	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	3,0000	85,00	255,000
29.	252315672103734	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	3,0000	45,00	135,000
30.	252315672103735	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	3,0000	15,00	45,000
31.	252315672103736	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	3,0000	45,00	135,000
32.	252315672103737	Cot PVC, D=50 mm, 45 grade	buc	3,0000	15,00	45,000
33.	252315672103738	Manson PVC, D=110 mm	buc	3,0000	45,00	135,000
34.	252315672103739	Manson PVC, D=50 mm	buc	3,0000	15,00	45,000
35.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	3,1209	750,00	2 340,675
36.	2622102438000	Lavoar	buc	4,0800	1 456,50	5 942,520
37.	26221024380002	Chiuvea existenta	buc	2,0705	0,00	0,000
38.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	10,4515	1 636,50	17 103,880
39.	2622102451500	Etajera	buc	3,0906	500,00	1 545,300
40.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	10,4000	100,00	1 040,000
41.	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	3,2724	75,00	245,430
42.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,2000	12,50	15,000
43.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	6,0000	0,50	3,000
44.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,2500	72,00	378,000
45.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,10	0,600
46.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,2500	75,00	393,750
47.	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	3,1815	125,00	397,688
48.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,1300	74,00	453,620
49.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,1300	56,00	343,280
50.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,2600	17,50	214,550
51.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	10,4000	150,00	1 560,000
52.	287527411010212	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	6,0000	92,50	555,000
53.	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	2,4480	25,00	61,200
54.	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	3,0600	750,00	2 295,000
55.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,3600	15,00	185,400
56.	287527420400027	Bratara fixare PP-R, D=20 mm	buc	12,0000	1,50	18,000
57.	287527420404043	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	6,0000	16,50	99,000
58.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000	0,30	3,600
59.	29131242021003	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2	buc	6,0300	95,00	572,850
60.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,0300	17,50	105,525
61.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	10,4000	57,50	598,000
62.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	10,4000	57,50	598,000
63.	3220137315778	Decapant	kg	0,1140	5,00	0,570
64.	33205173522326	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	12,9780	15,00	194,670
		Total materiale de constructii				41 599

Utilaje de constructii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5028	56,00	28,157
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1080	56,00	6,048
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8000	35,00	63,000
Total utilaje de constructii						97

Total	Lei	50 275
CAS	24 %	2 059
Cheltuieli de transport	10 %	4 160
Cheltuieli de regie	10 %	5 650
Beneficiu de deviz	4 %	2 485
TVA	20 %	12 926

Total deviz:

77 555

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni,
sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54 (Etapa 1
/ 1 suplimentar)**

**Investitor I.M.S.P.S.R. Causeni ANA SI
ALEXANDRU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele interioare alimentare cu apa caldă și rece				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)	buc			2 513,681 357,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,2000	85,00	357,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 636,50	1 702,45
	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	1,0000	100,00	103,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	57,50	59,23
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	57,50	59,23
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	76,00	78,28
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	154,50
2	SC04B	Chiuveta din inox pentru bucatarie cu 2 cuve dotata cu gofra de evacuare, 2 robineti și 2 furtunuri flexibile (existenta)	buc			353,522 174,250
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,0500	85,00	174,25
	26221024380002	Chiuveta existenta	buc	1,0100	0,00	0,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	74,00	75,85
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	56,00	57,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,50	10,15
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	17,50	35,88
3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2)	buc			124,112 11,050
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1300	85,00	11,05
	29131242021003	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2	buc	1,0000	95,00	95,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	17,50	17,59
4	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 851,028 187,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 456,50	1 485,63
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	74,00	75,48
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	56,00	57,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	16,50	10,10
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	17,50	35,70
5	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 934,575 476,000
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	5,6000	85,00	476,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 636,50	1 718,33
	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	1,0000	100,00	105,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	57,50	60,38

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	57,50	60,38
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	72,00	75,60
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	30,00	72,45
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	76,00	79,80
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	75,00	78,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	157,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	48,00	50,40
6	RpSC29A	Etajera din portelan, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			571,200
						56,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	85,00	56,10
	2622102451500	Etajera	buc	1,0100	500,00	515,10
7	RpSC30A1	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton	buc			914,275
						72,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	85,00	72,25
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	750,00	780,23
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	15,00	61,80
8	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			166,563
						34,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	85,00	34,00
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	125,00	132,56
9	RpSC32A1	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din beton	buc			119,210
						37,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	85,00	37,40
	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,0100	75,00	81,81
10	RpSC34A	Montarea unui dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc			821,950
						36,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	85,00	36,55
	2875274201078	Dus cu tragator automat cu dn=1/2"	buc	1,0000	750,00	765,00
	2875274201054	Lant (tragator) cu zale nichelat	m	0,8000	25,00	20,40
11	pret de piata	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc			55,000
						0,000
	011	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	1,0000	55,00	55,00
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)	buc			109,093
						15,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	85,00	15,30
	287527411010212	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	92,50	92,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	5,00	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	56,00	1,01
13	pret de piata	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc			5,500
						0,000
	013	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	5,50	5,50
14	pret de piata	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc			5,000
						0,000
	014	Teu egal PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
15	pret de piata	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc			5,000
						0,000
	015	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	1,0000	5,00	5,00
16	pret de piata	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc			4,000
						0,000
	016	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
17	pret de piata	Cot PP-R, D=25 mm	buc			4,000
						0,000
	017	Cot PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
18	pret de piata	Cot PP-R, D=20 mm	buc			3,500
						0,000
	018	Cot PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	3,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
19	pret de piata	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc			20,000 0,000
	019	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	1,0000	20,00	20,00
20	pret de piata	Mufa PP-R, D=25 mm	buc			3,500 0,000
	020	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	1,0000	3,50	3,50
21	pret de piata	Mufa PP-R, D=20 mm	buc			3,000 0,000
	021	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	3,00	3,00
22	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m			76,606 53,550
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	85,00	53,55
	252121671705022	Conducta PP-R, D=20 mm	m	1,0200	20,00	20,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	12,50	0,25
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	15,00	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	56,00	2,35
23	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,600 13,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	85,00	13,60
24	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,350 9,350
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	85,00	9,35
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,250 4,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	85,00	4,25
26	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m			45,972 29,750
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	85,00	29,75
	33205173522326	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	1,0300	15,00	16,22
27	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratară fixare PP-R, D=20 mm)	buc			33,800 25,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	85,00	25,50
	287527420400027	Bratară fixare PP-R, D=20 mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,30	0,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1000	12,50	1,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		2. Retele interioare de canalizare				
28	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(Sifon pardoseala d=50 mm)	buc			147,166 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	25231267211528	Sifon pardoseala d=50 mm	buc	1,0000	124,50	125,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	12,50	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	12,50	0,13
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc			84,425 23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672103729	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc			43,975
						18,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	85,00	18,70
	252315672103730	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,50	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie dubla PVC, D=110 mm)	buc			84,425
						23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672103731	Ramificatie dubla PVC, D=110 mm	buc	1,0000	60,00	60,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
32	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade)	buc			99,425
						23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672103732	Ramificatie egala PVC, D=110 mm 45 grade	buc	1,0000	75,00	75,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc			109,425
						23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672103733	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc			69,425
						23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672103734	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
35	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc			33,975
						18,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	85,00	18,70
	252315672103735	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,50	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
36	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)	buc			69,425
						23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672103736	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)	buc			33,975
						18,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	85,00	18,70
	252315672103737	Cot PVC, D=50 mm, 45 grade	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,50	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)	buc			69,425
						23,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	85,00	23,80
	252315672103738	Manson PVC, D=110 mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	12,50	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
39	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc			33,975 ----- 18,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	85,00	18,70
	252315672103739	Manson PVC, D=50 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	12,50	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m			89,376 ----- 27,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	85,00	27,20
	252121672016040	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm	m	1,0300	60,00	61,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	12,50	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	12,50	0,19
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m			43,595 ----- 21,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	85,00	21,25
	252121672016041	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	1,0300	21,50	22,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	12,50	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	12,50	0,15
42	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,800 ----- 6,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	85,00	6,80
43	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)	buc			24,410 ----- 6,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	85,00	6,80
	287527420404043	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	1,0000	16,50	16,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	35,00	0,21
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,10	0,10
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,30	0,30

APROBAT:

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al
IMSP SR Causeni "Ana si
Alexandru" in or. Causeni, sector
Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54 (
Etapa 1 / 1 suplimentar)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Iluminat electric interior. Echipament electric de forta Etapa 1

Valoarea de deviz 12 234 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Cabluri				
1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7500	613,420 572,900	460,065 429,675
2	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	75,0000	15,750 0,000	1 181,250 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 641,315
		Total Cabluri Inclusiv salariu				1 641,315 429,675
		1.2. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				
3	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,/ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	100 buc	0,0400	75 163,950 23 035,000	3 006,558 921,400
		<i>Total</i>	Lei			3 006,558
		Total Echipament electric de iluminat (de creat resursa) Inclusiv salariu				3 006,558 921,400
		1.3. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
4	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V	100	0,0200	6 890,000	137,800

1	2	3	4	5	6	7
		IP44	buc		2 788,000	55,760
5	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc	0,0900	8 170,256 3 672,000	735,323 330,480
		<i>Total</i>	Lei			873,123
		Total Articole electrice de instalare (de creat resursa) Inclusiv salariu				873,123 386,240
		1.4. Tevi (de creat resursa)				
6	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m	0,3000	3 002,700 2 023,000	900,810 606,900
7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 mm (de creat resursa)	100 m	0,3000	2 620,250 1 384,650	786,075 415,395
		<i>Total</i>	Lei			1 686,885
		Total Tevi (de creat resursa) Inclusiv salariu				1 686,885 1 022,295
		<i>Total</i>	Lei			7 207,881
		<i>CAS</i>	24 %			662,306
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			416,507
		<i>Cheltuieli de regie</i>	55 %			1 517,786
		<i>Beneficiu de de viz</i>	4 %			392,178
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 196,658 2 759,610
		Total	Lei			10 195
		TVA	20 %			2 039
		Total de viz: Inclusiv salariu				12 234 2 759

Intocmit

Padureț Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea spatiilor
interioare din blocul curativ cu 4
nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in
or. Causeni, sector Botna de Sus,
str. I. Gagarin, 54 (Etapa 1 / 1
suplimentar)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Iluminat electric interior. Echipament electric de forta Etapa 1**

Valoarea de deviz 12 234 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	32,4660	85,00	2 759,610
		Total manopera				2 759

Materiale:

1.	02	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	75,0000	15,75	1 181,250
2.	03	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	4,0000	275,00	1 100,000
3.	04	Intreuptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc	2,0000	40,00	80,000
4.	05	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	9,0000	42,50	382,500
5.	06	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	30,0000	5,50	165,000
6.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,3000	45,00	13,500
7.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,0000	0,20	12,000
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	21 500,00	12,900
9.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0224	22 500,00	504,000
10.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,3720	75,00	27,900
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4160	45,00	18,720
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,6320	3,00	13,896
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0918	20,00	1,836
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,6320	4,00	18,528
15.	1019852	Vopsea	kg	0,1350	56,00	7,560
16.	110-0333	Cablu canal 25x16 mm	m	30,0000	7,25	217,500
17.	5009031	Scoabe	10 buc	2,0100	5,00	10,050
18.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2325	50,00	11,625
19.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,6000	5,00	3,000

20.	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,5900	1,00	16,590
21.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	4,8000	75,00	360,000
22.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0375	30,00	1,125
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0150	30,00	0,450
24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1467	35,00	5,135
Total materiale de constructii						4 165

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,3720	35,00	83,020
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,8240	35,00	63,840
3.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,5760	35,00	20,160
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0436	35,00	1,526
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,2760	35,00	114,660
Total utilaje de constructii						284

Total	Lei	10 195
TVA	20 %	2 039

Total deviz:

12 234

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea spatiilor interioare din
blocul curativ cu 4 nivele si subsol al IMSP SR
Causeni "Ana si Alexandru" in or. Causeni,
sector Botna de Sus, str. I. Gagarin, 54 (Etapa 1
/ 1 suplimentar)**

**Investitor I.M.S.P.S.R. Causeni ANA SI
ALEXANDRU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Cabluri				
1	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			613,420 572,900
	1	Muncitor	h-om	6,7400	85,00	572,90
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	56,00	1,12
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	30,00	1,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	35,00	5,60
2	pret de piata	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m			15,750 0,000
	02	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	15,75	15,75
		1.2. Echipament electric de iluminat (de creat resursa)				
3	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii./ Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	100 buc			75 163,950 23 035,000
	1	Muncitor	h-om	271,0000	85,00	23 035,00
	03	Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144 mm	buc	100,0000	275,00	27 500,00
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCтpиc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	22 500,00	12 600,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	75,00	157,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	45,00	468,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,00	45,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	4,00	61,20
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	56,00	168,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	75,00	9 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	35,00	14,70
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	35,00	2 075,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,15
		1.3. Articole electrice de instalare (de creat resursa)				
4	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	100 buc			6 890,000 2 788,000
	1	Muncitor	h-om	32,8000	85,00	2 788,00
	04	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP44	buc	100,0000	40,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
5	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	100 buc			8 170,256
						3 672,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	85,00	3 672,00
	05	Priza 2P+PE, In=16A IP-20	buc	100,0000	42,50	4 250,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	20,00	20,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	35,00	3,86
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	35,00	224,00
		1.4. Tevi (de creat resursa)				
6	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	100 m			3 002,700
						2 023,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	85,00	2 023,00
	06	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere	m	100,0000	5,50	550,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 500,00	43,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	75,00	72,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
7	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 25x16 mm (de creat resursa)	100 m			2 620,250
						1 384,650
	1	Muncitor	h-om	16,2900	85,00	1 384,65
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	45,00	45,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,20	40,00
	110-0333	Cablu canal 25x16 mm	m	100,0000	7,25	725,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	35,00	212,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	35,00	212,80

APROBAT:

Intocmit
Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.