

**Constructia sistemului de
alimentare cu apa conectarea la
sonda arteziana proiectata si a
sistemului de dezvoltare a apei
situat in raionul Hincesti, satul
Cioara**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-2U
Statia de dezinfectare a apei. Utilaj**

Valoarea de deviz 469 329,17 lei

Intocmit in prețuri curente 20.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj tehnologic - Statie Clorinare Apa Potabila, containerizata p/u dezinfectarea apeductului				
1	pret de piata	CONTAINER TEHNOLOGIC (Container tehnologic, 4,0m*3,0m*2,5m-1set; Sistem ventilare-1set; Sistem incalzire electrica-1set; Iluminare interioara/exterioara-1set; Lavuar sanitar-1set; Panou electric cu stabilizator tensiune-1set) 2. PRETRATARE APA BRUTA (Filtru sedimentare lavabil cu sita-1set; Filtru sedimentare lavabil cu sac filtrant-1set; Kit accesorii filtre-1set; Kit accesorii montare-1set; Set elemente filtrante-1set) 3. SISTEM CLORINARE/DEZINFECTARE APA (Pompa dozatoare (1L+1R)-2set; Vas/Rezervor reagent NaClO-2set; Debitmetru cu emitor de impuls-1set; Dispozitiv de aspiratie NaClO cu sensor nivel-2set; Supapa de injectie -2set; Supapa multifunctionala-2set; Celula masurare Cl cu sensor Cl-1set; Controller-1set) 4.SERVICII/MATERIALE (Set tubulatura apa/canalizare p/u	buc	1,0000	386 470,00	386 470,00

1	2	3	4	5	6	7
		montare-1set; Set ctrotehnice/masura/control-1set; Set consumabile material filtrant- 1set; Servicii livrare/montare/punere in functie- 1set; Servicii livrare instruire operationala-set)				
		<i>Total</i>	lei			386 470,00
		Total Utilaj tehnologic - Statie Clorinare Apa Potabila, containerizata p/u dezinfectarea apeductului Inclusiv salariu				386 470,00

		Total	lei	386 470,00
		Depozitarea	1,2 %	4 637,64
		Total		391 107,64
		TVA	20 %	78 221,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		469 329,17

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Cioara, r-nul Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
alimentare cu apa conectarea la
sonda arteziana proiectata si a
sistemului de dezvoltare a apei
situat in raionul Hincesti, satul
Cioara**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-2U
Statia de dezinfectare a apei. Utilaj**

Valoarea de deviz 469 329,17 lei

Intocmit in prețuri curente 20.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2U:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	124235567	STATIEI DEZINFECTARE APA POTABILA cu dozare si reglare automata hipoclorit de sodiu, tip/model SDAP-C	buc	1,0000	386 470,00	386 470,00
		Total materiale de construcții				386 470,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	386 470,00
Depozitarea	1,2 %	4 637,64
Total		391 107,64
TVA	20 %	78 221,53

Total deviz: 469 329,17

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Cioara, r-nul Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sistemului de alimentare cu apa conectarea la sonda arteziana proiectata si a sistemului de dezvoltare a apei situat in raionul Hincesti, satul Cioara

Investitor Primaria s. Cioara, r-nul Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj tehnologic - Statie Clorinare Apa Potabila, containerizata p/u dezinfectarea apeductului				
1	pret de piata	CONTAINER TEHNOLOGIC (Container tehnologic, 4,0m*3,0m*2,5m-1set; Sistem ventilare-1set; Sistem incalzire electrica-1set; Iluminare interioara/exterioara-1set; Lavuar sanitar-1set; Panou electric cu stabilizator tensiune-1set) 2. PRETRATARE APA BRUTA (Filtru sedimentare lavabil cu sita-1set; Filtru sedimentare lavabil cu sac filtrant-1set; Kit accesorii filtre-1set; Kit accesorii montare-1set; Set elemente filtrante-1set) 3. SISTEM CLORINARE/DEZINFECTARE APA (Pompa dozatoare (1L+1R)-2set; Vas/Rezervor reagent NaClO-2set; Debitmetru cu emitor de impuls-1set; Dispozitiv de aspiratie NaClO cu sensor nivel-2set; Supapa de injectie -2set; Supapa multifunctionala-2set; Celula masurare Cl cu sensor Cl-1set; Controller-1set) 4.SERVICII/MATERIALE (Set tubulatura apa/canalizare p/u montare-1set; Set ctrotehnice/masura/control-1set; Set consumabile material filtrant-1set; Servicii livrare/montare/punere in functie-1set; Servicii livrare instruire operationala-set)	buc			386 470,00
	124235567	STATIEI DEZINFECTARE APA POTABILA cu dozare si reglare automata hipoclorit de sodiu, tip/model SDAP-C	buc	1,0000	386 470,00	386 470,00
		<i>Total</i>	lei			386 470,00

APROBAT:

Intocmit
SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s. Cioara, r-nul Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.