

**___Reparatia capitala cu
replanificare a blocului D
administrativ al Academiei
"Stefan cel Mare" a MAI din str.
Sf. Vineri 7, mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1-1
Amenajare teritoriu**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	10,500
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	127,000
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: Incarcare deseuri	100 m3	0,240
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	40,770
		Capitolul 2. Imbracaminte		
		Capitolul 2.1. Tip 1		
5	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/ Геотекстиль	m2	245,000
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip GOST 8736-93 h=0.1m	m3	24,500
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / плитка бетонная тротуарная h=0.06 м	m2	245,000
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	105,000

1	2	3	4	5
		БР 100.30.15 pe fundatie de beton 30x15 cm		
		Capitolul 2.2. Tip 2		
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / плитка бетонная тротуарная h=0.06 м	m2	27,000
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР 100.30.15 pe fundatie de beton 30x15 cm	m	28,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.