

**Obiect IMSP Institutul de Cardiologie - Lucrari
de reparatie in cabinetul de roentgen 2-1-5 REI**
Investitor IMSP Institutul de Cardiologie
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari electrotehnice Cabinet Radiologic				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			60,00 60,00
2	TsA16B2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu cu obstacol	m3			103,60 103,60
3	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			7,20 7,20
4	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t			97,60 97,60
		1.2. Lucrari de montare 1				
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ICPB-36(3) 550 x320x120mm	buc			359,80 92,80
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-100/3/C	buc			509,26 92,80
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/3/C63	buc			342,26 92,80
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/1/B63	buc			312,26 92,80
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/1/C63	buc			242,26 92,80
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/1/C63	buc			312,26 92,80
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana.BA 47-29/2/C63	buc			302,26 92,80
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AD 12/2/16/30mA	buc			434,76 62,40
13	08-03-525-2	Interupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-4/63	buc			343,16 112,40
14	08-03-526-1	Bloc de contacte PH-47	buc			436,76

1	2	3	4	5	6	7
						62,40
15	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 9 A,BG09.10.AC220	buc			837,32
						136,80
16	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 9 A,BF18.10.AC220	buc			1 404,32
						136,80
17	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat(in tavan suspendat) separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4-JIBO12-4*18	100 buc			38 945,38
						6 760,00
18	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat (in tavan suspendat)separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2JIBO1-2*18	100 buc			26 130,67
						4 640,00
19	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa HIIБ1302-60	100 buc			20 340,00
						3 532,00
20	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Acces Interzis"	100 buc			20 440,00
						3 928,00
21	pret firma	Lampa luminescenta T8-18	buc			12,00
						0,00
22	pret firma	Lampa luminescenta B220-60	buc			7,00
						0,00
23	pret firma	Starter Electronic ЭИПА	buc			10,00
						0,00
24	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, KBA1 S11	buc			263,16
						112,40
25	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			672,00
						584,00
26	pret firma	Conductor PV-50	m			113,00
						0,00
27	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			1 753,62
						612,00
28	pret firma	Cablu BBGHT-3*1.5	m			12,70
						0,00
29	pret firma	Cablu BBGHT-4*1.5	m			17,50
						0,00
30	pret firma	Cablu BBGHT-3*2.5	m			19,20
						0,00
31	pret firma	Cablu BBGHT-4*2.5	m			26,70
						0,00
32	pret firma	Cablu BBGHT-5*4	m			54,20
						0,00
33	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			23 355,38
						2 488,00
34	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			4 432,30
						760,00

1	2	3	4	5	6	7
35	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			6 220,80 852,00
36	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			1 969,80 852,00
37	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			1 087,60 428,00
38	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 818,25 1 288,00
39	08-03-591-5	Intrerupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 842,25 1 312,00
40	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 455,00 1 524,00
41	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, DUBLA la instalatie inchisa	100 buc			8 155,00 1 524,00
42	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			21 588,00 2 936,00
43	08-03-524-1	Cutie 125A ЯБ 1-2У3	buc			2 028,91 112,00
44	-524-1	Cutii de conectiune	buc			329,61 112,00
45	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			285,87 132,40
		1.3. Utilaj				
46	pret firma	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), ИҚРБ-36(3) 550 x320x120mm	buc			550,00 0,00

APROBAT:

Intocmit
Dan Ciocanu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.