

Construcția liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r- nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Strada secundara din sat. Albina PT 335, PT 141, PT 142

Valoarea de deviz 511 355,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m	7,163	3 653,10 3 068,89	26 167,13 21 982,45
2		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	5 013,000	14,40 0,00	72 187,20 0,00
3		Cablu SIP -4 2x35mm2	m	2 150,000	22,00 0,00	47 300,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			145 654,33
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 275,79
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			4 779,49
		<i>Total</i>				155 709,61
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			22 577,90
		<i>Total</i>				178 287,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			3 565,76
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				181 853,27 21 982,45
		2. Lucrari de montaj				

1	2	3	4	5	6	7
4		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	202,000	30,00 0,00	6 060,00 0,00
5		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	202,000	11,25 0,00	2 272,50 0,00
6		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	209,000	60,00 0,00	12 540,00 0,00
7		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	308,000	12,49 0,00	3 846,92 0,00
8		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	36,000	25,75 0,00	927,00 0,00
9		Lenta pentru montaj F2007	m	1 140,000	8,29 0,00	9 450,60 0,00
10		Clema (скрепа) A200	buc	1 140,000	1,67 0,00	1 903,80 0,00
11		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	40,000	10,00 0,00	400,00 0,00
12		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	20,000	19,00 0,00	380,00 0,00
13		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	1 019,000	1,75 0,00	1 783,25 0,00
14		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	100,000	25,00 0,00	2 500,00 0,00
15		Clema PS-1-1	buc	100,000	25,00 0,00	2 500,00 0,00
16		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	308,000	3,00 0,00	924,00 0,00
17	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc	154,000	214,76 160,41	33 073,79 24 702,59
18		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	154,000	150,00 0,00	23 100,00 0,00
19	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	154,000	97,00 86,08	14 938,49 13 256,81

1	2	3	4	5	6	7
20	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	154,000	54,48 52,68	8 390,66 8 113,46
21		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	154,000	4,00 0,00	616,00 0,00
22		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	154,000	37,50 0,00	5 775,00 0,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m	2,156	775,29 583,29	1 671,52 1 257,57
24		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	215,600	12,50 0,00	2 695,00 0,00
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m	0,060	6 229,00 1 632,33	373,74 97,94
26		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	6,000	13,80 0,00	82,80 0,00
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	3,000	191,16 73,38	573,49 220,15
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (100 buc)	100 m	2,000	4 574,90 945,50	9 149,81 1 891,01
29		Mufa pentru conectare ГИФ 25	buc	3,000	10,00 0,00	30,00 0,00
30		Mufa pentru conectare ГИИ 25	buc	3,000	10,00 0,00	30,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			145 988,37
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			11 889,49
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			3 642,96
		<i>Cheltueli de regie</i>	40 %			19 815,81
		<i>Total</i>				181 336,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			3 626,74
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				184 963,37 49 539,53
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
31		Corp de iluminat zona S2 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	154,000	380,00 0,00	58 520,00 0,00
32		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=13A, 1P	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
33		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=10A, 1P	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			58 610,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			703,32
		Total Utilaj Inclusiv salariu				59 313,32

		Total	lei	426 129,96
		TVA	20 %	85 225,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		511 355,95 71 521,98

Intocmit

AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Strada secundara din sat. Albina PT 335, PT 141, PT 142

Valoarea de deviz 511 355,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 520,450	47,04	71 521,968
Total manopera						71 521,98

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,092	16 000,00	1 472,000
2.	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,008	16 000,00	128,000
3.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,008	17 000,00	136,000
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	17 000,00	51,000
5.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	10 000,00	0,000
6.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,073	55,00	114,015
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,003	25,00	0,075
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	18,627	65,00	1 210,755
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,368	20,00	427,360
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	200,00	8,400
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,368	20,00	427,360
12.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	1,848	35,00	64,680
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	30,00	0,540
14.	1019852	Vopsea	kg	81,108	40,00	3 244,320
15.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,600	5,00	3,000
16.	1102225	Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	5 013,000	14,40	72 187,200
17.	11022253	Cablu SIP -4 2x35mm2	m	2 150,000	22,00	47 300,000
18.	111-5	Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	202,000	30,00	6 060,000
19.	11145891	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari KOMPI 1500 (ES1500)	set	209,000	60,00	12 540,000
20.	112007	Lenta pentru montaj F2007	m	1 140,000	8,29	9 450,600
21.	112200	Clema (скрепа) A200	buc	1 140,000	1,67	1 903,800
22.	112481	Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	202,000	11,25	2 272,500
23.	112587	Clema PS-1-1	buc	100,000	25,00	2 500,000
24.	124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	1 019,000	1,75	1 783,250
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	10 000,00	30,000

26.	2154215	Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	100,000	25,00	2 500,000
27.	215487	Mufa pentru conectare ГИФ 25	buc	3,000	10,00	30,000
28.	2154871	Mufa pentru conectare ГИИ 25	buc	3,000	10,00	30,000
29.	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	308,000	12,49	3 846,920
30.	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	36,000	25,75	927,000
31.	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	308,000	3,00	924,000
32.	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	154,000	4,00	616,000
33.	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	154,000	37,50	5 775,000
34.	254873	Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	215,600	12,50	2 695,000
35.	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	40,000	10,00	400,000
36.	325871	Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	6,000	13,80	82,800
37.	330-010	Consola prefabricata din metal КРСТ (КР-4)	buc	154,000	150,00	23 100,000
38.	42157	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	20,000	19,00	380,000
39.	5009031	Scoabe	10 buc	4,500	20,00	90,000
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,600	30,00	18,000
41.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,300	3,00	54,900
42.	5009070	Racordari	10 buc	0,060	30,00	1,800
43.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,300	10,00	33,000
44.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,018	2 000,00	36,000
45.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	26,800	200,00	5 360,000
46.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,540	30,00	46,200
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,069	200,00	13,800
48.	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	40,00	0,120
49.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,021	200,00	4,200
50.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,077	2 000,00	154,000
51.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,078	30,00	32,340
52.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	40,00	0,720
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,576	60,00	94,560
54.	545-6034	Corp de iluminat zona S2 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	154,000	380,00	58 520,000
55.	740-11614	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=13A, 1P	buc	2,000	30,00	60,000
56.	740-11616	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=10A, 1P	buc	1,000	30,00	30,000
		Total materiale de constructii				269 171,22

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,548	150,00	1 132,200
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,468	10,00	64,680
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	69,911	10,00	699,110

4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,468	10,00	64,680
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	85,598	10,00	855,980
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	174,849	10,00	1 748,490
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	260,260	10,00	2 602,600
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,184	90,00	736,560
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	50,00	6,000
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,266	50,00	13,300
11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	5,874	150,00	881,100
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,548	100,00	754,800
		Total utilaje de constructii				9 559,50

Total	lei	426 129,96
TVA	20 %	85 225,99

Total deviz:

511 355,95

Intocmit

AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r-nul Cimisia

Investitor Primaria com.Albina r-nul Cimisia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m			3 653,10 3 068,89
	1	Muncitor	h-om	65,2400	47,04	3 068,89
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	150,00	123,01
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		Total	lei			26 167,13
2		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m			14,40

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1102225	Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	1,0000	14,40	14,40
		Total	lei			72 187,20
3		Cablu SIP -4 2x35mm2	m			22,00
						0,00
	1102253	Cablu SIP -4 2x35mm2	m	1,0000	22,00	22,00
		Total	lei			47 300,00
		2. Lucrari de montaj				
4		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc			30,00
						0,00
	111-5	Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			6 060,00
5		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc			11,25
						0,00
	112481	Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			2 272,50
6		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari KOMII 1500 (ES1500)	set			60,00
						0,00
	11145891	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari KOMII 1500 (ES1500)	set	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			12 540,00
7		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc			12,49
						0,00
	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	1,0000	12,49	12,49
		Total	lei			3 846,92
8		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc			25,75
						0,00
	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	1,0000	25,75	25,75
		Total	lei			927,00
9		Lenta pentru montaj F2007	m			8,29
						0,00
	112007	Lenta pentru montaj F2007	m	1,0000	8,29	8,29
		Total	lei			9 450,60
10		Clema (скрепа) A200	buc			1,67
						0,00
	112200	Clema (скрепа) A200	buc	1,0000	1,67	1,67
		Total	lei			1 903,80
11		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc			10,00
						0,00
	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			400,00
12		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc			19,00
						0,00
	42157	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	1,0000	19,00	19,00
		Total	lei			380,00
13		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc			1,75
						0,00
	124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	1,0000	1,75	1,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 783,25
14		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc			25,00
						0,00
	2154215	Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			2 500,00
15		Clema PS-1-1	buc			25,00
						0,00
	112587	Clema PS-1-1	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			2 500,00
16		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc			3,00
						0,00
	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			924,00
17	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc			214,76
						160,41
	1	Muncitor	h-om	3,4100	47,04	160,41
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	16 000,00	9,56
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	40,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			33 073,79
18		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc			150,00
						0,00
	330-010	Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			23 100,00
19	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc			97,00
						86,08
	1	Muncitor	h-om	1,8300	47,04	86,08
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	35,00	0,42
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	2 000,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			14 938,49
20	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc			54,48
						52,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			8 390,66
21		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc			4,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	1,0000	4,00	4,00
		Total	lei			616,00
22		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc			37,50
						0,00
	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	1,0000	37,50	37,50
		Total	lei			5 775,00
23	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m			775,29
						583,29
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,04	583,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	16,70
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,95
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	58,51
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,01
		Total	lei			1 671,52
24		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m			12,50
						0,00
	254873	Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			2 695,00
25	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m			6 229,00
						1 632,33
	1	Muncitor	h-om	34,7000	47,04	1 632,28
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	16 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	17 000,00	850,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	55,00	57,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	20,00	436,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	20,00	436,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	20,00	500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	30,00	300,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	150,00	32,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	90,00	1 611,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	50,00	221,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	100,00	21,67
		Total	lei			373,74
26		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m			13,80
						0,00
	325871	Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	1,0000	13,80	13,80
		Total	lei			82,80
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc			191,16
						73,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,04	73,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 000,00	10,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	40,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	90,00	11,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			573,49
28	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (100 buc)	100 m			4 574,90 945,50
	1	Muncitor	h-om	20,1000	47,04	945,50
	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,0040	16 000,00	64,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 000,00	68,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	55,00	49,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
		Total	lei			9 149,81
29		Mufa pentru conectare ГИФ 25	buc			10,00 0,00
	215487	Mufa pentru conectare ГИФ 25	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			30,00
30		Mufa pentru conectare ГИН 25	buc			10,00 0,00
	2154871	Mufa pentru conectare ГИН 25	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			30,00
		3. Utilaj				
31		Corp de iluminat zona S2 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc			380,00 0,00
	545-6034	Corp de iluminat zona S2 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			58 520,00
32		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=13A, 1P	buc			30,00 0,00
	740-11614	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=13A, 1P	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			60,00
33		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=10A, 1P	buc			30,00 0,00
	740-11616	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=10A, 1P	buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			30,00

APROBAT:

Intocmit
AGT-CONSTRUCT SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r- nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Lucrari de demontare

Valoarea de deviz 34 594,02 lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare sat.Albina				
		1.1. Lucrari de montaj				
1	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice dulap de distribuție IIQMI	buc	3,000	4,70 4,70	14,11 14,11
2	RpEJ03A	Demontarea consolelor pentru corpuri de iluminat	buc	130,000	21,60 20,70	2 807,69 2 690,69
3	33-04-014-1 k=0.5	Demontare corp de iluminat	buc	140,000	33,34 30,34	4 667,71 4 247,71
		<i>Total</i>	lei			7 489,51
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 668,60
		<i>Cheltueli de regie</i>	40 %			2 781,00
		<i>Total</i>				11 939,11
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			238,78
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				12 177,89 6 952,51
		<i>Total</i>	lei			12 177,89
		Total Lucrari de demontare sat.Albina Inclusiv salariu				12 177,89 6 952,51

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de demontare sat.Fetita				
		2.1. Lucrari de montaj				
4	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice dulap de distributie IIQMPI	buc	1,000	4,70 4,70	4,70 4,70
5	RpEJ03A	Demontarea consolelor pentru corpuri de iluminat	buc	44,000	21,60 20,70	950,29 910,69
6	33-04-014- 1k=0.5	Demontare corp de iluminat	buc	44,000	33,34 30,34	1 467,00 1 335,00
		<i>Total</i>	lei			2 421,99
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			540,09
		<i>Cheltueli de regie</i>	40 %			900,16
		<i>Total</i>				3 862,24
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			77,24
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				3 939,48 2 250,39
		<i>Total</i>	lei			3 939,48
		Total Lucrari de demontare sat.Fetita Inclusiv salariu				3 939,48 2 250,39
		3. Lucrari de demontare sat.Mereni				
		3.1. Lucrari de montaj				
7	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice dulap de distributie IIQMPI	buc	2,000	4,70 4,70	9,41 9,41
8	RpEJ03A	Demontarea consolelor pentru corpuri de iluminat	buc	52,000	21,60 20,70	1 123,08 1 076,28
9	33-04-014- 1 k=0.5	Demontare corp de iluminat	buc	52,000	33,34 30,34	1 733,72 1 577,72
		<i>Total</i>	lei			2 866,21
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			639,22
		<i>Cheltueli de regie</i>	40 %			1 065,36
		<i>Total</i>				4 570,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			91,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				4 662,20 2 663,41
		3.2. Lucrari de constructie				
10	33-04-017- 1 k=0.5	Demontare conductorilor electrici cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV : cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,140	1 826,53 1 534,45	5 735,30 4 818,17
		<i>Total</i>	lei			5 735,30
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 156,36
		<i>Total</i>				6 891,66
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			999,29
		<i>Total</i>				7 890,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			157,83
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 048,78 4 818,17
		<i>Total</i>	lei			12 710,98
		Total Lucrari de demontare sat.Mereni Inclusiv salariu				12 710,98 7 481,58

		Total	lei	28 828,35
		TVA	20 %	5 765,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		34 594,02 16 684,48

Intocmit

AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia liniei de iluminatului
public stradal din com.Albina r-
nul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2
Lucrari de demontare**

Valoarea de deviz 34 594,02 lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	254,647	47,04	11 978,595
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	100,040	47,04	4 705,881
		Total manopera				16 684,48
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	15,323	10,00	153,230
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	18,761	10,00	187,610
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	38,324	10,00	383,240
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,260	90,00	203,400
5.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,287	150,00	193,050
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	7,080	100,00	708,000
		Total utilaje de construcții				1 828,53

Total	lei	28 828,35
TVA	20 %	5 765,67

Total deviz: 34 594,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare sat.Albina				
		1.1. Lucrari de montaj				
1	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice dulap de distributie IIIIMI	buc			4,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,04	4,70
		<i>Total</i>	lei			14,11
2	RpEJ03A	Demontarea consolelor pentru corpuri de iluminat	buc			21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	47,04	20,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	90,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			2 807,69
3	33-04-014-1 k=0.5	Demontare corp de iluminat	buc			33,34
	1	Muncitor	h-om	1,2900	47,04	30,34
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	100,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			4 667,71
		2. Lucrari de demontare sat.Fetita				
		2.1. Lucrari de montaj				
4	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice dulap de distributie IIIIMI	buc			4,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,04	4,70
		<i>Total</i>	lei			4,70
5	RpEJ03A	Demontarea consolelor pentru corpuri de iluminat	buc			21,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	47,04	20,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	90,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			950,29
6	33-04-014-1 k=0.5	Demontare corp de iluminat	buc			33,34
	1	Muncitor	h-om	1,2900	47,04	30,34
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	100,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 467,00
		3. Lucrari de demontare sat.Mereni				
		3.1. Lucrari de montaj				
7	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice dulap de distributie IIIIMI	buc			4,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,04	4,70
		<i>Total</i>	lei			9,41
8	RpEJ03A	Demontarea consolelor pentru corpuri de iluminat	buc			21,60

1	2	3	4	5	6	7
						20,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	47,04	20,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	90,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 123,08
9	33-04-014-1 k=0.5	Demontare corp de iluminat	buc			33,34
						30,34
	1	Muncitor	h-om	1,2900	47,04	30,34
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	100,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 733,72
		3.2. Lucrari de constructie				
10	33-04-017-1 k=0.5	Demontare conductorilor electrici cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV : cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			1 826,53
						1 534,45
	1	Muncitor	h-om	65,2400	47,04	1 534,45
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	150,00	61,48
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	48,80
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	59,75
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	122,05
		<i>Total</i>	lei			5 735,30

APROBAT:

Intocmit
AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r- nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3 Strada centrala din sat. Fetita PT138

Valoarea de deviz 91 452,34 lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint	m3	0,200	56,00 56,00	11,20 11,20
2	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3	1,500	1 257,03 185,81	1 885,54 278,71
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m	1,085	3 653,12 3 068,88	3 963,64 3 329,73
4		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	1 085,000	14,40 0,00	15 624,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			21 484,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			868,71
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			684,44
		<i>Total</i>				23 037,53
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			3 340,44
		<i>Total</i>				26 377,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			527,56
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 905,53 3 619,64
		2. Lucrari de montaj				
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15, Separator de sarcina BH	buc	4,000	54,48 52,68	217,94 210,74
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИҚМП, BZUM	buc	2,000	218,88 111,48	437,77 222,97
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,000	18,49 15,99	18,49 15,99
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc	1,000	54,49 52,69	54,49 52,69
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc	1,000	54,49 52,69	54,49 52,69
10		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	30,000	30,00 0,00	900,00 0,00
11		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	30,000	11,25 0,00	337,50 0,00
12		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	39,000	60,00 0,00	2 340,00 0,00
13		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	38,000	12,49 0,00	474,62 0,00
14		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
15		Lenta pentru montaj F2007	m	176,000	8,29	1 459,04

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
16		Clema (скрепа) A200	buc	176,000	1,67	293,92
					0,00	0,00
17		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	4,000	10,00	40,00
					0,00	0,00
18		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	2,000	19,00	38,00
					0,00	0,00
19		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	150,000	1,75	262,50
					0,00	0,00
20		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OIИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	17,000	25,00	425,00
					0,00	0,00
21		Clema PS-1-1	buc	17,000	25,00	425,00
					0,00	0,00
22		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	38,000	3,00	114,00
					0,00	0,00
23	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc	19,000	214,47	4 074,92
					160,41	3 047,72
24		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	19,000	150,00	2 850,00
					0,00	0,00
25	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	19,000	96,95	1 842,06
					86,08	1 635,58
26	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	19,000	54,48	1 035,21
					52,68	1 001,01
27		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	19,000	4,00	76,00
					0,00	0,00
28		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	19,000	37,50	712,50
					0,00	0,00
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m	0,380	774,61	294,35
					583,29	221,65
30		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	38,000	12,50	475,00
					0,00	0,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m	0,230	6 337,09	1 457,53
					1 632,30	375,43
32		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	23,000	19,00	437,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg BBΓHΓ, ABBΓHΓ 2*16 mm2	100 m	0,170	770,65 583,29	131,01 99,16
34		Cablu BBΓHΓ 3*4 mm2	m	2,000	33,29 0,00	66,58 0,00
35		Cablu ABBΓHΓ 2*16 mm2	m	15,000	25,00 0,00	375,00 0,00
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	4,000	191,16 73,38	764,65 293,53
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc	0,300	2 089,80 389,97	626,94 116,99
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m	0,090	2 756,00 893,78	248,04 80,44
39	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (17 buc)	100 m	0,340	4 539,56 945,50	1 543,45 321,47
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD	100 m	0,045	5 905,78 893,78	265,76 40,22
41	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj BZUM	t	0,040	10 923,50 2 926,00	436,94 117,04
42		Teava metalica 80*80 mm	m	6,000	235,00 0,00	1 410,00 0,00
43		Teava metalica 50*50 mm	m	5,000	200,00 0,00	1 000,00 0,00
44	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	32,000	63,97 63,97	2 047,18 2 047,18
		<i>Total</i>	lei			30 062,88
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 388,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			740,40
		<i>Cheltueli de regie</i>	40 %			3 981,00
		<i>Total</i>				37 172,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			743,46
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				37 916,34 9 952,50
		3. Utilaj				
45		Corp de iluminat zona S3 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	19,000	380,00 0,00	7 220,00 0,00
46		Intreruptor automat BA47-29 tip C, Inom=32A, 1P	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
47		Intreruptor automat BA47-29 tip C, Inom=25A, 1P	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
48		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=20A, 1P	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
49		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
50		Fotoreleu ФР-15	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
51		Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,000	465,00 0,00	465,00 0,00
52		Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	1,000	70,00 0,00	70,00 0,00
53		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000	36,70 0,00	36,70 0,00
54		Dulap de evidenta BZUM-DD2-25	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
55		Dulapul de distributie si comanda ИҚМП 1 IP54	buc	1,000	1 024,17 0,00	1 024,17 0,00
56		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,000	147,50 0,00	147,50 0,00
57		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	390,00 0,00	390,00 0,00
58		Contor monofazat BM.10	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 253,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			135,04
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 388,41

		Total	lei	76 210,28
		TVA	20 %	15 242,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		91 452,34
				13 572,14

Intocmit

AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia liniei de iluminatului
public stradal din com.Albina r-
nul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3
Strada centrala din sat. Fetita PT138**

Valoarea de deviz 91 452,34 lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	238,840	47,04	11 235,033
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5,325	47,04	250,488
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	43,520	47,04	2 047,181
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,238	47,04	11,196
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600	47,04	28,224
		Total manopera				13 572,14

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,012	16 000,00	192,000
2.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,007	23 000,00	161,000
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,008	17 000,00	136,000
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	17 000,00	408,000
5.	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,001	16 000,00	16,000
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	17 000,00	17,000
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,012	17 000,00	204,000
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	10 000,00	10,000
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,509	55,00	82,995
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0,100
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,876	65,00	251,940
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,051	20,00	261,020
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	200,00	11,200
14.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,032	200,00	6,400
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,051	20,00	261,020
16.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,004	17 000,00	68,000
17.	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,228	35,00	7,980
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024	30,00	0,720
19.	1019852	Vopsea	kg	10,454	40,00	418,160
20.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,300	5,00	11,500

21.	1102225	Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	1 085,000	14,40	15 624,000
22.	111-5	Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	30,000	30,00	900,000
23.	11145891	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari KOMI 1500 (ES1500)	set	39,000	60,00	2 340,000
24.	112007	Lenta pentru montaj F2007	m	176,000	8,29	1 459,040
25.	112200	Clema (скрепа) A200	buc	176,000	1,67	293,920
26.	112481	Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	30,000	11,25	337,500
27.	112587	Clema PS-1-1	buc	17,000	25,00	425,000
28.	1225478	Contor monofazat BM.10	buc	1,000	500,00	500,000
29.	124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	150,000	1,75	262,500
30.	124587	Releu de timp In-25A, Ub-220V TЭ-15	buc	1,000	465,00	465,000
31.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,066	240,00	255,840
32.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,157	200,00	231,400
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	10 000,00	40,000
34.	2154215	Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	17,000	25,00	425,000
35.	21543	Teava metalica 80*80 mm	m	6,000	235,00	1 410,000
36.	215431	Teava metalica 50*50 mm	m	5,000	200,00	1 000,000
37.	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	38,000	12,49	474,620
38.	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	0,000	25,75	0,000
39.	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	38,000	3,00	114,000
40.	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	19,000	4,00	76,000
41.	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	19,000	37,50	712,500
42.	254873	Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	38,000	12,50	475,000
43.	2548737	Cablu ВВГнг 3*4 mm2	m	2,000	33,29	66,580
44.	25487371	Cablu АВВГнг 2*16 mm2	m	15,000	25,00	375,000
45.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	432,390	2,30	994,497
46.	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	4,000	10,00	40,000
47.	325871	Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	23,000	19,00	437,000
48.	330-0101	Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	19,000	150,00	2 850,000
49.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,006	200,00	1,200
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,442	12,00	5,304
51.	42157	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	2,000	19,00	38,000
52.	43000	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	1,000	70,00	70,000
53.	430001	Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000	36,70	36,700
54.	43101	Fotoreleu ФР-15	buc	1,000	80,00	80,000
55.	5009031	Scoabe	10 buc	6,328	20,00	126,560
56.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,300	30,00	69,000
57.	5009062	Papuci de cablu	buc	24,400	3,00	73,200
58.	5009070	Racordari	10 buc	0,230	30,00	6,900
59.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,150	10,00	51,500
60.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004	2 000,00	8,000
61.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5,159	200,00	1 031,800
62.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,190	30,00	5,700
63.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,083	200,00	16,600
64.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004	40,00	0,160
65.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,006	200,00	1,200

66.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,009	2 000,00	18,000
67.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,275	30,00	8,250
68.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024	40,00	0,960
69.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,238	60,00	14,280
70.	545-6031	Corp de iluminat zona S3 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	19,000	380,00	7 220,000
71.	740-025	Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМН-22510	buc	1,000	147,50	147,500
72.	740-11614	Intreruptor automat BA47-29 tip C, Inom=32A, 1P	buc	1,000	30,00	30,000
73.	740-11614123	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=20A, 1P	buc	1,000	30,00	30,000
74.	740-11615	Intreruptor automat BA47-29 tip C, Inom=25A, 1P	buc	1,000	30,00	30,000
75.	740-116166	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	1,000	30,00	30,000
76.	74011	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	390,00	390,000
77.	773-0125	Dulap de evidenta BZUM-DD2-25	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
78.	773-2741	Dulapul de distributie si comanda ИИМН 1 IP54	buc	1,000	1 024,17	1 024,170
Total materiale de constructii						46 874,42

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,404	150,00	210,600
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,650	10,00	16,500
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	10,590	10,00	105,900
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,650	10,00	16,500
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	12,966	10,00	129,660
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	26,485	10,00	264,850
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	32,110	10,00	321,100
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,998	90,00	809,820
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	10,00	4,400
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	50,00	22,000
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,027	400,00	10,800
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,900	50,00	45,000
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,086	90,00	7,740
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,160	50,00	8,000
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,021	50,00	51,050
16.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,890	150,00	133,500
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,375	150,00	56,250

18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,404	100,00	140,400
		Total utilaje de construcții				2 354,07

Total	lei	76 210,28
TVA	20 %	15 242,06

Total deviz: **91 452,34**

Intocmit AGT-CONSTRUCT SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia liniei de iluminatului public **Investitor Primaria com.Albina r-nul**
stradal din com.Albina r-nul Cimisia **Cimisia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint	m3			56,00 56,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	47,04	55,98
		<i>Total</i>	lei			11,20
2	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 15	m3			1 257,03 185,81
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	47,04	166,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,04	18,82
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,30	663,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	200,00	154,27
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	240,00	170,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,54
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	90,00	5,16
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
		<i>Total</i>	lei			1 885,54
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m			3 653,12 3 068,88

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	65,2400	47,04	3 068,87
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	150,00	123,04
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		Total	lei			3 963,64
4		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m			14,40
						0,00
	1102225	Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	1,0000	14,40	14,40
		Total	lei			15 624,00
		2. Lucrari de montaj				
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15, Separator de sarcina BH	buc			54,48
						52,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			217,94
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИИМП, BZUM	buc			218,88
						111,48
	1	Muncitor	h-om	2,3700	47,04	111,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	90,00	63,90
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
		Total	lei			437,77
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			18,49
						15,99
	1	Muncitor	h-om	0,3400	47,04	15,99
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Total	lei			18,49
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc			54,49
						52,69
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			54,49
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc			54,49
						52,69
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			54,49
10		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc			30,00
						0,00
	111-5	Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			900,00
11		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc			11,25
						0,00
	112481	Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			337,50
12		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari KOMII 1500 (ES1500)	set			60,00
						0,00
	11145891	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari KOMII 1500 (ES1500)	set	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			2 340,00
13		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc			12,49
						0,00
	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	1,0000	12,49	12,49
		Total	lei			474,62
14		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc			0,00
						0,00
	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	1,0000	25,75	
		Total	lei			
15		Lenta pentru montaj F2007	m			8,29
						0,00
	112007	Lenta pentru montaj F2007	m	1,0000	8,29	8,29
		Total	lei			1 459,04
16		Clema (скрепа) A200	buc			1,67
						0,00
	112200	Clema (скрепа) A200	buc	1,0000	1,67	1,67
		Total	lei			293,92
17		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc			10,00
						0,00
	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			40,00
18		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc			19,00
						0,00
	42157	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	1,0000	19,00	19,00
		Total	lei			38,00
19		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc			1,75
						0,00
	124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	1,0000	1,75	1,75
		Total	lei			262,50
20		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc			25,00
						0,00
	2154215	Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			425,00
21		Clema PS-1-1	buc			25,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	112587	Clema PS-1-1	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			425,00
22		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc			3,00
						0,00
	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			114,00
23	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc			214,47
						160,41
	1	Muncitor	h-om	3,4100	47,04	160,41
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	16 000,00	9,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	40,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			4 074,92
24		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc			150,00
						0,00
	330-0101	Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			2 850,00
25	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc			96,95
						86,08
	1	Muncitor	h-om	1,8300	47,04	86,08
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	35,00	0,42
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	2 000,00	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			1 842,06
26	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc			54,48
						52,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			1 035,21
27		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc			4,00
						0,00
	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	1,0000	4,00	4,00
		Total	lei			76,00
28		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc			37,50
						0,00
	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	1,0000	37,50	37,50
		Total	lei			712,50

1	2	3	4	5	6	7
29	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m			774,61 583,29
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,04	583,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	15,79
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	1,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	2,11
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	58,42
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	38,95
		Total	lei			294,35
30		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m			12,50 0,00
	254873	Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			475,00
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m			6 337,09 1 632,30
	1	Muncitor	h-om	34,7000	47,04	1 632,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	16 000,00	69,57
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	17 000,00	886,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	55,00	57,87
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	20,00	436,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	20,00	436,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	20,00	500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	30,00	300,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	150,00	33,26
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	90,00	1 611,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	50,00	221,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	100,00	22,17
		Total	lei			1 457,53
32		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m			19,00 0,00
	325871	Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	1,0000	19,00	19,00
		Total	lei			437,00
33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг, АВВГнг 2*16 мм2	100 m			770,65 583,29
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,04	583,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	11,76
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	1,18
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	2,35
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	58,24
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	38,82
		Total	lei			131,01

1	2	3	4	5	6	7
34		Cablu BBΓ _{HF} 3*4 mm ²	m			33,29
						0,00
	2548737	Cablu BBΓ _{HF} 3*4 mm ²	m	1,0000	33,29	33,29
		Total	lei			66,58
35		Cablu ABBΓ _{HF} 2*16 mm ²	m			25,00
						0,00
	25487371	Cablu ABBΓ _{HF} 2*16 mm ²	m	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			375,00
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc			191,16
						73,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,04	73,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 000,00	10,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	40,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	90,00	11,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			764,65
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc			2 089,80
						389,97
	1	Muncitor	h-om	8,2900	47,04	389,96
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	17 000,00	1 360,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	10 000,00	33,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	55,00	42,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	90,00	228,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
		Total	lei			626,94
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m			2 756,00
						893,78
	1	Muncitor	h-om	19,0000	47,04	893,76
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	17 000,00	1 511,11
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	10 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	55,00	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	150,00	21,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	90,00	282,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,44
		Total	lei			248,04

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (17 buc)	100 m			4 539,56 945,50
	1	Muncitor	h-om	20,1000	47,04	945,50
	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,0040	16 000,00	47,06
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 000,00	50,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	55,00	49,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	10,88
		Total	lei			1 543,45
40	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD	100 m			5 905,78 893,78
	1	Muncitor	h-om	19,0000	47,04	893,76
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	55,00	30,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	17 000,00	1 511,11
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,22
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	150,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	100,00	20,00
		Total	lei			265,76
41	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj BZUM	t			10 923,50 2 926,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	47,04	2 925,90
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	23 000,00	4 025,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	55,00	231,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	65,00	1 755,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	200,00	160,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	200,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	150,00	262,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	90,00	1 359,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	100,00	175,00
		Total	lei			436,94
42		Teava metalica 80*80 mm	m			235,00 0,00
	21543	Teava metalica 80*80 mm	m	1,0000	235,00	235,00
		Total	lei			1 410,00
43		Teava metalica 50*50 mm	m			200,00 0,00
	215431	Teava metalica 50*50 mm	m	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			1 000,00
44	RpEL15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc			63,97

1	2	3	4	5	6	7
						63,97
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3600	47,04	63,97
		Total	lei			2 047,18
		3. Utilaj				
45		Corp de iluminat zona S3 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc			380,00
						0,00
	545-6031	Corp de iluminat zona S3 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			7 220,00
46		Intreruptor automat BA47-29 tip C, Inom=32A, 1P	buc			30,00
						0,00
	740-11614	Intreruptor automat BA47-29 tip C, Inom=32A, 1P	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
47		Intreruptor automat BA47-29 tip C, Inom=25A, 1P	buc			30,00
						0,00
	740-11615	Intreruptor automat BA47-29 tip C, Inom=25A, 1P	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
48		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=20A, 1P	buc			30,00
						0,00
	740-11614123	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=20A, 1P	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
49		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc			30,00
						0,00
	740-116166	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
50		Fotoreleu ФР-15	buc			80,00
						0,00
	43101	Fotoreleu ФР-15	buc	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			80,00
51		Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc			465,00
						0,00
	124587	Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,0000	465,00	465,00
		Total	lei			465,00
52		Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc			70,00
						0,00
	43000	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	1,0000	70,00	70,00
		Total	lei			70,00
53		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc			36,70
						0,00
	430001	Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,0000	36,70	36,70
		Total	lei			36,70
54		Dulap de evidenta BZUM-DD2-25	buc			1 200,00
						0,00
	773-0125	Dulap de evidenta BZUM-DD2-25	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			1 200,00
55		Dulapul de distributie si comanda ЦМП 1 IP54	buc			1 024,17
						0,00
	773-2741	Dulapul de distributie si comanda ЦМП 1 IP54	buc	1,0000	1 024,17	1 024,17
		Total	lei			1 024,17
56		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc			147,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	740-025	Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V KMH-22510	buc	1,0000	147,50	147,50
		<i>Total</i>	lei			147,50
57		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc			390,00
						0,00
	74011	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,0000	390,00	390,00
		<i>Total</i>	lei			390,00
58		Contor monofazat BM.10	buc			500,00
						0,00
	1225478	Contor monofazat BM.10	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Total</i>	lei			500,00

APROBAT:

Intocmit
AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Constructia liniei de iluminatului
public stradal din com.Albina r-
nul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Strada secundara din sat. Fetita PT 140,138

Valoarea de deviz 159 341,98 lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint	m3	0,200	56,00 56,00	11,20 11,20
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m	2,130	3 653,11 3 068,89	7 781,13 6 536,73
3		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	1 240,000	14,40 0,00	17 856,00 0,00
4		Cablu SIP -4 2x35mm2	m	890,000	22,00 0,00	19 580,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			45 228,33
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 571,50
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			1 497,44
		<i>Total</i>				48 297,27
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			7 003,11
		<i>Total</i>				55 300,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 106,01
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				56 406,39 6 547,93
		2. Lucrari de montaj				
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15, Separator de sarcina BH	buc	3,000	54,48 52,68	163,45 158,05
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИИМП	buc	1,000	218,89 111,49	218,89 111,49
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc	1,000	54,49 52,69	54,49 52,69

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc	1,000	54,49 52,69	54,49 52,69
9		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	66,000	30,00 0,00	1 980,00 0,00
10		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	66,000	11,25 0,00	742,50 0,00
11		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	63,000	60,00 0,00	3 780,00 0,00
12		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	88,000	12,49 0,00	1 099,12 0,00
13		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	8,000	25,75 0,00	206,00 0,00
14		Lenta pentru montaj F2007	m	350,000	8,29 0,00	2 901,50 0,00
15		Clema (скрепа) A200	buc	350,000	1,67 0,00	584,50 0,00
16		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	12,000	10,00 0,00	120,00 0,00
17		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	6,000	19,00 0,00	114,00 0,00
18		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	310,000	1,75 0,00	542,50 0,00
19		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	31,000	25,00 0,00	775,00 0,00
20		Clema PS-1-1	buc	31,000	25,00 0,00	775,00 0,00
21		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	88,000	3,00 0,00	264,00 0,00
22	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc	44,000	214,66 160,41	9 445,08 7 057,88
23		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	44,000	150,00 0,00	6 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	44,000	97,00 86,08	4 268,14 3 787,66
25	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	44,000	54,48 52,68	2 397,33 2 318,13
26		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	44,000	4,00 0,00	176,00 0,00
27		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	44,000	37,50 0,00	1 650,00 0,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m	0,616	774,82 583,26	477,29 359,29
29		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	61,600	12,50 0,00	770,00 0,00
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m	0,080	6 231,12 1 632,25	498,49 130,58
31		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	8,000	19,00 0,00	152,00 0,00
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг	100 m	0,020	758,50 583,50	15,17 11,67
33		Cablu ВВГнг 3*4 mm2	m	2,000	33,29 0,00	66,58 0,00
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	2,000	191,16 73,38	382,33 146,77
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc	0,300	2 089,80 389,97	626,94 116,99
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m	0,090	2 756,00 893,78	248,04 80,44
37	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (31 buc)	100 m	0,620	4 549,24 945,50	2 820,53 586,21
38	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de	100 m	0,045	5 905,78	265,76

1	2	3	4	5	6	7
		constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD			893,78	40,22
		<i>Total</i>	lei			45 235,12
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 602,58
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			1 132,56
		<i>Cheltueli de regie</i>	40 %			6 004,30
		<i>Total</i>				55 974,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 119,49
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				57 094,05 15 010,76
		3. Utilaj				
39		Corp de iluminat zona S4 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	44,000	380,00 0,00	16 720,00 0,00
40		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
41		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=20A, 1P	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
42		Fotoreleu ΦP-15	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
43		Releu de timp In-25A, Ub-220V T3-15	buc	1,000	465,00 0,00	465,00 0,00
44		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000	36,70 0,00	36,70 0,00
45		Dulapul de distributie si comanda ИЦМП 1 IP54	buc	1,000	1 024,17 0,00	1 024,17 0,00
46		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМН-22510	buc	1,000	280,00 0,00	280,00 0,00
47		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	390,00 0,00	390,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			19 055,87
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			228,67
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 284,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			132 784,98
		TVA	20 %			26 557,00
						159 341,98
		Total deviz: Inclusiv salariu				21 558,69

Intocmit

AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția liniei de iluminatului public stradal din com. Albina r- nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4 Strada secundara din sat. Fetita PT 140,138

Valoarea de deviz 159 341,98 lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	458,067	47,04	21 547,471
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,238	47,04	11,196
		Total manopera				21 558,69

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,026	16 000,00	416,000
2.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,008	17 000,00	136,000
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	17 000,00	408,000
4.	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,002	16 000,00	32,000

5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	17 000,00	34,000
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,004	17 000,00	68,000
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	10 000,00	10,000
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,195	55,00	65,725
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	25,00	0,050
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,578	65,00	362,570
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,637	20,00	192,740
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	200,00	5,600
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,637	20,00	192,740
14.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,004	17 000,00	68,000
15.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,528	35,00	18,480
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	30,00	0,360
17.	1019852	Vopsea	kg	23,422	40,00	936,880
18.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,800	5,00	4,000
19.	1102225	Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	1 240,000	14,40	17 856,000
20.	11022253	Cablu SIP -4 2x35mm2	m	890,000	22,00	19 580,000
21.	111-5	Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	66,000	30,00	1 980,000
22.	11145891	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОП 1500 (ES1500)	set	63,000	60,00	3 780,000
23.	112007	Lenta pentru montaj F2007	m	350,000	8,29	2 901,500
24.	112200	Clema (скрепа) А200	buc	350,000	1,67	584,500
25.	112481	Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	66,000	11,25	742,500
26.	112587	Clema PS-1-1	buc	31,000	25,00	775,000
27.	124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	310,000	1,75	542,500
28.	124587	Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,000	465,00	465,000
29.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	10 000,00	20,000
30.	2154215	Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	31,000	25,00	775,000
31.	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	88,000	12,49	1 099,120
32.	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	8,000	25,75	206,000
33.	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	88,000	3,00	264,000
34.	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	44,000	4,00	176,000
35.	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	44,000	37,50	1 650,000
36.	254873	Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	61,600	12,50	770,000
37.	2548737	Cablu ВВГнг 3*4 mm2	m	2,000	33,29	66,580
38.	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	12,000	10,00	120,000
39.	325871	Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	8,000	19,00	152,000
40.	330-010	Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	44,000	150,00	6 600,000
41.	42157	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	6,000	19,00	114,000
42.	430001	Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000	36,70	36,700
43.	43101	Fotoreleu ФР-15	buc	1,000	80,00	80,000
44.	5009031	Scoabe	10 buc	2,998	20,00	59,960
45.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,800	30,00	24,000
46.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	3,00	36,600
47.	5009070	Racordari	10 buc	0,080	30,00	2,400
48.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,400	10,00	24,000

49.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005	2 000,00	10,000
50.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	8,911	200,00	1 782,200
51.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,440	30,00	13,200
52.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,043	200,00	8,600
53.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	40,00	0,080
54.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,006	200,00	1,200
55.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,022	2 000,00	44,000
56.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,318	30,00	9,540
57.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	40,00	0,480
58.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,464	60,00	27,840
59.	545-6035	Corp de iluminat zona S4 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	44,000	380,00	16 720,000
60.	740-025	Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,000	280,00	280,000
61.	740-116147	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=20A, 1P	buc	1,000	30,00	30,000
62.	740-1161477	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	1,000	30,00	30,000
63.	74011	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	390,00	390,000
64.	773-2741	Dulapul de distributie si comanda ИҚМП 1 IP54	buc	1,000	1 024,17	1 024,170
Total materiale de construcții						84 805,82

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,330	150,00	349,500
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,908	10,00	19,080
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	20,789	10,00	207,890
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,908	10,00	19,080
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	25,453	10,00	254,530
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	51,993	10,00	519,930
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	74,360	10,00	743,600
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,680	90,00	511,200
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2,200
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	50,00	11,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080	50,00	4,000
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,355	50,00	17,750
13.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,747	150,00	262,050
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,330	100,00	233,000
Total utilaje de construcții						3 154,81

Total	lei	132 784,9 8
TVA	20 %	26 557,00

Total deviz:

**159 341,9
8**

Intocmit

AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Constructia liniei de iluminatului public
stradal din com.Albina r-nul Cimisia**

**Investitor Primaria com.Albina r-nul
Cimisia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint	m3			56,00 56,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	47,04	55,98
		Total	lei			11,20
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m			3 653,11 3 068,89
	1	Muncitor	h-om	65,2400	47,04	3 068,88
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	150,00	123,03
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		Total	lei			7 781,13
3		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m			14,40 0,00
	1102225	Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	1,0000	14,40	14,40
		Total	lei			17 856,00
4		Cablu SIP -4 2x35mm2	m			22,00 0,00
	11022253	Cablu SIP -4 2x35mm2	m	1,0000	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 580,00
		2. Lucrari de montaj				
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15, Separator de sarcina BH	buc			54,48 52,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			163,45
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИИМИ	buc			218,89 111,49
	1	Muncitor	h-om	2,3700	47,04	111,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	90,00	63,90
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			218,89
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc			54,49 52,69
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			54,49
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc			54,49 52,69
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			54,49
9		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc			30,00 0,00
	111-5	Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			1 980,00
10		Clema de ancorare 3АБ 16-25М (РА 25*100)	buc			11,25 0,00
	112481	Clema de ancorare 3АБ 16-25М (РА 25*100)	buc	1,0000	11,25	11,25
		<i>Total</i>	lei			742,50
11		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМII 1500 (ES1500)	set			60,00 0,00
	11145891	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМII 1500 (ES1500)	set	1,0000	60,00	60,00
		<i>Total</i>	lei			3 780,00

1	2	3	4	5	6	7
12		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc			12,49
						0,00
	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	1,0000	12,49	12,49
		Total	lei			1 099,12
13		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc			25,75
						0,00
	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	1,0000	25,75	25,75
		Total	lei			206,00
14		Lenta pentru montaj F2007	m			8,29
						0,00
	112007	Lenta pentru montaj F2007	m	1,0000	8,29	8,29
		Total	lei			2 901,50
15		Clema (скрепа) A200	buc			1,67
						0,00
	112200	Clema (скрепа) A200	buc	1,0000	1,67	1,67
		Total	lei			584,50
16		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc			10,00
						0,00
	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			120,00
17		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc			19,00
						0,00
	42157	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	1,0000	19,00	19,00
		Total	lei			114,00
18		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc			1,75
						0,00
	124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	1,0000	1,75	1,75
		Total	lei			542,50
19		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc			25,00
						0,00
	2154215	Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			775,00
20		Clema PS-1-1	buc			25,00
						0,00
	112587	Clema PS-1-1	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			775,00
21		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc			3,00
						0,00
	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			264,00
22	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc			214,66
						160,41
	1	Muncitor	h-om	3,4100	47,04	160,41
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	16 000,00	9,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	40,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			9 445,08
23		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc			150,00
						0,00
	330-010	Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			6 600,00
24	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc			97,00
						86,08
	1	Muncitor	h-om	1,8300	47,04	86,08
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	35,00	0,42
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	2 000,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			4 268,14
25	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc			54,48
						52,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			2 397,33
26		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc			4,00
						0,00
	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	1,0000	4,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			176,00
27		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc			37,50
						0,00
	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	1,0000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	lei			1 650,00
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m			774,82
						583,26
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,04	583,27
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	16,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,97
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,95
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	58,44
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	38,96
		<i>Total</i>	lei			477,29
29		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m			12,50
						0,00
	254873	Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	1,0000	12,50	12,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			770,00
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m			6 231,12 1 632,25
	1	Muncitor	h-om	34,7000	47,04	1 632,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	16 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	17 000,00	850,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	55,00	57,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	20,00	436,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	20,00	436,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	20,00	500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	30,00	300,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	150,00	33,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	90,00	1 611,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	50,00	221,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	100,00	22,50
		Total	lei			498,49
31		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m			19,00 0,00
	325871	Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	1,0000	19,00	19,00
		Total	lei			152,00
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГНг	100 m			758,50 583,50
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,04	583,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	60,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	40,00
		Total	lei			15,17
33		Cablu ВВГНг 3*4 mm2	m			33,29 0,00
	2548737	Cablu ВВГНг 3*4 mm2	m	1,0000	33,29	33,29
		Total	lei			66,58
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 А ВА 47-29	buc			191,16 73,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,04	73,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 000,00	10,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	40,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	90,00	11,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			382,33
35	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc			2 089,80 389,97
	1	Muncitor	h-om	8,2900	47,04	389,96
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	17 000,00	1 360,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	10 000,00	33,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	55,00	42,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	90,00	228,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
		Total	lei			626,94
36	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m			2 756,00 893,78
	1	Muncitor	h-om	19,0000	47,04	893,76
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	17 000,00	1 511,11
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	10 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	55,00	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	150,00	21,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	90,00	282,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,44
		Total	lei			248,04
37	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (31 buc)	100 m			4 549,24 945,50
	1	Muncitor	h-om	20,1000	47,04	945,50
	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,0040	16 000,00	51,61
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 000,00	54,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	55,00	49,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	10,97
		Total	lei			2 820,53
38	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD	100 m			5 905,78 893,78
	1	Muncitor	h-om	19,0000	47,04	893,76
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	55,00	30,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	17 000,00	1 511,11
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,22
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	150,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	100,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			265,76
		3. Utilaj				
39		Corp de iluminat zona S4 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc			380,00 0,00
	545-6035	Corp de iluminat zona S4 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	1,0000	380,00	380,00
		<i>Total</i>	lei			16 720,00
40		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc			30,00 0,00
	740-1161477	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
41		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=20A, 1P	buc			30,00 0,00
	740-116147	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=20A, 1P	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			30,00
42		Fotoreleu ФР-15	buc			80,00 0,00
	43101	Fotoreleu ФР-15	buc	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			80,00
43		Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc			465,00 0,00
	124587	Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,0000	465,00	465,00
		<i>Total</i>	lei			465,00
44		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc			36,70 0,00
	430001	Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,0000	36,70	36,70
		<i>Total</i>	lei			36,70
45		Dulapul de distributie si comanda ИЦМП 1 IP54	buc			1 024,17 0,00
	773-2741	Dulapul de distributie si comanda ИЦМП 1 IP54	buc	1,0000	1 024,17	1 024,17
		<i>Total</i>	lei			1 024,17
46		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc			280,00 0,00
	740-025	Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Total</i>	lei			280,00
47		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc			390,00 0,00
	74011	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,0000	390,00	390,00
		<i>Total</i>	lei			390,00

APROBAT:

Intocmit
AGT-CONSTRUCT SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Constructia liniei de iluminatului
public stradal din com.Albina r-
nul Cimisia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5
Strada centrala din sat.Mereni PT157

Valoarea de deviz 165 480,54 lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	0,200	56,00 56,00	11,20 11,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint				
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m	2,170	3 653,06 3 068,89	7 927,15 6 659,50
3		Cablu SIP -4 2x35mm2	m	2 170,000	22,00 0,00	47 740,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			55 678,35
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 600,97
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			1 909,60
		<i>Total</i>				59 188,92
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			8 582,39
		<i>Total</i>				67 771,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 355,43
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				69 126,74 6 670,70
		2. Lucrari de montaj				
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15, Separator de sarcina BH	buc	3,000	54,48 52,68	163,45 158,05
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИИМП	buc	1,000	218,89 111,49	218,89 111,49
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc	1,000	54,49 52,69	54,49 52,69
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc	1,000	54,49 52,69	54,49 52,69
8		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	28,000	30,00 0,00	840,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	28,000	11,25 0,00	315,00 0,00
10		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	62,000	60,00 0,00	3 720,00 0,00
11		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3ОИ 16-70/1,5-10 mm2	buc	72,000	12,49 0,00	899,28 0,00
12		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3ОИ 16-95/2,5-35 mm2	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
13		Lenta pentru montaj F2007	m	252,000	8,29 0,00	2 089,08 0,00
14		Clema (скрепа) A200	buc	252,000	1,67 0,00	420,84 0,00
15		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	4,000	10,00 0,00	40,00 0,00
16		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	2,000	19,00 0,00	38,00 0,00
17		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	235,000	1,75 0,00	411,25 0,00
18		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3ОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	26,000	25,00 0,00	650,00 0,00
19		Clema PS-1-1	buc	26,000	25,00 0,00	650,00 0,00
20		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	72,000	3,00 0,00	216,00 0,00
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc	36,000	214,98 160,41	7 739,43 5 774,63
22		Consola prefabricata din metal 1 m	buc	36,000	300,00 0,00	10 800,00 0,00
23	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	36,000	97,00 86,08	3 492,12 3 099,00
24	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	36,000	54,48 52,68	1 961,45 1 896,65

1	2	3	4	5	6	7
25		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	36,000	4,00 0,00	144,00 0,00
26		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	36,000	37,50 0,00	1 350,00 0,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m	0,720	775,31 583,29	558,22 419,97
28		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	72,000	12,50 0,00	900,00 0,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m	0,080	6 231,12 1 632,25	498,49 130,58
30		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	8,000	19,00 0,00	152,00 0,00
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг	100 m	0,020	758,50 583,50	15,17 11,67
32		Cablu ВВГнг 3*4 mm2	m	2,000	33,29 0,00	66,58 0,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	2,000	191,16 73,38	382,33 146,77
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc	0,300	2 089,80 389,97	626,94 116,99
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m	0,090	2 756,00 893,78	248,04 80,44
36	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (26 buc)	100 m	0,520	4 569,69 945,50	2 376,24 491,66
37	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD	100 m	0,045	5 905,78 893,78	265,76 40,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42 357,54
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 020,04
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			1 123,97
		<i>Cheltueli de regie</i>	40 %			5 033,40
		<i>Total</i>				51 534,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			1 030,70
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				52 565,65 12 583,50
		3. Utilaj				
38		Corp de iluminat zona S5 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	36,000	380,00 0,00	13 680,00 0,00
39		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
40		Fotoreleu ФР-15	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
41		Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,000	465,00 0,00	465,00 0,00
42		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000	36,70 0,00	36,70 0,00
43		Dulapul de distributie si comanda ЦМП 1 IP54	buc	1,000	1 024,17 0,00	1 024,17 0,00
44		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,000	280,00 0,00	280,00 0,00
45		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	390,00 0,00	390,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			16 015,87
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			192,19
		Total Utilaj Inclusiv salariu				16 208,06

		Total	lei			137 900,45
		TVA	20 %			27 580,09
		Total deviz: Inclusiv salariu				165 480,54 19 254,20

Intocmit

AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția liniei de iluminatului public stradal din com.Albina r-nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5

Strada centrala din sat.Mereni PT157

Valoarea de deviz 165 480,54 lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	409,077	47,04	19 242,981
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,238	47,04	11,196
		Total manopera				19 254,20

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,022	16 000,00	352,000
2.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,008	17 000,00	136,000
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	17 000,00	408,000
4.	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,002	16 000,00	32,000
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	17 000,00	34,000
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,004	17 000,00	68,000
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	10 000,00	10,000
8.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,105	55,00	60,775
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	25,00	0,050
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,618	65,00	300,170
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,817	20,00	176,340

12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	200,00	5,600
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,817	20,00	176,340
14.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,004	17 000,00	68,000
15.	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,432	35,00	15,120
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	30,00	0,360
17.	1019852	Vopsea	kg	19,222	40,00	768,880
18.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,800	5,00	4,000
19.	11022253	Cablu SIP -4 2x35mm2	m	2 170,000	22,00	47 740,000
20.	111-5	Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	28,000	30,00	840,000
21.	11145891	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	62,000	60,00	3 720,000
22.	112007	Lenta pentru montaj F2007	m	252,000	8,29	2 089,080
23.	112200	Clema (скрепа) A200	buc	252,000	1,67	420,840
24.	112481	Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	28,000	11,25	315,000
25.	112587	Clema PS-1-1	buc	26,000	25,00	650,000
26.	124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	235,000	1,75	411,250
27.	124587	Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,000	465,00	465,000
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	10 000,00	20,000
29.	2154215	Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	26,000	25,00	650,000
30.	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	72,000	12,49	899,280
31.	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	0,000	25,75	0,000
32.	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	72,000	3,00	216,000
33.	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	36,000	4,00	144,000
34.	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	36,000	37,50	1 350,000
35.	254873	Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	72,000	12,50	900,000
36.	2548737	Cablu ВВГнг 3*4 mm2	m	2,000	33,29	66,580
37.	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	4,000	10,00	40,000
38.	325871	Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	8,000	19,00	152,000
39.	330-01022	Consola prefabricata din metal 1 m	buc	36,000	300,00	10 800,000
40.	42157	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	2,000	19,00	38,000
41.	430001	Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000	36,70	36,700
42.	43101	Fotoreleu ФР-15	buc	1,000	80,00	80,000
43.	5009031	Scoabe	10 buc	2,848	20,00	56,960
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,800	30,00	24,000
45.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	3,00	36,600
46.	5009070	Racordari	10 buc	0,080	30,00	2,400
47.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,400	10,00	24,000
48.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006	2 000,00	12,000
49.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	7,571	200,00	1 514,200
50.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,360	30,00	10,800
51.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,043	200,00	8,600
52.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	40,00	0,080
53.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,007	200,00	1,400
54.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,018	2 000,00	36,000
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,370	30,00	11,100

56.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	40,00	0,480
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,384	60,00	23,040
58.	545-6033	Corp de iluminat zona S5 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	36,000	380,00	13 680,000
59.	740-025	Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,000	280,00	280,000
60.	740-116147	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	2,000	30,00	60,000
61.	74011	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	390,00	390,000
62.	773-2741	Dulapul de distributie si comanda ИЦМП 1 IP54	buc	1,000	1 024,17	1 024,170
Total materiale de construcții						91 855,20

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,024	150,00	303,600
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,220	10,00	22,200
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	21,179	10,00	211,790
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,220	10,00	22,200
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	25,931	10,00	259,310
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	52,970	10,00	529,700
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	60,840	10,00	608,400
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,344	90,00	480,960
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2,200
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	50,00	11,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080	50,00	4,000
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,355	50,00	17,750
13.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,779	150,00	266,850
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,024	100,00	202,400
Total utilaje de construcții						2 942,36

Total	lei	137 900,45
TVA	20 %	27 580,09

Total deviz:

165 480,54

Intocmit

AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Obiect Constructia liniei de iluminatului public
stradal din com.Albina r-nul Cimisia**

**Investitor Primaria com.Albina r-nul
Cimisia**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint	m3			56,00 56,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	47,04	55,98
		<i>Total</i>	lei			11,20
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m			3 653,06 3 068,89
	1	Muncitor	h-om	65,2400	47,04	3 068,89
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	150,00	122,97
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		<i>Total</i>	lei			7 927,15
3		Cablu SIP -4 2x35mm2	m			22,00 0,00
	11022253	Cablu SIP -4 2x35mm2	m	1,0000	22,00	22,00
		<i>Total</i>	lei			47 740,00
		2. Lucrari de montaj				
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15, Separator de sarcina BH	buc			54,48 52,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			163,45
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, IIQMI	buc			218,89 111,49
	1	Muncitor	h-om	2,3700	47,04	111,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	90,00	63,90
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
		Total	lei			218,89
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc			54,49
						52,69
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			54,49
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc			54,49
						52,69
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			54,49
8		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc			30,00
						0,00
	111-5	Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			840,00
9		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc			11,25
						0,00
	112481	Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			315,00
10		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari KOMI 1500 (ES1500)	set			60,00
						0,00
	11145891	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari KOMI 1500 (ES1500)	set	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			3 720,00
11		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc			12,49
						0,00
	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	1,0000	12,49	12,49
		Total	lei			899,28
12		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc			0,00
						0,00
	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	1,0000	25,75	
		Total	lei			
13		Lenta pentru montaj F2007	m			8,29
						0,00
	112007	Lenta pentru montaj F2007	m	1,0000	8,29	8,29
		Total	lei			2 089,08
14		Clema (скрепа) A200	buc			1,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	112200	Clema (скрепа) A200	buc	1,0000	1,67	1,67
		Total	lei			420,84
15		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc			10,00
						0,00
	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			40,00
16		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc			19,00
						0,00
	42157	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	1,0000	19,00	19,00
		Total	lei			38,00
17		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc			1,75
						0,00
	124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	1,0000	1,75	1,75
		Total	lei			411,25
18		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc			25,00
						0,00
	2154215	Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			650,00
19		Clema PS-1-1	buc			25,00
						0,00
	112587	Clema PS-1-1	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			650,00
20		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc			3,00
						0,00
	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			216,00
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola	buc			214,98
						160,41
	1	Muncitor	h-om	3,4100	47,04	160,41
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	16 000,00	9,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	40,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			7 739,43
22		Consola prefabricata din metal 1 m	buc			300,00
						0,00
	330-01022	Consola prefabricata din metal 1 m	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			10 800,00
23	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc			97,00
						86,08
	1	Muncitor	h-om	1,8300	47,04	86,08
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	35,00	0,42
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	2 000,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			3 492,12
24	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc			54,48
						52,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			1 961,45
25		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc			4,00
						0,00
	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	1,0000	4,00	4,00
		Total	lei			144,00
26		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc			37,50
						0,00
	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	1,0000	37,50	37,50
		Total	lei			1 350,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m			775,31
						583,29
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,04	583,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	16,67
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	58,54
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,03
		Total	lei			558,22
28		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m			12,50
						0,00
	254873	Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	1,0000	12,50	12,50
		Total	lei			900,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m			6 231,12
						1 632,25
	1	Muncitor	h-om	34,7000	47,04	1 632,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	16 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	17 000,00	850,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	55,00	57,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	20,00	436,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	20,00	436,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	20,00	500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	30,00	300,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	150,00	33,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	90,00	1 611,00

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	50,00	221,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	100,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			498,49
30		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m			19,00
						0,00
	325871	Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	1,0000	19,00	19,00
		<i>Total</i>	lei			152,00
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg БВГНГ	100 m			758,50
						583,50
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,04	583,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	60,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			15,17
32		Cablu БВГНГ 3*4 mm2	m			33,29
						0,00
	2548737	Cablu БВГНГ 3*4 mm2	m	1,0000	33,29	33,29
		<i>Total</i>	lei			66,58
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc			191,16
						73,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,04	73,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 000,00	10,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	40,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	90,00	11,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			382,33
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc			2 089,80
						389,97
	1	Muncitor	h-om	8,2900	47,04	389,96
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	17 000,00	1 360,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	10 000,00	33,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	55,00	42,90

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	90,00	228,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			626,94
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m			2 756,00 893,78
	1	Muncitor	h-om	19,0000	47,04	893,76
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	17 000,00	1 511,11
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	10 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	55,00	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	150,00	21,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	90,00	282,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,44
		<i>Total</i>	lei			248,04
36	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (26 buc)	100 m			4 569,69 945,50
	1	Muncitor	h-om	20,1000	47,04	945,50
	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,0040	16 000,00	61,54
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 000,00	65,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	55,00	49,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	10,96
		<i>Total</i>	lei			2 376,24
37	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD	100 m			5 905,78 893,78
	1	Muncitor	h-om	19,0000	47,04	893,76
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	55,00	30,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	17 000,00	1 511,11
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,22
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	150,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	100,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			265,76
		3. Utilaj				
38		Corp de iluminat zona S5 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc			380,00 0,00
	545-6033	Corp de iluminat zona S5 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	1,0000	380,00	380,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 680,00
39		Întreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc			30,00
						0,00
	740-116147	Întreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=16A, 1P	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	lei			60,00
40		Fotoreleu ФР-15	buc			80,00
						0,00
	43101	Fotoreleu ФР-15	buc	1,0000	80,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			80,00
41		Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc			465,00
						0,00
	124587	Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,0000	465,00	465,00
		<i>Total</i>	lei			465,00
42		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc			36,70
						0,00
	430001	Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,0000	36,70	36,70
		<i>Total</i>	lei			36,70
43		Dulapul de distributie si comanda ИЦМП 1 IP54	buc			1 024,17
						0,00
	773-2741	Dulapul de distributie si comanda ИЦМП 1 IP54	buc	1,0000	1 024,17	1 024,17
		<i>Total</i>	lei			1 024,17
44		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc			280,00
						0,00
	740-025	Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,0000	280,00	280,00
		<i>Total</i>	lei			280,00
45		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc			390,00
						0,00
	74011	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,0000	390,00	390,00
		<i>Total</i>	lei			390,00

APROBAT:

Intocmit
AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia liniei de iluminatului
public stradal din com.Albina r-
nul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6

Strada secundara din sat. Mereni PT 334, PT 157

Valoarea de deviz 125 751,01 lei

Intocmit in prețuri curente 21.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	0,200	56,00 56,00	11,20 11,20

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint				
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m	2,253	3 653,06 3 068,89	8 230,35 6 914,22
3		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	2 253,000	14,40 0,00	32 443,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 684,75
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 662,10
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			1 297,73
		<i>Total</i>				43 644,58
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			6 328,46
		<i>Total</i>				49 973,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			999,46
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				50 972,50 6 925,42
		2. Lucrari de montaj				
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФР-15, Releu de timp ТЭ-15, Separator de sarcina BH	buc	3,000	54,48 52,68	163,45 158,05
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИҚМП	buc	1,000	218,89 111,49	218,89 111,49
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc	1,000	54,49 52,69	54,49 52,69
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc	1,000	54,49 52,69	54,49 52,69
8		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	40,000	30,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	40,000	11,25 0,00	450,00 0,00
10		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	41,000	60,00 0,00	2 460,00 0,00
11		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	52,000	12,49 0,00	649,48 0,00
12		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	8,000	25,75 0,00	206,00 0,00
13		Lenta pentru montaj F2007	m	217,000	8,29 0,00	1 798,93 0,00
14		Clema (скрепа) A200	buc	217,000	1,67 0,00	362,39 0,00
15		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	8,000	10,00 0,00	80,00 0,00
16		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	4,000	19,00 0,00	76,00 0,00
17		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	199,000	1,75 0,00	348,25 0,00
18		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	20,000	25,00 0,00	500,00 0,00
19		Clema PS-1-1	buc	20,000	25,00 0,00	500,00 0,00
20		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	52,000	3,00 0,00	156,00 0,00
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc	26,000	215,05 160,41	5 591,37 4 170,57
22		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	26,000	150,00 0,00	3 900,00 0,00
23	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc	26,000	97,00 86,08	2 522,08 2 238,16
24	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	26,000	54,48 52,68	1 416,61 1 369,81
25		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	26,000	4,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
26		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	26,000	37,50	975,00
					0,00	0,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m	0,364	774,56	281,94
					583,35	212,34
28		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	36,400	12,50	455,00
					0,00	0,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m	0,800	6 291,29	5 033,03
					1 632,29	1 305,83
30		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	8,000	19,00	152,00
					0,00	0,00
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг	100 m	0,020	758,50	15,17
					583,50	11,67
32		Cablu ВВГнг 3*4 mm2	m	2,000	33,29	66,58
					0,00	0,00
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc	2,000	191,16	382,33
					73,38	146,77
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc	0,300	2 089,80	626,94
					389,97	116,99
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m	0,090	2 756,00	248,04
					893,78	80,44
36	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (20 buc)	100 m	0,400	4 607,90	1 843,16
					945,50	378,20
37	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD	100 m	0,045	5 905,78	265,76
					893,78	40,22
		Total	lei			33 157,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 507,02
		<i>Cheltueli de transport</i>	4 %			801,88
		<i>Cheltueli de regie</i>	40 %			4 178,37
		<i>Total</i>				40 644,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			812,90
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				41 457,55 10 445,92
		3. Utilaj				
38		Corp de iluminat zona S6 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	26,000	380,00 0,00	9 880,00 0,00
39		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=10A, 1P	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
40		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=6A,1P	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
41		Fotoreleu ΦP-15	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
42		Releu de timp In-25A, Ub-220V TƏ-15	buc	1,000	465,00 0,00	465,00 0,00
43		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000	36,70 0,00	36,70 0,00
44		Dulapul de distributie si comanda ИМН 1 IP54	buc	1,000	1 024,17 0,00	1 024,17 0,00
45		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМН-22510	buc	1,000	280,00 0,00	280,00 0,00
46		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	390,00 0,00	390,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 215,87
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1,2 %			146,59
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 362,46

		Total	lei			104 792,51
		TVA	20 %			20 958,50
		Total deviz: Inclusiv salariu				125 751,01 17 371,34

Intocmit

AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia liniei de iluminatului
public stradal din com.Albina r-
nul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6**Strada secundara din sat. Mereni PT 334, PT 157****Valoarea de deviz 125 751,01 lei**

Intocmit in prețuri curente 21.09.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	369,050	47,04	17 360,111
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,238	47,04	11,196
		Total manopera				17 371,34

Materiale:

1.	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,018	16 000,00	288,000
2.	1011613	Oțel-carbon calitate normală, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,008	17 000,00	136,000
3.	1011614	Oțel-carbon calitate normală, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,024	17 000,00	408,000
4.	10116151	Oțel-carbon calitate normală, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,002	16 000,00	32,000
5.	1011627	Oțel-carbon calitate obișnuită, marca "BCr3nc5", tablă, grosime 4-6 mm	t	0,002	17 000,00	34,000
6.	1011755	Oțel fisie calmat, marca "Cr3cn", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,041	17 000,00	697,000
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	10 000,00	10,000
8.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,753	55,00	96,415
9.	1011964	Sfoară (spagat) de hirtie	kg	0,002	25,00	0,050

10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,418	65,00	222,170
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	23,529	20,00	470,580
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	200,00	5,600
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	23,529	20,00	470,580
14.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,004	17 000,00	68,000
15.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,312	35,00	10,920
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	30,00	0,360
17.	1019852	Vopsea	kg	13,982	40,00	559,280
18.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	8,000	5,00	40,000
19.	1102225	Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	2 253,000	14,40	32 443,200
20.	111-5	Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	40,000	30,00	1 200,000
21.	11145891	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМП 1500 (ES1500)	set	41,000	60,00	2 460,000
22.	112007	Lenta pentru montaj F2007	m	217,000	8,29	1 798,930
23.	112200	Clema (скрепа) A200	buc	217,000	1,67	362,390
24.	112481	Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	40,000	11,25	450,000
25.	112587	Clema PS-1-1	buc	20,000	25,00	500,000
26.	124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	199,000	1,75	348,250
27.	124587	Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,000	465,00	465,000
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	10 000,00	20,000
29.	2154215	Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 3OI 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	20,000	25,00	500,000
30.	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	52,000	12,49	649,480
31.	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	8,000	25,75	206,000
32.	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	52,000	3,00	156,000
33.	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	26,000	4,00	104,000
34.	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	26,000	37,50	975,000
35.	254873	Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	36,400	12,50	455,000
36.	2548737	Cablu ВВГнг 3*4 mm2	m	2,000	33,29	66,580
37.	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	8,000	10,00	80,000
38.	325871	Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	8,000	19,00	152,000
39.	330-0101	Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	26,000	150,00	3 900,000
40.	42157	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	4,000	19,00	76,000
41.	430001	Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,000	36,70	36,700
42.	43101	Fotoreleu ФР-15	buc	1,000	80,00	80,000
43.	5009031	Scoabe	10 buc	20,668	20,00	413,360
44.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,000	30,00	240,000
45.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	3,00	36,600
46.	5009070	Racordari	10 buc	0,800	30,00	24,000
47.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,000	10,00	60,000
48.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	2 000,00	6,000
49.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	5,963	200,00	1 192,600
50.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,260	30,00	7,800
51.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	200,00	8,200
52.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	40,00	0,080
53.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	200,00	0,600

54.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,013	2 000,00	26,000
55.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПСО30"	kg	0,192	30,00	5,760
56.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	40,00	0,480
57.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,284	60,00	17,040
58.	545-60318	Corp de iluminat zona S6 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	26,000	380,00	9 880,000
59.	740-025	Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,000	280,00	280,000
60.	740-11614722	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=10A, 1P	buc	1,000	30,00	30,000
61.	740-116149	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=6A,1P	buc	1,000	30,00	30,000
62.	74011	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,000	390,00	390,000
63.	773-2741	Dulapul de distributie si comanda ИММ 1 IP54	buc	1,000	1 024,17	1 024,170
		Total materiale de constructii				64 706,18

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,610	150,00	241,500
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,152	10,00	11,520
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	21,989	10,00	219,890
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,152	10,00	11,520
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	26,923	10,00	269,230
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	54,996	10,00	549,960
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	43,940	10,00	439,400
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,829	90,00	1 604,610
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	10,00	2,200
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	50,00	11,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080	50,00	4,000
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,552	50,00	177,600
13.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,847	150,00	277,050
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,610	100,00	161,000
		Total utilaje de constructii				3 980,48

Total	lei	104 792,5 1
TVA	20 %	20 958,50

Total deviz:

**125 751,0
1**

Intocmit

AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Constructia liniei de iluminatului public
stradal din com.Albina r-nul Cimisia****Investitor Primaria com.Albina r-nul
Cimisia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint	m3			56,00 56,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	47,04	55,98
		Total	lei			11,20
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , SIP-4	1000 m			3 653,06 3 068,89
	1	Muncitor	h-om	65,2400	47,04	3 068,90
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	150,00	122,97
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	10,00	244,10
		Total	lei			8 230,35
3		Cablu SIP-4A 2x25mm2	m			14,40 0,00
	1102225	Cablu SIP-4A 2x25mm2	m	1,0000	14,40	14,40
		Total	lei			32 443,20
		2. Lucrari de montaj				
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Fotoreleu ФP-15, Releu de timp TЉ-15,Separator de sarcina BH	buc			54,48 52,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			163,45

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИІМІІ	buc			218,89 111,49
	1	Muncitor	h-om	2,3700	47,04	111,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	150,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	90,00	63,90
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	10,00	2,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	50,00	11,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	100,00	7,00
		Total	lei			218,89
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Demaror electromagnetic	buc			54,49 52,69
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			54,49
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Limitator de supratensiune de impuls	buc			54,49 52,69
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			54,49
8		Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc			30,00 0,00
	111-5	Consola de ancorare KAM-1500 (CA1500)	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			1 200,00
9		Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc			11,25 0,00
	112481	Clema de ancorare 3AB 16-25M (PA 25*100)	buc	1,0000	11,25	11,25
		Total	lei			450,00
10		Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМІІ 1500 (ES1500)	set			60,00 0,00
	11145891	Set pentru suspendare SIP piloni intermediari КОМІІ 1500 (ES1500)	set	1,0000	60,00	60,00
		Total	lei			2 460,00
11		Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc			12,49 0,00
	23154	Clema de strapungere ermetica pentru felinare 3OI 16-70/1,5-10 mm2	buc	1,0000	12,49	12,49
		Total	lei			649,48
12		Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc			25,75 0,00
	231542	Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie 3OI 16-95/2,5-35 mm2	buc	1,0000	25,75	25,75
		Total	lei			206,00
13		Lenta pentru montaj F2007	m			8,29

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	112007	Lenta pentru montaj F2007	m	1,0000	8,29	8,29
		Total	lei			1 798,93
14		Clema (скрепа) A200	buc			1,67
						0,00
	112200	Clema (скрепа) A200	buc	1,0000	1,67	1,67
		Total	lei			362,39
15		Capacel ermetic de capat CECT-35	buc			10,00
						0,00
	32154	Capacel ermetic de capat CECT-35	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	lei			80,00
16		Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc			19,00
						0,00
	42157	Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК)	buc	1,0000	19,00	19,00
		Total	lei			76,00
17		Curelusa de stringere SIP XC-180	buc			1,75
						0,00
	124571	Curelusa de stringere SIP XC-180	buc	1,0000	1,75	1,75
		Total	lei			348,25
18		Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 30И 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc			25,00
						0,00
	2154215	Clema de strapungere ermetica pentru priza repetata de legare la pamint 30И 16-70/1,5-10 mm2 PC 4-70	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			500,00
19		Clema PS-1-1	buc			25,00
						0,00
	112587	Clema PS-1-1	buc	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			500,00
20		Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc			3,00
						0,00
	23569-1	Clema ZVI 1.5-4 mm2	buc	1,0000	3,00	3,00
		Total	lei			156,00
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola KPCT (KP-4)	buc			215,05
						160,41
	1	Muncitor	h-om	3,4100	47,04	160,41
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	16 000,00	9,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	40,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		Total	lei			5 591,37
22		Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc			150,00
						0,00
	330-0101	Consola prefabricata din metal KPCT (KP-4)	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			3 900,00
23	08-02-369-3	Montare corp de iluminat LED	buc			97,00
						86,08
	1	Muncitor	h-om	1,8300	47,04	86,08
	1019460	Banda "ИХВ-304"	kg	0,0120	35,00	0,42
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	2 000,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	10,00	3,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			2 522,08
24	08-03-575-1	Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc			54,48
						52,68
	1	Muncitor	h-om	1,1200	47,04	52,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 416,61
25		Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc			4,00
						0,00
	24517	Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A	buc	1,0000	4,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			104,00
26		Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc			37,50
						0,00
	25487	Suport pentru siguranta fuzibila VO-1	buc	1,0000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	lei			975,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ППКС 3*1,5 мм2	100 m			774,56
						583,35
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,04	583,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	16,48
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,55
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	1,65
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	58,52
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,01
		<i>Total</i>	lei			281,94
28		Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m			12,50
						0,00
	254873	Cablu pentru conectare LED ППКС 3*1,5 мм2	m	1,0000	12,50	12,50
		<i>Total</i>	lei			455,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior , 21 mm	100 m			6 291,29
						1 632,29
	1	Muncitor	h-om	34,7000	47,04	1 632,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	16 000,00	40,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	17 000,00	871,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	55,00	57,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	20,00	436,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	20,00	436,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	20,00	500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	30,00	300,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	150,00	33,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	90,00	1 611,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	50,00	222,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	100,00	22,00
		Total	lei			5 033,03
30		Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m			19,00
						0,00
	325871	Tub metalic gofrat cu izolatie d 21 mm	m	1,0000	19,00	19,00
		Total	lei			152,00
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg BBΓHr	100 m			758,50
						583,50
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,04	583,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	16 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	200,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	150,00	60,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	40,00
		Total	lei			15,17
32		Cablu BBΓHr 3*4 mm2	m			33,29
						0,00
	2548737	Cablu BBΓHr 3*4 mm2	m	1,0000	33,29	33,29
		Total	lei			66,58
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29	buc			191,16
						73,38
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,04	73,38
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,18
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	30,00	0,18
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	40,00	1,44
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 000,00	10,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	40,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	60,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	90,00	11,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
		Total	lei			382,33
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm Montare priza de pamint la PD (1 PD*3 buc= 3 buc)	10 buc			2 089,80
						389,97
	1	Muncitor	h-om	8,2900	47,04	389,96

1	2	3	4	5	6	7
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0810	17 000,00	1 360,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	10 000,00	33,33
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	55,00	42,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	150,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	90,00	228,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			626,94
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm Montare priza de pamint la PD	100 m			2 756,00 893,78
	1	Muncitor	h-om	19,0000	47,04	893,76
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	17 000,00	1 511,11
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	10 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	55,00	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	150,00	21,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	90,00	282,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	100,00	14,44
		<i>Total</i>	lei			248,04
36	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 5.5 mm Montare priza repetata la pamint (20 buc)	100 m			4 607,90 945,50
	1	Muncitor	h-om	20,1000	47,04	945,50
	10116151	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 5.5 mm	t	0,0040	16 000,00	80,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 000,00	85,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	55,00	49,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
		<i>Total</i>	lei			1 843,16
37	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 Montare priza de pamint la PD	100 m			5 905,78 893,78
	1	Muncitor	h-om	19,0000	47,04	893,76
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	17 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	55,00	30,56
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	17 000,00	1 511,11
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	20,00	30,22
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	200,00	2 680,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	150,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	90,00	302,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	100,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			265,76
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
38		Corp de iluminat zona S6 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc			380,00 0,00
	545-60318	Corp de iluminat zona S6 (<=50 W conform tab. 8-10 Comp 1)	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			9 880,00
39		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=10A, 1P	buc			30,00 0,00
	740-11614722	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=10A, 1P	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
40		Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=6A,1P	buc			30,00 0,00
	740-116149	Intreruptor automat BA47-29 tip B, Inom=6A,1P	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			30,00
41		Fotoreleu ФР-15	buc			80,00 0,00
	43101	Fotoreleu ФР-15	buc	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			80,00
42		Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc			465,00 0,00
	124587	Releu de timp In-25A, Ub-220V ТЭ-15	buc	1,0000	465,00	465,00
		Total	lei			465,00
43		Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc			36,70 0,00
	430001	Separator de sarcina BH-32 1P 40A	buc	1,0000	36,70	36,70
		Total	lei			36,70
44		Dulapul de distributie si comanda ЩМП 1 IP54	buc			1 024,17 0,00
	773-2741	Dulapul de distributie si comanda ЩМП 1 IP54	buc	1,0000	1 024,17	1 024,17
		Total	lei			1 024,17
45		Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc			280,00 0,00
	740-025	Demaror electromagnetic In-25A, Ub 230V КМИ-22510	buc	1,0000	280,00	280,00
		Total	lei			280,00
46		Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc			390,00 0,00
	74011	Limitator de supratensiune de impuls OPS 1P/B	buc	1,0000	390,00	390,00
		Total	lei			390,00

APROBAT:

Intocmit
AGT-CONSTRUCT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.