

Reparatie in cadrul Taberei de odihna "Alunelul"DETS sectorul Botanica Bd.Traian 21/2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 827 066,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Bucatarie, Pardosele				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,10	58,80 58,58	1 652,25 1 645,98
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,10	12,08 10,98	339,53 308,62
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,10	51,60 25,63	1 450,09 720,11
4	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade total medie 5 cm	m2	28,10	34,69 17,57	974,69 493,80
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,10	14,97 5,13	420,61 144,02
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,00	292,89 106,17	585,78 212,33
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,10	278,26 91,52	7 262,50 2 388,80
Total Bucatarie, Pardosele						12 685,45
Incluziv salariu						5 913,66

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Tavan				
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	26,10	235,91 73,22	6 157,32 1 911,05
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,10	68,31 56,01	1 782,87 1 461,95
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,10	15,08 7,32	393,67 191,10
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,10	2,48 1,10	64,69 28,67
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,10	24,17 20,14	630,85 525,53
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,10	2,48 1,10	64,69 28,67
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,10	28,82 20,14	752,29 525,54
Total Tavan						9 846,38
Incluziv salariu						4 672,51
		1.3. Pereti				
15	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	51,32	12,94 11,71	664,10 601,21
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,00	10,61 9,88	1 082,19 1 008,24
17	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	87,00	58,80 58,58	5 115,56 5 096,12
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	57,61	21,92 8,42	1 262,81 485,08
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	2,00	214,37 136,56	428,73 273,11
20	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a	m3	1,90	1 865,63 222,22	3 544,70 422,22

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	87,00	3,96 1,10	344,81 95,55
22	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	87,00	80,76 62,24	7 025,77 5 414,61
23	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	52,00	80,70 61,50	4 196,31 3 198,25
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat la pereti	m2	87,00	14,97 5,13	1 302,21 445,91
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	87,00	214,29 89,69	18 642,98 7 803,42
26	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (pentru electricitate si tehnica sanitara)	m	110,00	58,58 58,58	6 443,36 6 443,36
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	110,00	12,61 8,79	1 387,03 966,50
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	102,00	3,96 1,10	404,26 112,03
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,00	56,95 44,66	5 809,26 4 555,75
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,00	15,08 7,32	1 538,47 746,84

1	2	3	4	5	6	7
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	463,40	24,17 20,14	11 200,66 9 330,79
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	463,40	2,48 1,10	1 148,45 508,95
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-pereti	m2	463,40	28,82 20,14	13 356,81 9 330,79
34	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC	buc	12,00	92,53 18,30	1 110,42 219,66
Total Pereti						86 008,89
Incluziv salariu						57 058,39
		1.4. Timplarie				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	15,98	15,38 15,38	245,72 245,72
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschita)	m2	5,42	1 310,68 40,60	7 103,86 220,06
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,56	1 351,04 29,66	14 266,94 313,17
38	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	8,20	1 300,13 40,27	10 661,10 330,22
39	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	307,97 91,53	923,90 274,58
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	30,95	84,88 3,29	2 627,01 101,96
41	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,30	58,39 48,33	1 243,71 1 029,33
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	4,30	83,97 54,40	361,05 233,94

1	2	3	4	5	6	7
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,30	15,08 7,32	64,84 31,48
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,30	2,48 1,10	10,66 4,72
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	4,30	24,17 20,13	103,93 86,58
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,30	2,48 1,10	10,66 4,72
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,30	28,82 20,13	123,94 86,58
Total Timplarie						37 747,32
Incluziv salariu						2 963,06
		1.5. Finisarea exterioara				
48	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	63,00	113,49 113,49	7 149,93 7 149,93
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,00	380,45 32,95	5 706,74 494,24
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	31,00	467,74 36,24	14 500,06 1 123,56
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	63,00	28,29 27,09	1 782,36 1 706,76
52	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	306,00	222,31 27,46	68 026,41 8 402,00
53	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	124,00	195,25 24,53	24 210,41 3 041,56
54	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	26,00	14,24 4,39	370,12 114,22

1	2	3	4	5	6	7
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	26,00	82,17 62,24	2 136,51 1 618,16
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm glafuri	m2	16,00	177,26 60,41	2 836,13 966,50
Total Finisarea exterioara						126 718,67
Incluziv salariu						24 616,93
		1.6. Tehnica sanitara				
57	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	34,78 34,78	34,78 34,78
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	40,27 40,27	40,27 40,27
59	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	31,12 31,12	62,24 62,24
60	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	40,00	16,73 10,98	669,17 439,32
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00	23,43 23,43	46,86 46,86
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	23,00	28,92 28,92	665,20 665,20
63	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	665,90 67,73	665,90 67,73
64	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 510,92 190,37	1 510,92 190,37
65	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. poddon	buc	1,00	1 613,45 67,73	1 613,45 67,73
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator,	buc	2,00	406,22	812,44

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			73,22	146,44
67	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	454,15 42,10	908,30 84,20
68	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00	179,39 105,07	179,39 105,07
69	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	5,00	61,50 8,05	307,51 40,27
70	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	79,81 10,25	79,81 10,25
71	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 20mm	m	12,00	57,10 27,46	685,20 329,49
72	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 25mm	m	28,00	65,33 27,46	1 829,25 768,81
73	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	15,00	22,90 13,91	343,44 208,68
74	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	40,47 10,98	40,47 10,98
75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	13,97 9,52	27,95 19,04
76	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	22,73 9,52	22,73 9,52
77	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,00	31,21 17,94	62,42 35,88
78	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	23,00	54,66 13,91	1 257,17 319,97

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Revizia) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	48,16 12,45	96,33 24,89
80	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Teu) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	35,65 12,45	35,65 12,45
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere fonta plastic) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	41,75 12,45	41,75 12,45
82	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Cot) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	38,64 12,45	193,19 62,24
83	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere 110x50) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	41,25 12,45	41,25 12,45
84	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	2,00	53,73 21,96	107,47 43,93
85	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,00	42,10 42,10	168,40 168,40
86	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,00	52,19 28,19	208,75 112,76
Total Tehnica sanitara						
						12 757,66
Incluziv salariu						
						4 152,67
		1.7. Lucrari diverse				
87	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,00	214,53 214,53	2 574,42 2 574,42
88	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,00	27,46 27,46	411,86 411,86
89	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	15,00	68,37 0,00	1 025,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari diverse						4 011,83
Incluziv salariu						2 986,28
		1.8. Casa 5 camere - Lucrari de terasamente				
90	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,00	43,57 43,57	609,92 609,92
91	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	30,00	28,09 0,00	842,70 0,00
Total Casa 5 camere - Lucrari de terasamente						1 452,62
Incluziv salariu						609,92
		1.9. Fundatie				
92	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	22,70	769,53 140,95	17 468,36 3 199,53
93	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6mm)	kg	80,00	16,26 3,62	1 300,44 289,96
94	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12A III)	kg	170,00	15,07 2,23	2 561,76 379,64
95	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	54,00	146,04 62,24	7 886,00 3 360,80
96	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,80	82,17 62,24	1 791,38 1 356,77
97	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	21,80	91,70 65,90	1 999,02 1 436,58

1	2	3	4	5	6	7
Total Fundatie						33 006,96
Incluziv salariu						10 023,28
		1.10. Pereti				
98	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	26,50	898,81 153,62	23 818,50 4 070,81
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	165,44	3,96 1,10	655,69 181,70
100	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4 cm	m2	165,44	164,35 124,47	27 189,53 20 592,98
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,44	2,48 1,10	410,01 181,70
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	165,44	56,95 44,66	9 422,40 7 389,25
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,44	15,08 7,32	2 495,35 1 211,35
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,44	24,17 20,14	3 998,78 3 331,22
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	165,44	2,48 1,10	410,01 181,70
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	165,44	28,82 20,14	4 768,57 3 331,22
107	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	93,20	58,33 48,33	5 436,69 4 503,91
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	23,30	2,48 1,10	57,75 25,59
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	23,30	83,96 54,40	1 956,29 1 267,58

1	2	3	4	5	6	7
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,30	24,17 20,14	563,17 469,16
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	23,30	2,48 1,10	57,75 25,59
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,30	28,82 20,14	671,60 469,16
Total Pereti						81 912,09
Incluziv salariu						47 232,92
		1.11. Ferestre si usi				
113	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	5,91	1 340,15 62,79	7 920,29 371,08
114	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	7,00	95,90 13,18	671,33 92,26
115	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,00	58,58 14,64	410,06 102,51
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,41	1 351,03 29,65	11 362,19 249,39
117	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	307,96 91,52	2 155,75 640,67
Total Ferestre si usi						22 519,62
Incluziv salariu						1 455,91
		1.12. Pardoseli				
118	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,30	467,74 36,24	3 414,53 264,58
119	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	144,00	27,48 1,10	3 957,39 158,16
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	72,90	51,61 25,63	3 762,14 1 868,21
121	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita	m2	72,90	34,68 17,57	2 528,50 1 281,06

1	2	3	4	5	6	7
		fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm				
122	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	72,90	192,04 17,13	13 999,63 1 249,02
123	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	72,90	231,87 56,75	16 903,26 4 136,75
Total Pardoseli						44 565,45
Incluziv salariu						8 957,78
		1.13. Tavane				
124	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	72,90	235,91 73,22	17 197,96 5 337,73
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,00	12,89 5,13	296,53 117,88
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,00	68,31 56,01	1 571,11 1 288,31
127	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,00	68,32 56,75	1 571,41 1 305,15
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,00	15,08 7,32	346,91 168,41
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,90	2,48 1,10	180,67 80,07
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,90	24,17 20,14	1 762,05 1 467,88
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	72,90	2,48 1,10	180,67 80,07
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,90	28,82 20,14	2 101,24 1 467,88
133	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	77,20	33,40	2 578,60

1	2	3	4	5	6	7
					19,04	1 469,67
Total Tavane						27 787,15
Incluziv salariu						12 783,05
		1.14. Acoperis				
134	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,69	5 138,19 881,93	13 821,73 2 372,40
135	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	137,54	38,75 10,80	5 329,36 1 485,45
136	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	4,00	44,30 6,22	177,21 24,89
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,00	254,16 31,12	1 016,63 124,47
138	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	137,54	19,73 9,15	2 713,86 1 258,84
139	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	137,54	123,53 3,30	16 990,91 453,20
140	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	137,54	19,73 9,15	2 713,86 1 258,84
141	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	137,54	209,66 43,93	28 836,36 6 042,40
142	CE06A	Streasină din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice.	m2	37,60	209,66 43,93	7 883,11 1 651,84
143	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,80	238,11 10,98	8 762,35 404,17
144	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100	m	12,00	217,14 12,81	2 605,71 153,76

1	2	3	4	5	6	7
145	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (снегозадержатель)	m	30,00	91,35 14,64	2 740,47 439,32
Total Acoperis						93 591,56
Incluziv salariu						15 669,58
		1.15. Termoizolarea fatadei				
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	121,02	82,17 62,24	9 944,72 7 531,92
147	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	121,02	12,16 4,39	1 471,67 531,65
148	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	14,32	235,29 89,69	3 369,32 1 284,42
149	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0.05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk.Clasa incendiara E. Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)	m2	106,70	180,53 77,28	19 262,28 8 246,18
150	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	106,70	14,24 4,39	1 518,93 468,75
151	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2	106,70	98,77 44,66	10 539,08 4 765,67
152	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	106,70	50,39 27,46	5 377,11 2 929,72
Total Termoizolarea fatadei						51 483,11
Incluziv salariu						25 758,31
		1.16. Casa 2 camere - Lucrari de terasament				
153	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	7,10	43,57	309,32

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			43,57	309,32
154	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	14,10	28,10 0,00	396,18 0,00
Total Casa 2 camere - Lucrari de terasament						705,50
Incluziv salariu						309,32
		1.17. Fundatie				
155	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	11,50	769,53 140,95	8 849,61 1 620,91
156	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1d=6 mm)	kg	40,00	16,26 3,62	650,22 144,98
157	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 12 A III)	kg	85,00	15,07 2,23	1 280,90 189,83
158	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	27,00	146,04 62,24	3 943,00 1 680,40
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,00	82,17 62,24	903,91 684,60
160	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	11,00	91,70 65,90	1 008,69 724,88
Total Fundatie						16 636,33
Incluziv salariu						5 045,60
		1.18. Pereti				
161	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea	m3	11,80	898,93	10 607,42

1	2	3	4	5	6	7
		etajului pina la 4m			153,62	1 812,67
162	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	55,60	214,37 136,56	11 918,83 7 592,48
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	55,60	2,48 1,10	137,79 61,07
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	21,60	56,95 44,66	1 230,19 964,75
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,60	15,08 7,32	325,79 158,16
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,60	24,17 20,14	1 343,89 1 119,53
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,60	2,48 1,10	137,79 61,07
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,60	28,82 20,14	1 602,58 1 119,53
169	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	27,67	58,31 48,33	1 613,52 1 337,18
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (glafuri)	m2	5,50	2,48 1,10	13,63 6,04
171	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	5,50	83,96 54,40	461,77 299,21
172	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,50	24,17 20,14	132,93 110,75
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	5,50	2,48 1,10	13,63 6,04
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,50	28,83 20,14	158,54 110,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						29 698,30
Incluziv salariu						14 759,23
		1.19. Ferestre si usi				
175	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	4,14	1 340,15 62,79	5 548,23 259,93
176	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	3,50	95,91 13,18	335,67 46,13
177	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,50	58,58 14,64	205,03 51,25
178	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,77	1 351,04 29,66	3 742,38 82,16
179	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	307,96 91,53	615,93 183,05
Total Ferestre si usi						10 447,24
Incluziv salariu						622,52
		1.20. Pardoseli				
180	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,30	467,74 36,24	1 075,81 83,36
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	46,00	27,48 1,10	1 264,25 50,52
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,20	51,60 25,63	1 145,58 568,92
183	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	22,20	34,69 17,57	770,09 390,12
184	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,20	192,04 17,13	4 263,29 380,38
185	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	22,20	231,87 56,75	5 147,50 1 259,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						13 666,52
Incluziv salariu						2 733,05
		1.21. Tavane				
186	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	22,20	235,91 73,22	5 237,26 1 625,49
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,50	12,89 5,13	109,59 43,57
188	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,50	68,31 56,01	580,62 476,11
189	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,50	68,32 56,75	580,75 482,34
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,50	15,08 7,32	128,22 62,24
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,20	2,48 1,10	55,02 24,38
192	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,20	24,17 20,14	536,57 447,00
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	22,20	2,48 1,10	55,02 24,38
194	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,20	28,82 20,14	639,88 447,01
Total Tavane						7 922,93
Incluziv salariu						3 632,52
		1.22. Acoperis				
195	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,01	5 140,32 881,94	5 191,72 890,76
196	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	56,00	41,33 10,80	2 314,28 604,80

1	2	3	4	5	6	7
197	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,50	44,40 6,23	66,60 9,34
198	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,50	254,15 31,12	381,23 46,68
199	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	56,00	19,73 9,15	1 104,96 512,54
200	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	56,00	119,29 3,29	6 680,25 184,51
201	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	56,00	19,73 9,15	1 104,96 512,54
202	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	56,00	209,66 43,93	11 740,82 2 460,20
203	CE06A	Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	12,80	209,66 43,93	2 683,62 562,33
204	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	15,60	238,11 10,98	3 714,54 171,33
205	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100 mm	m	14,00	217,14 12,81	3 040,00 179,39
206	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (снегодержатель)	m	10,00	91,35 14,64	913,49 146,44
Total Acoperis						38 936,47
Incluziv salariu						6 280,86
		1.23. Termoizolarea fatadei				
207	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,50	82,17 62,24	4 314,11 3 267,45

1	2	3	4	5	6	7
208	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,50	12,16 4,39	638,42 230,64
209	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,90	235,29 89,70	1 152,92 439,51
210	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0.05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk.Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)	m2	52,50	180,53 77,28	9 477,61 4 057,38
211	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	52,50	14,24 4,39	747,35 230,64
212	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2	52,50	96,47 44,66	5 064,84 2 344,87
213	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	52,50	50,38 27,46	2 644,77 1 441,52
Total Termoizolarea fatadei						24 040,02
Incluziv salariu						12 012,01
		1.24. Bloc sanitar - Lucrari de terasament				
214	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,00	43,57 43,57	479,22 479,22
215	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	24,00	28,09 0,00	674,16 0,00
Total Bloc sanitar - Lucrari de terasament						1 153,38
Incluziv salariu						479,22

1	2	3	4	5	6	7
		1.25. Fundatie				
216	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	20,70	769,53 140,95	15 929,27 2 917,63
217	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armatura A1 d=6mm)	kg	86,00	16,26 3,62	1 397,96 311,69
218	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.12 A III)	kg	183,00	15,07 2,23	2 757,67 408,68
219	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	33,30	146,11 62,24	4 865,59 2 072,49
220	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,20	82,17 62,24	1 413,39 1 070,48
221	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	5,20	91,71 65,90	476,87 342,67
222	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,00	235,29 89,69	2 823,44 1 076,33
Total Fundatie						29 664,19
Incluziv salariu						8 199,97
		1.26. Pereti				
223	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	19,82	898,90 153,62	17 816,22 3 044,67
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	150,20	3,96 1,10	595,29 164,96
225	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar	m2	150,20	164,35	24 684,96

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane grosime medie 4 cm			124,47	18 695,99
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor	m2	150,20	2,48 1,10	372,24 164,96
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	150,20	177,26 60,41	26 624,58 9 073,06
228	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	63,30	58,36 48,33	3 694,16 3 058,98
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor peretilor (glafuri)	m2	8,90	2,48 1,10	22,05 9,77
230	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	8,90	177,26 60,41	1 577,65 537,62
Total Pereti						75 387,15
Incluziv salariu						34 750,01
		1.27. Ferestre si usi				
231	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	7,20	1 340,15 62,79	9 649,08 452,06
232	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	7,00	95,90 13,18	671,33 92,26
233	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,00	58,58 14,64	410,06 102,51
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,00	1 351,03 29,65	10 808,27 237,23
235	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,00	307,96 91,53	1 231,86 366,10
236	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	48,00	1 300,13 40,27	62 406,44 1 933,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Ferestre si usi						85 177,04
Incluziv salariu						3 183,16
		1.28. Pardoseli				
237	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,90	467,74 36,24	3 227,43 250,08
238	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	135,90	27,48 1,10	3 734,92 149,26
239	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	68,60	51,61 25,63	3 540,16 1 758,01
240	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	68,60	34,69 17,57	2 379,43 1 205,50
241	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	61,10	69,87 13,91	4 269,22 850,01
242	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	61,10	292,90 106,17	17 896,21 6 486,92
Total Pardoseli						35 047,37
Incluziv salariu						10 699,78
		1.29. Tavane				
243	CE06A	Captusirea tavanului cu tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	99,80	209,66 43,93	20 923,78 4 384,42
Total Tavane						20 923,78
Incluziv salariu						4 384,42
		1.30. Acoperis				
244	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,95	5 137,96 881,94	10 019,03 1 719,79
245	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	53,80	41,29 10,80	2 221,33 581,03
246	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	6,05	44,30 6,22	268,02 37,64

1	2	3	4	5	6	7
247	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,05	254,19 31,12	1 537,82 188,29
248	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	53,80	19,73 9,15	1 061,54 492,40
249	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	53,80	119,29 3,29	6 417,95 177,27
250	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate foliga	m2	53,80	19,73 9,15	1 061,54 492,40
251	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	53,80	209,66 43,93	11 279,51 2 363,54
252	CE06A	Streasina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	15,00	209,66 43,93	3 144,92 658,98
253	CE06A	Frontoane din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice	m2	15,20	209,66 43,93	3 186,79 667,77
254	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,00	238,11 10,98	7 381,31 340,47
255	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	6,00	217,14 12,81	1 302,85 76,88
256	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (снегодержатель)	m	18,00	91,35 14,64	1 644,28 263,59
Total Acoperis						50 526,89
Incluziv salariu						8 060,05
		1.31. Termoizolarea fatadei				
257	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,00	82,17 62,24	6 080,85 4 605,54

1	2	3	4	5	6	7
258	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,00	12,16 4,39	899,89 325,10
259	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Placa de polistiren expandat b=0.05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk.Clasa incendiara E. (Conform datelor din proiect Cornier din aluminiu cu norma 1)	m2	74,00	180,53 77,28	13 359,01 5 718,99
260	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	74,00	14,24 4,39	1 053,45 325,10
261	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Inclusiv Glafurile)	m2	74,00	98,77 44,66	7 309,20 3 305,15
262	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,40	235,29 89,69	564,69 215,26
263	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	74,00	50,35 27,46	3 725,91 2 031,86
Total Termoizolarea fatadei						32 993,00
Incluziv salariu						16 527,00
		1.32. Scari intrare cu peretele de sprijin				
264	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,00	976,60 212,34	3 906,38 849,36
265	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,00	51,61 25,63	361,24 179,39
266	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	7,00	34,69 17,57	242,80 123,01

1	2	3	4	5	6	7
267	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,00	292,90 106,17	2 050,31 743,18
268	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	57,80	222,31 27,46	12 849,44 1 587,05
269	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	16,50	195,21 24,53	3 220,90 404,72
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,70	14,23 4,39	95,36 29,43
271	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	6,70	82,17 62,24	550,57 416,99
272	CI06C	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,70	235,29 89,70	1 576,44 600,96
Total Scari intrare cu peretele de sprijin						24 853,44
Incluziv salariu						4 934,09
		1.33. Instalatii de apa si canalizare interioara				
273	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	17,00	58,03 6,59	986,45 112,03
274	IC30F	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" americana	buc	4,00	81,28 14,64	325,13 58,58
275	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	31,00	27,65 5,86	857,08 181,59
276	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" d=32mm	buc	31,00	24,00 13,55	743,95 419,92
277	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc	17,00	25,92	440,69

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" d=40mm			14,64	248,95
278	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	29,00	52,71 23,06	1 528,46 668,86
279	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" americana	buc	12,00	47,31 8,05	567,78 96,65
280	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" d20mm	buc	18,00	65,44 6,59	1 177,94 118,62
281	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" d=20mm	buc	29,00	18,80 10,62	545,26 307,89
282	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	18,00	52,46 11,71	944,34 210,87
283	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" homut d 100mm	buc	18,00	50,85 19,04	915,30 342,67
284	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cruce	buc	1,00	64,65 11,72	64,65 11,72
285	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot	buc	15,00	42,60 11,72	638,99 175,73
286	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm reductie d 110-50	buc	6,00	23,60 11,71	141,59 70,29
287	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu	buc	5,00	55,89 13,91	279,44 69,56
288	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	38,63 9,15	231,81 54,91

1	2	3	4	5	6	7
289	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" homut d50mm	buc	6,00	32,54 15,74	195,26 94,45
290	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm cot d 50	buc	5,00	12,51 8,05	62,55 40,27
291	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm teu	buc	5,00	23,78 10,62	118,91 53,08
292	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	4,00	55,13 9,15	220,51 36,61
293	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	15,00	1 410,34 153,76	21 155,05 2 306,43
294	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	1 248,87 93,36	6 244,37 466,78
295	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	665,97 67,73	3 995,84 406,37
296	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" pentru lavoar	buc	6,00	393,41 60,41	2 360,44 362,44
297	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pentru dus	buc	10,00	454,15 42,10	4 541,51 421,01
298	SD18A	Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1/ 2" - 1" (Hidrofor)	buc	1,00	988,05 135,46	988,05 135,46
299	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler 80 L)	buc	2,00	117,15 117,15	234,30 234,30
300	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil,	10 m	7,30	2,93 2,93	21,38 21,38

1	2	3	4	5	6	7
		neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
Total Instalatii de apa si canalizare interioara						50 527,03
Incluziv salariu						7 727,42
		1.34. Canalizarea exterioara				
301	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,20	1 141,40 0,00	228,28 0,00
302	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,00	113,49 113,49	907,93 907,93
303	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,90	15,74 15,74	45,65 45,65
304	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,90	28,66 27,46	83,11 79,63
305	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,20	305,20 0,00	61,04 0,00
306	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,20	436,05 322,90	87,21 64,58
307	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,04	1 241,50 0,00	49,66 0,00
308	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	8,00	28,09 0,00	224,72 0,00
309	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	8,00	211,96 22,33	1 695,66 178,66

1	2	3	4	5	6	7
310	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm d100	m	35,00	53,73 10,98	1 880,40 384,40
311	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu d=110mm	buc	24,00	54,89 13,91	1 317,30 333,88
312	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,60	1 237,52 295,08	4 455,08 1 062,28
313		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	3,00	2 500,00 0,00	7 500,00 0,00
314		Scara	kg	114,00	67,50 0,00	7 695,00 0,00
315		Placi prefabricate KIIQ 20	buc	3,00	3 200,00 0,00	9 600,00 0,00
316		Placi prefabricate KII 20-9	buc	12,00	240,00 0,00	2 880,00 0,00
317		Placi prefabricate KIIII 1-20-1	buc	3,00	2 600,00 0,00	7 800,00 0,00
318	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,75	58,80 40,27	44,10 30,20
Total Canalizarea exterioara46 555,14 Incluziv salariu3 087,21						
		1.35. Retele de apa exterioare				
319	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,30	1 141,40 0,00	342,42 0,00
320	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	75,42 75,42	150,83 150,83
321	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-	100 m3	0,35	305,60 0,00	106,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
322	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,35	436,06 322,91	152,62 113,02
323	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	3,70	15,74 15,74	58,25 58,25
324	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,70	28,66 27,46	106,03 101,59
325	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,05	1 071,20 0,00	53,56 0,00
326	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	10,00	28,09 0,00	280,90 0,00
327	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	5,60	211,96 22,33	1 186,96 125,06
328	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PN6	m	55,00	64,29 1,98	3 536,19 108,73
329	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,60	899,73 153,62	1 439,57 245,80
Total Retele de apa exterioare						7 414,29
Incluziv salariu						903,28
Total			lei		1 248 370,77	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		83 966,62	
Transportarea materialelor			5,00 %		42 447,98	
Total			100,00 +		1 374 785,37	
Cheltuieli de regie			3,50 %		48 117,49	
Total			100,00 +		1 422 902,86	
Beneficiu de deviz			2,00 %		28 458,06	

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			1 451 360,92
TVA			20,00 %			290 272,18
Total Lucrari de reparatie						1 741 633,10
Incluziv salariu						373 184,97
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Bucatarie				
330	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	8,05 8,05	48,33 48,33
331	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,00	2,20 2,20	24,16 24,16
332	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	140,00	1,28 1,28	179,39 179,39
333	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,40	2 289,91 1 889,08	3 205,88 2 644,71
334	Pret material	Cablu 3x1.5 mmp	m	40,00	8,60 0,00	344,00 0,00
335	Pret material	Cablu 3x2.5 mmp	m	100,00	12,80 0,00	1 280,00 0,00
336	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	3,00	7,20 0,00	21,60 0,00
337	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	140,00	37,31 24,53	5 222,89 3 434,02
338	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	5 003,00 4 246,83	300,18 254,81
339	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36 W	buc	6,00	240,00 0,00	1 440,00 0,00
340	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	12,00	94,74 5,49	1 136,90 65,90
341	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 191,00 1 178,80	59,55 58,94

1	2	3	4	5	6	7
342	Pret material	Intrerupator cu o clapa	buc	5,00	27,20 0,00	136,00 0,00
343	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,06	3 034,67 2 786,00	182,08 167,16
344	Pret material	Priza	buc	15,00	29,00 0,00	435,00 0,00
345	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	6,00	2,10 0,00	12,60 0,00
Total Bucatarie						14 028,56
Incluziv salariu						6 877,42
		2.2. Casa 5 camere				
346	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,50	2 298,92 1 889,07	3 448,38 2 833,61
347	Pret material	Cablu 3x1.5 mmp	m	70,00	8,60 0,00	602,00 0,00
348	Pret material	Cablu 3x2.5 mmp	m	80,00	12,80 0,00	1 024,00 0,00
349	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	5,00	7,20 0,00	36,00 0,00
350	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	150,00	37,31 24,53	5 595,94 3 679,30
351	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,05	3 977,80 3 221,60	198,89 161,08
352	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,05	5 003,00 4 246,80	250,15 212,34
353	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36 W	buc	5,00	170,00 0,00	850,00 0,00
354	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36 W	buc	5,00	240,00 0,00	1 200,00 0,00
355	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	15,00	94,74 5,49	1 421,12 82,37
356	08-03-	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 191,00	59,55

1	2	3	4	5	6	7
	591-2				1 178,80	58,94
357	Pret material	Intrerupator cu o clapa	buc	5,00	27,20 0,00	136,00 0,00
358	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,05	3 076,80 2 786,00	153,84 139,30
359	Pret material	Priza	buc	5,00	29,00 0,00	145,00 0,00
360	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	10,00	2,10 0,00	21,00 0,00
Total Casa 5 camere						15 141,87
Incluziv salariu						7 166,94
		2.3. Casa 2 camere				
361	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,75	2 273,71 1 889,08	1 705,28 1 416,81
362	Pret material	Cablu 3x1.5 mmp	m	35,00	8,60 0,00	301,00 0,00
363	Pret material	Cablu 3x2.5 mmp	m	40,00	12,80 0,00	512,00 0,00
364	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	2,00	7,20 0,00	14,40 0,00
365	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	75,00	37,31 24,53	2 797,97 1 839,65
366	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,02	3 978,00 3 221,50	79,56 64,43
367	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	5 003,50 4 247,00	100,07 84,94
368	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36 W	buc	2,00	170,00 0,00	340,00 0,00
369	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36 W	buc	2,00	240,00 0,00	480,00 0,00
370	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip LED	buc	6,00	94,74 5,49	568,45 32,95

1	2	3	4	5	6	7
371	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 191,00 1 179,00	23,82 23,58
372	Pret material	Intrerupator cu o clapa	buc	2,00	27,20 0,00	54,40 0,00
373	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,02	2 824,00 2 786,00	56,48 55,72
374	Pret material	Priza	buc	2,00	29,00 0,00	58,00 0,00
375	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	4,00	2,10 0,00	8,40 0,00
Total Casa 2 camere						7 099,83
Incluziv salariu						3 518,08
		2.4. Bloc sanitar				
376	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,95	2 294,87 1 889,07	2 180,13 1 794,62
377	Pret material	Cablu 3x1.5 mmp	m	45,00	8,60 0,00	387,00 0,00
378	Pret material	Cablu 3x2.5 mmp	m	50,00	12,80 0,00	640,00 0,00
379	Pret material	Cutie de ramificatie	buc	2,00	7,20 0,00	14,40 0,00
380	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	95,00	37,31 24,53	3 544,10 2 330,23
381	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,06	3 977,83 3 221,67	238,67 193,30
382	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,08	5 002,88 4 246,75	400,23 339,74
383	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 1*36 W	buc	6,00	170,00 0,00	1 020,00 0,00
384	Pret material	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36 W	buc	8,00	240,00 0,00	1 920,00 0,00
385	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente tip	buc	22,00	94,74	2 084,31

1	2	3	4	5	6	7
		LED			5,49	120,81
386	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08	1 191,12 1 178,88	95,29 94,31
387	Pret material	Intrerupator cu o clapa	buc	8,00	27,20 0,00	217,60 0,00
388	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,03	2 825,33 2 786,00	84,76 83,58
389	Pret material	Priza	buc	3,00	29,00 0,00	87,00 0,00
390	Pret material	Cutie pentru intrerupator si prize	buc	11,00	2,10 0,00	23,10 0,00
391	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	69,78 57,11	69,78 57,11
392		Intrerupator automat 1F,25 A	buc	1,00	26,00 0,00	26,00 0,00
Total Bloc sanitar						13 032,37
Incluziv salariu						5 013,70
Total			lei	49 302,63		
Asigurari sociale si medicale			22,50 %	5 079,63		
Transportarea materialelor			5,00 %	1 330,63		
Total			100,00 +	55 712,89		
Cheltuieli de regie			38,00 %	8 578,93		
Total			100,00 +	64 291,82		
Beneficiu de deviz			2,00 %	1 285,83		
Total			100,00 +	65 577,65		
TVA			20,00 %	13 115,55		
Total Lucrari de electricitate						78 693,20
Incluziv salariu						22 576,14
		3. Incalzitor de apa				
393		Boiler incalzitor de apa electrica 80 l	buc	3,00	1 850,00 0,00	5 550,00 0,00
Total			lei	5 550,00		
Cheltuieli de depozitare			1,20 %	66,60		
Total			100,00 +	5 616,60		

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			1 123,32
		Total Incalzitor de apa				6 739,92
		Incluziv salariu				0,00

Total deviz:
Incluziv salariu

1 827 066,22
395 761,11

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)