

## Lucrări de termoizolarea clădirii a grădiniței Nr. 7 din or.Rîșcani

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 03-03-03

Valoarea de deviz 1 381 252,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Termoizolarea fasadelor cu polistren expandat de 100 mm</b>				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 772,000	17,39 6,92	30 822,52 12 260,82
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, EPS100	m2	1 634,000	255,88 121,72	418 101,51 198 890,90
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu finisarea glafurilor XPS 100	m2	138,000	259,39 99,06	35 795,14 13 670,26
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 634,000	17,39 6,92	28 422,12 11 305,97
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 634,000	130,29 70,35	212 899,09 114 944,06

1	2	3	4	5	6	7
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	138,000	362,51 167,21	50 026,61 23 075,53
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 190,000	60,10 43,24	131 618,11 94 706,55
8	RpCI42A	Demontarea glafuri	m	174,000	8,19 8,07	1 425,48 1 404,60
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	174,000	125,71 23,06	21 874,24 4 013,14
10	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor dupa desfaceri de tencuieli, in auto	t	63,790	31,71 31,71	2 023,00 2 023,00
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	63,790	6,89 0,00	439,53 0,00
		<b>Total Termoizolarea fasadelor cu polisitren expandat de 100 mm Inklusiv salariu</b>				<b>933 447,35 476 294,83</b>
		<b>2. Lucrari de termoizolare a planseului peste subsol cu polistiren XPS cu gr. de 50 mm</b>				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	973,800	5,13 1,73	4 995,40 1 684,48
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu finisarea glafurilo XPS gr.50	m2	973,800	205,35 99,06	199 969,72 96 464,49
14	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	973,800	9,00 3,46	8 767,72 3 368,96
		<b>Total Lucrari de termoizolare a planseului peste subsol cu polistiren XPS cu gr. de 50 mm Inklusiv salariu</b>				<b>213 732,84 101 517,93</b>

	Total	lei	1 147 180,19
	CNAM	24,00 %	138 675,06

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	3,00 %			16 107,97
		Cheltuieli de regie	3,00 %			39 058,90
		Beneficiu de deviz	3,00 %			40 230,67
		Total	100,00 +			1 381 252,79
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>				<b>1 381 252,79</b> <hr/> <b>577 812,76</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

