

**Reparatia str.Petru Cazacu,
varianta alba s.Andrusul de Jos**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL No

Valoarea de deviz 538 201,50 lei

Intocmit in preț uri curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia str. Petru Cazacu varianta alba				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,70	1 985,50 ----- 0,00	5 360,85 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,747	550,00	5 360,85
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,00	103,95 ----- 0,00	935,55 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,701	550,00	935,55
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,00	327,99 ----- 21,33	29 519,21 ----- 1 920,08
	7129020012800	Pavator	h-om	33,30	57,66	1 920,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne si lucrari drumuri-terasam.	m3	20,88	4,50	93,96
	1421102200525	Nisip sortat nespătat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	117,99	165,00	19 468,35



1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,77	366,00	5 039,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,07	300,00	621,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,32	550,00	2 376,00
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	180,00	736,05 ----- 46,13	132 488,28 ----- 8 303,04
	7129020012800	Pavator	h-om	144,00	57,66	8 303,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,26	165,00	7 632,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,36	380,00	6 976,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	228,60	380,00	86 868,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	45,00	4,50	202,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,56	550,00	4 158,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,44	366,00	16 997,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,50	300,00	1 350,00
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,00	1 606,74 ----- 0,00	1 606,74 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	366,00	1 606,74
6	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare	m3	30,00	190,85 ----- 190,85	5 725,64 ----- 5 725,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,30	57,66	5 725,64
7	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	6,40	31 391,95 ----- 9 427,41	200 908,49 ----- 60 335,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 046,40	57,66	60 335,42
	2663102100000	Beton	m3	53,79	1 600,00	86 064,00
	23203226000401	Bitum	t	1,7139	9 000,00	15 425,10
	2873122000751	Piese forjate	kg	296,64	11,00	3 263,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9888	4 200,00	4 152,96
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	70,5344	380,00	26 803,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,2163	300,00	4 864,89
8	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t	118,00	84,60 ----- 0,00	9 982,80 ----- 0,00



Handwritten signature: M. Măci

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,276	300,00	9 982,80
		Total Reparatie str. Petru Cazacu varianta alba Inclusiv salariu				386 527,55 76 284,18

		Total	lei	386 527,55
		CASM	22,50 %	17 163,94
		Total	100,00 +	403 691,49
		Cheltuieli de regie	10,00 %	40 369,15
		Total	100,00 +	444 060,64
		Beneficiu	1,00 %	4 440,61
		Total	100,00 +	448 501,25
		TVA	20,00 %	89 700,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		538 201,50 ----- 76 284,18

Intocmit

[Signature]



(funcția, semnă tura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnă tura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie str.Petru Cazacu, varianta Investitor
alba s.Andrusul de Jos

Catalog de preț uri unitare pentru obiectul

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie str. Petru Cazacu varianta alba				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			327,99 ----- 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	4,50	1,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	165,00	216,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	366,00	56,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			736,05 ----- 46,13
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	165,00	42,41
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	380,00	38,76
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	4,50	1,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	366,00	94,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3			1 606,74



1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	366,00	1 606,74
6	TsA19C	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren tare	m3			190,85 ----- 190,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3100	57,66	190,85
7	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			31 391,95 ----- 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3		1 600,00	13 447,50
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 000,00	2 410,17
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	11,00	509,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	4 200,00	648,90
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	380,00	4 187,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	300,00	760,14
8	TsI50B7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km	t			84,60 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2820	300,00	84,60



APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

Reparatia str.Petru Cazacu,
varianta alba s.Andrusul de
Jos

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 538 201,50 lei

Intocmit in preț uri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mă sură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	177,30	57,66	10 223,12
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,30	57,66	5 725,64
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 046,40	57,66	60 335,42
		Total manopera				76 284,18

Material:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,36	380,00	6 976,80
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	70,5344	380,00	26 803,07
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	228,60	380,00	86 868,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	164,25	165,00	27 101,25
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9888	4 200,00	4 152,96
6.	23203226000401	Bitum	t	1,7139	9 000,00	15 425,10
7.	2663102100000	Beton	m3	53,79	1 600,00	86 064,00
8.	2873122000751	Piese forjate	kg	296,64	11,00	3 263,04
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,88	4,50	296,46
		Total materiale de construcții				256 950,68

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,328	550,00	12 830,40
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	60,21	366,00	22 036,86



3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	366,00	1 606,74
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	33,276	300,00	9 982,80
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,7863	300,00	6 835,89
		Total utilaje de construcții				53 292,69


Total	lei	386 527,55
CASM	22,50 %	17 163,94
Total	100,00 +	403 691,49
Cheltuieli de regie	10,00 %	40 369,15
Total	100,00 +	444 060,64
Beneficiu	1,00 %	4 440,61
Total	100,00 +	448 501,25
TVA	20,00 %	89 700,25

Total deviz:

538 201,
50

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele,
prenumele)

(funcția, semnătura, numele,
prenumele)