

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** **IMSP Dispensarul Republican de Narcologie**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Dispensarul Republican de Narcologie**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a blocului administrativ al IMSP**
Dispensarul Republican de Narcologie, mun Chisinau, str. Pruncu Ion,8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. ET I 1.1. Birouri, Coridor, Bloc sanitar 1.1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate, umflate)	m2	82,8600
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC sau Lemn)	m2	48,7000
3	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	22,0000
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE vor fi remontate)	buc	9,0000
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,5000
6	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	3,5000
7	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,5000
		1.1.2. Pereti		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt	m2	82,8600

1	2	3	4	5
9	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82,8600
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	349,6000
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	349,6000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	349,6000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	349,6000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	349,6000
		1.1.3. Tavane		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground) (In locurile deteriorate)	m2	21,8000
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,8000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,8000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,5000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	108,5000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)		
		1.1.4. Pardoseli 1.1.4.1. Tip 1 Gresie		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonogrunt	m2	22,6000
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,6000
22	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-22,6000
23	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,6000
24	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	31,2000
		1.1.4.2. Tip 2 Lenoleum		
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,1000
26	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,1000
27	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	26,1000

1	2	3	4	5
		1.1.5. Diverse		
28	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	9,1000
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, (ATENTIE Corpurile de iluminat anterior demontate) MANOPERA	buc	9,0000
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	15,0000
31	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,0000
		2. ET 2		
		2.1. Demontari si evacuari		
32	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	51,7700
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate, umflate)	m2	8,3000
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (ATENTIE vor fi remontate)	buc	2,0000
35	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000
36	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,1000

1	2	3	4	5
37	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,1000
38	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,1000
		2.2. Pereti		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt	m2	6,1000
40	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,1000
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,1000
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,1000
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,1000
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (2 birouri)	m2	99,2800
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (1 Birou, Glafuri)	m2	47,5000
46	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tipul Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	51,7700

1	2	3	4	5
		2.3. Tavane		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunnd) (In locurile deteriorate)	m2	2,2000
48	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,2000
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,2000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (2 Birouri)	m2	28,3000
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,3000
		2.4. Diverse		
52	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei (ATENTIE Vopsea rezistenta la temperaturi inalte) corpuri de incalzit	m2	3,2600
53	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, (ATENTIE Corpurile de iluminat anterior demontate) MANOPERA	buc	2,0000
54	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,0000
55	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000

