

Amenajarea terenului sportiv in s. Caracui , r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 423 424 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Strat suport				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,41	1 536,59 0,00	630,00 0,00
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,40	1 710,00 0,00	684,00 0,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	7,00	27,26 0,00	190,80 0,00
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	2,80	620,50 97,71	1 737,40 273,60
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton M 200 -3,42m3	m	76,00	219,00 50,13	16 643,89 3 810,06
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70	m3	14,00	661,20 50,98	9 256,85 713,75
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40	m3	14,00	661,20 50,98	9 256,85 713,75

1	2	3	4	5	6	7
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.5-20	m3	14,00	661,20 50,98	9 256,85 713,75
Total Strat suport						47 656,64
Incluziv salariu						6 224,91
		2. Imprejmuir				
9	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm inclusi marcaj Volei	m	74,00	102,88 4,59	7 613,35 339,88
10	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,00	21,75 2,55	43,50 5,10
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,50	101,04 101,04	555,70 555,70
12	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,30	1 795,16 382,37	9 514,34 2 026,54
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stlpi 80*80*3 - 42 m.l.	kg	300,00	42,93 17,84	12 879,77 5 353,11
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava 80*80*3 - 20m.l.	kg	143,00	42,93 17,84	6 139,14 2 551,65
15	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	86,00	21,53 2,46	1 851,17 211,58
16	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	5,50	1 808,78 382,52	9 948,29 2 103,85

1	2	3	4	5	6	7
17	CG49A	Executarea acoperirii din dale de cauciuc cu grosimea 2mm	m2	296,00	580,68 271,05	171 880,49 80 232,07
18	CN21A	Vopsitorii la teava priflata , executate cu vopsele pe baza dede uleu in 2 straruri	m2	13,00	107,77 95,17	1 400,97 1 237,16
19		Dop PVC 80x80	buc	28,00	29,00 0,00	812,00 0,00
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	35,00	42,94 17,84	1 502,90 624,53
21	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	1,67	1 398,23 531,70	2 335,04 887,94
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu pinotex consum 100gr/m2)	m2	167,00	58,38 46,73	9 750,04 7 804,49
Total Imprejmuir						236 226,70
Incluziv salariu						103 933,60
Cheltuieli directe			lei		283 887	
Asigurarea sociala			24,00 %		26 439	
Cheltuieli de transport			5,00 %		8 221	
Total			100,00 +		318 547	
Cheltuieli de regie			6,00 %		19 112	
Beneficiu			4,50 %		15 195	
Total			100,00 +		352 854	
TVA			20,00 %		70 570	

Total deviz: **423 424**
Incluziv salariu **110 161**

Intocmit (SRL " Visom Cons ")
(funcția, semnătura)

Verificat (Primara Caracui r-ul Hncesti)
(funcția, semnătura)