

**Finalizarea lucrarilor de
constructie a gradinitei de copii
nr.3 din com.Sipoteni r-n
Calarasi etapa VI-a**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Bloc J. Retele electrice interioare. Echipament electric

Valoarea de deviz 236 188 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	56,000	30,491 30,491	1 707,474 1 707,474
2	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	1 280,000	7,886 7,886	10 093,440 10 093,440
		<i>Total</i>	lei			11 800,914
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 655,206
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			1 156,489
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			936,756
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				16 549,365 11 800,914
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/ЩПВ-П-24	buc	1,000	127,211 124,591	127,211 124,591
4		Panou de iluminat 345x300x102	buc	1,000	702,000	702,000

1	2	3	4	5	6	7
		IP40 ЩРБ -П-24			0,000	0,000
5	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	156,967 147,722	156,967 147,722
6		Intrerupator de sarcina BH-32/3/20A	buc	1,000	55,000 0,000	55,000 0,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	83,540 82,009	835,402 820,092
8		Intrerupator automat BA 47-29M/1P/B5A	buc	7,000	27,000 0,000	189,000 0,000
9		Intrerupator automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc	3,000	55,000 0,000	165,000 0,000
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350/ЩРБ-П-18	buc	4,000	484,211 124,591	1 936,844 498,364
11	pret	Panou de iluminat 252x398x102mm IP 40 ЩРБ-П-18	buc	4,000	357,000 0,000	1 428,000 0,000
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	4,000	156,967 147,722	627,867 590,887
13		Intrerupator de sarcina BH-32/3/20A	buc	4,000	55,000 0,000	220,000 0,000
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	28,000	83,540 82,009	2 339,126 2 296,258
15		Intrerupator automat BA 47-29M/1P/B5A	buc	16,000	27,000 0,000	432,000 0,000
16		Intrerupator automat diferential AD-12/2/10/30mA	buc	12,000	55,000 0,000	660,000 0,000
17	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	1,360	4 799,410 4 626,160	6 527,198 6 291,578

1	2	3	4	5	6	7
18		Corp de iluminat LPO 1x18 cu lampa LED	buc	53,000	113,000 0,000	5 989,000 0,000
19		Corp de iluminat LPO 1x36 cu lampa LED	buc	37,000	165,000 0,000	6 105,000 0,000
20		Corp de iluminat ermetic LSP 1x18cu lampa LED	buc	37,000	135,000 0,000	4 995,000 0,000
21		Corp de iluminat ermetic LBO 1x18cu lampa LED	buc	9,000	138,000 0,000	1 242,000 0,000
22	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,140	6 331,321 6 098,121	886,385 853,737
23		Corp de iluminat LPO 2x36 cu lampa LED	buc	14,000	180,000 0,000	2 520,000 0,000
24	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,080	5 025,925 4 641,925	402,074 371,354
25		Projector LED 35W IP65	buc	8,000	35,000 0,000	280,000 0,000
26		Lampa LED 18W	buc	90,000	25,000 0,000	2 250,000 0,000
27		Lampa LED 36W	buc	65,000	31,000 0,000	2 015,000 0,000
28		Lampa LED Gx 24g18W	buc	9,000	33,000 0,000	297,000 0,000
29		Modul LED 35W	buc	8,000	39,000 0,000	312,000 0,000
30	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	31,000	60,544 59,404	1 876,867 1 841,527
31		Detector de miscare Argus 220 Basic /30s//8min	buc	31,000	583,330 0,000	18 083,230 0,000
32		Bloc pentru alimentare de rezerva APV 358-001 Multi	buc	40,000	300,000 0,000	12 000,000 0,000
33	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	14,250	1 048,187 1 004,087	14 936,665 14 308,240

1	2	3	4	5	6	7
34		Tub gofrat OVC d16mm	m	1 425,000	2,350 0,000	3 348,750 0,000
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	15,700	651,868 651,868	10 234,328 10 234,328
36	pretul	Cablu electric BBГ HG-LS 3x1.5mm2	m	840,000	9,950 0,000	8 358,000 0,000
37	pretul	Cablu electric BBГ HG-LS 4x1.5mm2	m	480,000	10,850 0,000	5 208,000 0,000
38	pretul	Cablu electric BBГ HG-LS 5x2.5mm2	m	250,000	21,870 0,000	5 467,500 0,000
39	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 223,150 1 692,750	133,389 101,565
40	pret	Intrerupator monopolar interior 10A,IP20	buc	6,000	25,500 0,000	153,000 0,000
41	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,560	2 254,696 1 724,296	1 262,630 965,606
42	pret	Intrerupator bipolar interior 10A,IP20	buc	56,000	25,800 0,000	1 444,800 0,000
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,170	2 561,817 2 002,917	2 997,326 2 343,413
44	pret	Bloc din trei prize 10A,IP20 cu protectie	buc	39,000	77,400 0,000	3 018,600 0,000
45	pret	Rama cu 3 locuri	buc	39,000	20,540 0,000	801,060 0,000
46	pret	Doze p/u prize si intrerupatoare	buc	179,000	2,250 0,000	402,750 0,000
		<i>Total</i>	lei			133 421,969
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			9 402,584
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			6 347,565
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			20 894,631
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			10 204,005
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				180 270,754 41 789,262

		Total	lei			196 823
		TVA	20,00 %			39 365
						236 188

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				53 590

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)