

**Reparatii capitale a incaperilor blocului "C" al Liceului Teoretic
Raspopeni din s. Raspopeni, r-nul Soldanesti**

WinCmera2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Solutii arhitecturale (22/23-SA) Etapa 1**

Valoarea de deviz 1 456 147,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	RpCK42C	1. Lucrări de demolare Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	161,50	60,95 58,50	9 843,42 9 447,75
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum)	m2	175,10	36,93 34,50	6 466,44 6 040,95
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	140,00	120,45 120,00	16 862,58 16 800,00
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si coloane	m2	615,34	21,70 20,25	13 352,88 12 460,64
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	35,51	21,70 20,25	770,57 719,08
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane si rigle	m2	336,60	21,70 20,25	7 304,22 6 816,15
7	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	97,50 97,50	97,50 97,50
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,00	71,25 71,25	712,50 712,50
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	82,50 82,50	82,50 82,50
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	23,52	31,50 31,50	740,88 740,88
11	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	15,50	81,00 81,00	1 255,50 1 255,50

1	2	3	4	5	6	7
12	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,50	33,75 33,75	523,13 523,13
13	TsI50A5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	15,50	84,80 0,00	1 314,40 0,00
Total Lucrari de demolare						59 326,52
Incluziv salariu						55 696,57
2. Usi						
14	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (din MDF)	m2	23,52	1 871,42 135,00	44 015,92 3 175,20
15	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	127,01	164,57 6,00	20 902,67 762,06
16	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	13,00	439,60 187,50	5 714,80 2 437,50
Total Usi						70 633,39
Incluziv salariu						6 374,76
3. Finisarea interioara (tavanul)						
3.1. Tip 1						
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	161,50	6,42 2,25	1 036,35 363,38
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm)	m2	161,50	146,58 114,75	23 673,07 18 532,13
19	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	161,50	148,19 116,25	23 931,88 18 774,38
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	161,50	6,42 2,25	1 036,35 363,38
21	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2 mm)	m2	161,50	99,58 82,50	16 082,48 13 323,75
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	161,50	6,42 2,25	1 036,35 363,38
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in	m2	161,50	61,60	9 948,76

1	2	3	4	5	6	7
		2 strat-uri pe glet existent, executate manual			41,25	6 661,88
Total Tip 1						76 745,22
Incluziv salariu						58 382,25
3.2. Tip 2						
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	175,10	6,42 2,25	1 123,62 393,98
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	175,10	364,94 165,00	63 901,87 28 891,50
Total Tip 2						65 025,49
Incluziv salariu						29 285,47
Total Finisarea interioara (tavanul)						141 770,70
Incluziv salariu						87 667,73
4. Finisarea interioara (pereti)						
4.1. Tip 1						
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	455,20	24,31 10,50	11 066,73 4 779,60
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (25 mm)	m2	455,20	118,73 90,00	54 046,35 40 968,00
28	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	455,20	17,88 9,75	8 136,70 4 438,20
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	455,20	6,42 2,25	2 921,02 1 024,20
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	455,20	467,77 183,75	212 930,72 83 643,00
Total Tip 1						289 101,53
Incluziv salariu						134 853,00
4.2. Tip 2						
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	160,14	6,42	1 027,62 360,31

1	2	3	4	5	6	7
					2,25	
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	160,14	118,73 90,00	19 013,53 14 412,60
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	160,14	6,42 2,25	1 027,62 360,31
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	160,14	123,25 91,50	19 736,46 14 652,81
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,14	24,33 15,00	3 896,88 2 402,10
36	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2 mm)	m2	160,14	99,58 82,50	15 947,05 13 211,55
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	160,14	6,42 2,25	1 027,62 360,31
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,14	61,60 41,25	9 864,98 6 605,77
Total Tip 2						71 541,74
Incluziv salariu						52 365,78
4.3. Glafuri						
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	35,51	184,21 111,45	6 541,33 3 957,59
40		Corniera perforata din aluminiu	m	200,00	5,67 0,00	1 134,00 0,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	35,51	6,42 2,25	227,87 79,90
42	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2 mm)	m2	35,51	99,58 82,50	3 536,15 2 929,57
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	35,51	6,42 2,25	227,87 79,90
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,51	61,60 41,25	2 187,49 1 464,79

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100, se scade			18,00	3 151,80
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	175,10	6,42 2,25	1 123,62 393,98
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	175,10	474,51 217,50	83 087,40 38 084,25
57	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h=150 mm)	m	91,052	74,57 30,00	6 789,71 2 731,56
Total Tip 2						114 054,57
Incluziv salariu						53 554,33
Total Pardosea						238 816,72
Incluziv salariu						106 487,46

Прямые затраты	Lei	885 045,30
Asigurare sociala	24,00 %	108 469,69
Transportarea materialelor	9,00 %	38 335,40
Total	100,00 +	1 031 850,39
Cheltuieli de regie	12,00 %	123 822,05
Total	100,00 +	1 155 672,43
Beneficiu de deviz	5,00 %	57 783,62
Total	100,00 +	1 213 456,05
TVA	20,00 %	242 691,21

Total deviz: **1 456 147,26**
Incluziv salariu **451 957,04**

Intocmit (Marcoletis SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (I.P. Liceul Teoretic Raspopeni)
(funcția, semnătura)