

Lucrari de reconstructie a stadionului de fotbal la LT "Dante Aligheri".

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Perete de sprijin

Valoarea de deviz 302 752,45 lei

Intocmit in prețuri curente 13.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete de sprijin				
1	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	48,00	1 789,10 382,37	85 876,61 18 353,52
2	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	144,00	139,50 80,72	20 087,50 11 623,90
3	CC02J1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in pereti si diafragme la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 800,00	33,50 5,69	127 301,86 21 633,36
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				233 265,97 51 610,78

		Прямые затраты	lei	233 265,97
		Asigurarea sociala	24,00 %	12 386,59
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 669,97

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	1,00 %			2 473,23
		Beneficiul de deviz	1,00 %			2 497,96
		Total	100,00 +			252 293,71
		TVA	20,00 %			50 458,74
		Total deviz:				302 752,45
		Inclisiv salariu				51 610,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)