

Obiectivul: Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Soldanesti (birouri, blocuri sanitare)**Deviz local de resurse Nr. 1**

Întocmit în prețuri curente 06.05.2026

Valoarea de deviz 772.680,63 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	10,08	75,00	756,00
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	150,61	55,00	8.283,78
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	41,87	75,00	3.140,25
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	89,91	75,00	6.743,58
5	9310060019930	Muncitor	h-om	1.046,62	55,00	57.564,15
6	7422010060100	Timplar	h-om	346,98	75,00	26.023,76
7	1	Muncitor	h-om	198,23	55,00	10.902,65
8	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	219,87	75,00	16.490,25
9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	130,16	75,00	9.761,85
10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,99	55,00	329,64
11	7132040012700	Parchetar	h-om	37,67	75,00	2.825,55
12	7129200011200	Finisor MP	h-om	332,80	75,00	24.959,64
13	7123010010200	Betonist	h-om	0,56	75,00	42,00
14	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	76,14	75,00	5.710,50
15	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,92	75,00	294,00
Total manopera					173.827,60	
Materiale						
1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,95	20,00	98,96
2	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	5.073,48	4,00	20.293,92
3	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	57,67	35,00	2.018,61
4	4100126202818	Apă	m3	6,80	20,00	136,03
5	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50	0,00	104,20
6	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	513,03	92,00	47.198,76
7	2710703520284	Profil de ghidaj	m	449,02	4,00	1.796,09
8	2710703520285	Profil de suport	m	1.074,92	11,00	11.824,12

9	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei „Knauf"	m	1.148,21	5,20	5.970,69
10	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	370,11	0,65	240,57
11	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	132,41	10,00	1.324,11
12	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	806,19	1,80	1.451,14
13	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7.910,43	0,18	1.423,88
14	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	0,00	363,63
15	2874136313300	Diblu din metal	buc	681,20	2,80	1.907,36
16	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	171,99	160,00	27.518,40
17	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,01	2.925,00	37,64
18	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00	11.500,00	16,15
19	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,01	25.430,00	137,86
20	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	12,17	50,00	608,40
21	Material	Cablu vvgng 3x1,5 mm2	m	158,00	14,67	2.317,86
22	Material	Cablu vvgng 3x2,5 mm2	m	185,00	22,50	4.162,50
23	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,00	208,33	416,66
24	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,75	6,00
25	2874115881198	Saiba M 6	buc	8,00	0,50	4,00
26	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	8,00	1,50	12,00
27	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,00	2,70	21,60
28	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	0,50	4,00
29	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,00	0,65	5,20
30	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	15,13	6,00	90,81

31	2222222222992	Materiale marunte (vaselina, apa, grund, cirpe, etc.)	%	1,00	0,00	4,84
32	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,98	67,40	66,05
33	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,06	8,60	0,48
34	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	5,32	30,00	159,60
35	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	17,08	1,50	25,62
36	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,20	60,00	11,76
37	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,08	10,00	170,80
38	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,20	50,00	9,80
39	1019852	Vopsea	kg	0,66	45,00	29,61
40	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	15.000,00	420,00
41	05009062	Papuci de cablu	buc	85,40	6,00	512,40
42	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	14,00	5,00	70,00
43	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,28	120,00	33,60
44	05009619	Ațe de cusut	kg	0,03	50,00	1,40
45	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,13	40,00	5,04
46	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,50	80,00	40,32
47	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	515,42	8,00	4.123,39
48	2416586105303	Amorsa-grund	kg	73,29	35,83	2.625,98
49	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,43	11,00	268,73
50	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	84,00	44,21	3.713,64
51	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	122,12	3,50	427,43
52	03720107306661	Bumbac de șters	kg	10,71	12,00	128,52
53	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	29,00	420,00	12.180,00
54	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	29,00	12,00	348,00

55	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	29,00	32,00	928,00
56	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,00	0,00	538,24
57	2746167335100	Priza	buc	27,54	52,00	1.432,08
58	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	27,00	5,33	143,91
59	1109091	Dibluri	buc	54,00	1,20	64,80
60	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	54,00	0,65	35,10
61	1111000100020	Intrerupator	buc	15,00	37,50	562,50
62	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	30,00	0,25	7,50
63	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	30,00	0,10	3,00
64	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	11,54	191,66	2.210,99
65	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	71,68	11,70	838,66
66	24302261000001	Fuga	kg	31,19	36,00	1.122,84
67	2010237318700	Distantieri de rost	buc	224,00	1,05	235,20
68	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,00	0,00	34,51
69	2320166200729	Parchetin	l	4,91	23,40	114,99
70	2523116716345	Covor PVC	m2	171,99	123,00	21.154,77
71	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	5,90	20,00	118,07
72	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	118,07	19,00	2.243,38
73	2430226109080	Diluant prenadez	kg	13,10	15,00	196,56
74	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	102,52	2,60	266,55
75	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	41,01	19,00	779,13
76	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	5,58	14,00	78,13
77	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,10	470,00	46,19
78	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	180,18	30,00	5.405,40
79	2222222222992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,50	0,00	444,96
80	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	69,56	125,00	8.695,50
81	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	409,20	11,70	4.787,64
82	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00	0,00	144,45

83	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	168,24	6,70	1.127,20
84	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	470,00	15,50
85	4011106202741	Energie electrica	kw	36,54	4,59	167,72
86	20028339	Materiale mărunte	%	5,00	0,00	4,84
87	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,00	30,00	60,00
88	2521216717050	Teava din material plastic	m	13,08	16,00	209,28
89	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,80	12,00	21,60
90	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,89	42,50	80,33
91	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,36	4,00	1,44
92	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,36	35,00	12,60
93	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	9,00	21,00	189,00
94	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,60	47,00	28,20
95	3220137315778	Decapant	kg	0,04	120,00	5,40
96	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,02	350,00	6,30
97	2622102438000	Lavoar	buc	13,13	500,00	6.565,00
98	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	13,00	79,00	1.027,00
99	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	13,00	55,00	715,00
100	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	13,13	254,00	3.335,02
101	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00	0,00	234,09
102	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	13,00	550,00	7.150,00
103	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	26,00	104,00	2.704,00
104	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,27	34,30	317,96
105	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,30	18,00	5,33
106	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	26,00	45,00	1.170,00
107	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,50	0,00	17,55
108	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	26,00	27,00	702,00

109	2875274204000	Bratară fixare	buc	14,00	10,00	140,00
110	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,70	12,50	8,75
111	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	14,00	1,20	16,80
112	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	14,00	1,00	14,00
113	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	14,00	0,65	9,10
114	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,02	1.320,00	2.666,40
115	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	2,00	735,00	1.470,00
116	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,00	105,00	210,00
117	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,00	100,00	200,00
118	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,00	130,00	260,00
119	2521216720210	Teava pt. spălare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,00	55,00	110,00
120	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,00	104,00	208,00
121	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,00	165,00	330,00
122	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,00	207,00	414,00
123	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	2,00	47,00	94,00
124	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,00	0,00	298,12
125	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	28,54	2.150,00	61.361,00
126	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	114,16	0,71	81,05
127	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,27	150,00	2.140,50
128	2430226102815	Chit siliconic	kg	4,99	18,00	89,90
Total materiale					305.515,18	
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,88	120,00	105,60
2	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,93	40,00	557,09
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,98	160,00	2.716,85

4	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	24,61	35,00	861,30
5	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	6,79	460,00	3.121,56
6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	120,00	8,40
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,82	45,00	81,90
8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,56	50,00	28,00
9	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,80	67,00	187,60
10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	520,00	36,40
11	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,22	80,00	97,98
12	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,71	60,00	42,34
13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,91	160,00	786,24
14	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,11	55,00	171,05
15	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,28	40,00	11,20
16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,19	57,00	10,67
Total utilaje						8.824,17

Total manopera (ore)	2.691,42
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	41.718,62
Total		529.885,57
Cheltuieli de transport	6,00%	18.330,91
Total		548.216,48
Cheltuieli pentru depozitare	1,50%	4.582,73
Total		552.799,21
Cheltuieli de regie	12,00%	66.335,91
Total		619.135,12
Beneficiu de deviz	4,00%	24.765,40
Total		643.900,52

Total General (fără TVA)	643.900,53
TVA (20%)	128.780,11
TOTAL GENERAL (LEI)	772.680,63

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Soldanesti (birouri, blocuri sanitare)

Catalog de prețuri unitare Nr. 1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка).	m2			19,45
						17,25
1.1.1.1	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05	20,00	1,00
1.1.1.2	7122050013 400	Zidar	h-om	0,12	75,00	9,00
1.1.1.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00	8,25
1.1.1.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	120,00	1,20
1.1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны).	buc			16,50
						16,50
1.1.2.1	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,22	75,00	16,50
1.1.3	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм).	m2			167,98
						35,10
1.1.3.1	2653102100 827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	4,00	122,40
1.1.3.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	35,00	3,15
1.1.3.3	4100126202 818	Apă	m3	0,01	20,00	0,14
1.1.3.4	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,50	0,00	0,63
1.1.3.5	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,47	75,00	35,10
1.1.3.6	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,08	40,00	3,36
1.1.3.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	160,00	3,20

1.1.4	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей стен одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м).	m2				252,91
							100,92
1.1.4.1	2662102701 000	Placi ghips-carton	m2	1,05	92,00		96,60
1.1.4.2	2710703520 284	Profil de ghidaj	m	0,92	4,00		3,68
1.1.4.3	2710703520 285	Profil de suport	m	2,20	11,00		24,20
1.1.4.4	2523156720 072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,35	5,20		12,22
1.1.4.5	2513206621 602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,76	0,65		0,49
1.1.4.6	2430226102 822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,27	10,00		2,71
1.1.4.7	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	35,00		3,06
1.1.4.8	2051142950 711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,65	1,80		2,97
1.1.4.9	2874115833 871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,19	0,18		2,91
1.1.4.10	2222222222 992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,50	0,00		0,74
1.1.4.11	9310060019 930	Muncitor	h-om	1,83	55,00		100,92
1.1.4.12	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	160,00		0,74
1.1.4.13	2952270007 609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,05	35,00		1,66
1.1.5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие).	m2				343,60
							162,00
1.1.5.1	2874136313 300	Diblu din metal	buc	4,00	2,80		11,20
1.1.5.2	2732103646 151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	160,00		168,00
1.1.5.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	55,00		8,25
1.1.5.4	7422010060 100	Timplar	h-om	2,05	75,00		153,75
1.1.5.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	160,00		2,40
1.1.6	10-01-05 5-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton (Прокладка кабеля и провода по стенам: Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: бетонной).	100 m				3.343,04
							2.337,50
1.1.6.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00	2.925,00		9,65
1.1.6.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00	11.500,00		4,14
1.1.6.3	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00	25.430,00		35,35
1.1.6.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,12	50,00		156,00
1.1.6.5	1	Muncitor	h-om	42,50	55,00		2.337,50
1.1.6.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,74	460,00		800,40
1.1.7	Material	Cablu vvgng 3x1,5 mm2	m				14,67
							0,00

1.1.8	Material	Cablu vvgng 3x2,5 mm2	m			22,50
						0,00
1.1.9	RpEG01C	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,91-1,50 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Установка электрощитов на мраморные плиты в промышленных и социально-культурных зданиях, площадью 0,91-1,5 м2, на кронштейны или металлические рамы).	buc			543,75
						297,00
1.1.9.1	111122200 007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,00	208,33	208,33
1.1.9.2	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,75	3,00
1.1.9.3	2874115881 198	Saiba M 6	buc	4,00	0,50	2,00
1.1.9.4	2874115819 950	Surub M6x22 mm	buc	4,00	1,50	6,00
1.1.9.5	2874115801 186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,00	2,70	10,80
1.1.9.6	2874115840 479	Piulita M12	buc	4,00	0,50	2,00
1.1.9.7	2874115883 760	Saiba M 12	buc	4,00	0,65	2,60
1.1.9.8	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,20	6,00	7,20
1.1.9.9	2222222222 992	Materiale marunte (vaselina, apa, grund, cirpe, etc.)	%	1,00	0,00	2,42
1.1.9.10	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	3,96	75,00	297,00
1.1.9.11	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	120,00	2,40
1.1.10	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100).	buc			263,23
						127,60
1.1.10.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07	67,40	4,72
1.1.10.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	8,60	0,03
1.1.10.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,38	30,00	11,40
1.1.10.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	1,22	1,50	1,83
1.1.10.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,01	60,00	0,84
1.1.10.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	10,00	12,20
1.1.10.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	50,00	0,70
1.1.10.8	1019852	Vopsea	kg	0,05	45,00	2,12
1.1.10.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	15.000,00	30,00
1.1.10.10	05009062	Papuci de cablu	buc	6,10	6,00	36,60
1.1.10.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00	5,00	5,00
1.1.10.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02	120,00	2,40
1.1.10.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,00	50,00	0,10
1.1.10.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,01	40,00	0,36
1.1.10.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04	80,00	2,88
1.1.10.16	1	Muncitor	h-om	2,32	55,00	127,60

1.1.10.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	120,00	0,60
1.1.10.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,13	45,00	5,85
1.1.10.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
1.1.10.20	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	67,00	13,40
1.1.10.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	520,00	2,60
1.1.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2			47,87
						39,25
1.1.11.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	8,00	8,44
1.1.11.2	4100126202 818	Apă	m3	0,00	20,00	0,02
1.1.11.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,45	75,00	33,75
1.1.11.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
1.1.11.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	160,00	0,16
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			8,17
						2,25
1.1.12.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,15	35,83	5,37
1.1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	11,00	0,55
1.1.12.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	75,00	2,25
1.1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2			61,68
						41,25
1.1.13.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	44,21	17,68
1.1.13.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	6,00	0,36
1.1.13.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,50	1,75
1.1.13.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,05	12,00	0,60
1.1.13.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	20,00	0,04
1.1.13.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	75,00	41,25
1.1.14	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных).	buc			503,56
						21,00

1.1.14.1	2875274400 501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	420,00	420,00
1.1.14.2	3162165107 229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	12,00	12,00
1.1.14.3	2875272700 047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	32,00	32,00
1.1.14.4	2222222222 992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,00	0,00	18,56
1.1.14.5	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,28	75,00	21,00
1.1.15	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc			92,16
						30,00
1.1.15.1	2746167335 100	Priza	buc	1,02	52,00	53,04
1.1.15.2	2811236311 002	Doze pentru aparate	buc	1,00	5,33	5,33
1.1.15.3	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01	6,00	0,03
1.1.15.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,01	12,00	0,06
1.1.15.5	1109091	Dibluri	buc	2,00	1,20	2,40
1.1.15.6	2874115836 777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,65	1,30
1.1.15.7	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,40	75,00	30,00
1.1.16	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Установка выключателей -однополярных 25 А-шифр 3129 N).	buc			87,01
						48,75
1.1.16.1	1111000100 020	Intrerupator	buc	1,00	37,50	37,50
1.1.16.2	2052152950 716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,00	0,25	0,50
1.1.16.3	2874115836 911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,10	0,20
1.1.16.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,01	12,00	0,06
1.1.16.5	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,65	75,00	48,75
1.1.17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 600 x 600 мм).	m2			399,10
						82,50

1.1.17.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	191,66	197,41
1.1.17.2	2664102102 013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,40	11,70	74,88
1.1.17.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,41	36,00	14,76
1.1.17.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,00	1,05	21,00
1.1.17.5	4100126202 818	Apă	m3	0,00	20,00	0,06
1.1.17.6	2222222222 992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,00	0,00	3,08
1.1.17.7	7132030012 600	Mozaicar	h-om	1,10	75,00	82,50
1.1.17.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	160,00	0,29
1.1.17.9	2952270003 820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,02	80,00	1,34
1.1.17.10	2952240005 106	Aspirator industrial	h-ut	0,06	60,00	3,78
1.1.18	RpC056A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2			27,30
						27,30
1.1.18.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,21	75,00	15,75
1.1.18.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,21	55,00	11,55
1.1.19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.).	m2			36,00
						29,90
1.1.19.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,03	23,40	0,70
1.1.19.2	4100126202 818	Apă	m3	0,03	20,00	0,60
1.1.19.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,23	75,00	17,25
1.1.19.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	55,00	12,65
1.1.19.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	160,00	4,80
1.1.20	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе).	m2			287,86
						99,25
1.1.20.1	2523116716 345	Covor PVC	m2	1,05	123,00	129,15
1.1.20.2	2430226101 234	Grund prenadex tip M	kg	0,03	20,00	0,60
1.1.20.3	2416406110 431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,60	19,00	11,40
1.1.20.4	2430226109 080	Diluant prenadex	kg	0,08	15,00	1,20
1.1.20.5	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,60	1,30

1.1.20.6	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	20,00	0,03
1.1.20.7	2462106109 925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,20	19,00	3,80
1.1.20.8	2681116001 317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,02	14,00	0,34
1.1.20.9	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00	470,00	0,28
1.1.20.10	2521106718 386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	30,00	33,00
1.1.20.11	2222222222 992	Material marunt (cuie, ticling, capace)	%	1,50	0,00	2,72
1.1.20.12	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	55,00	5,50
1.1.20.13	7129200011 200	Finisor MP	h-om	1,25	75,00	93,75
1.1.20.14	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	160,00	4,80
1.1.21	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 200 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 300 x 200 мм).	m2			343,67 121,00
1.1.21.1	2670112202 051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	125,00	127,50
1.1.21.2	2462106110 557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	11,70	70,20
1.1.21.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,39	36,00	14,04
1.1.21.4	4100126202 818	Apă	m3	0,00	20,00	0,06
1.1.21.5	2222222222 992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00	0,00	2,12
1.1.21.6	9310060019 930	Muncitor	h-om	2,20	55,00	121,00
1.1.21.7	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	160,00	5,02
1.1.21.8	2952270003 820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,02	80,00	1,22
1.1.21.9	2952270003 205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,05	55,00	2,51
1.1.22	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2).	m			63,05 51,50
1.1.22.1	2521106718 374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2. 58 x 3 mm	m	1,02	6,70	6,83
1.1.22.2	2430226101 234	Grund prenadez tip M	kg	0,01	20,00	0,12
1.1.22.3	2462106109 925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	19,00	0,95
1.1.22.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	20,00	0,01
1.1.22.5	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	470,00	0,09
1.1.22.6	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,13	2,60	0,33
1.1.22.7	2416406110 431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,12	19,00	2,28
1.1.22.8	2681116001 317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,01	14,00	0,14
1.1.22.9	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,65	75,00	48,75
1.1.22.10	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	55,00	2,75
1.1.22.11	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	160,00	0,80

1.1.23	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см).	buc				38,69
							10,50
1.1.23.1	4011106202 741	Energie electrica	kw	2,00	4,59	9,18	
1.1.23.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,00	0,00	1,21	
1.1.23.3	7123010010 200	Betonist	h-om	0,14	75,00	10,50	
1.1.23.4	2811236832 352	Burghiu widia	buc	0,50	30,00	15,00	
1.1.23.5	2940520007 609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,07	40,00	2,80	
1.1.24	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой, в промышленных строениях, диаметр 20 мм).	m				81,38
							27,75
1.1.24.1	2521216717 050	Teava din material plastic	m	1,02	16,00	16,32	
1.1.24.2	2523156719 430	Cot din material plastic	buc	0,20	12,00	2,40	
1.1.24.3	2523156719 450	Teu din material plastic	buc	0,21	42,50	8,92	
1.1.24.4	2523156719 460	Reductie din material plastic	buc	0,04	4,00	0,16	
1.1.24.5	2523156719 400	Mufa din material plastic	buc	0,04	35,00	1,40	
1.1.24.6	2523156719 530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	21,00	21,00	
1.1.24.7	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	47,00	0,94	
1.1.24.8	3220137315 778	Decapant	kg	0,01	120,00	0,60	
1.1.24.9	2462107332 752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00	350,00	0,70	
1.1.24.10	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,37	75,00	27,75	
1.1.24.11	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,02	57,00	1,19	
1.1.25	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке).	buc				1.060,85
							142,50
1.1.25.1	2622102438 000	Lavoar	buc	1,01	500,00	505,00	
1.1.25.2	2875114202 800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	79,00	79,00	
1.1.25.3	2875114203 270	Ventil de scurgere	buc	1,00	55,00	55,00	
1.1.25.4	2521216717 050	Teava din material plastic	m	0,30	16,00	4,80	
1.1.25.5	2622102453 900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	254,00	256,54	
1.1.25.6	2222222222 992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00	0,00	18,01	
1.1.25.7	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	75,00	142,50	

1.1.26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным). рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ").	buc			881,75
						123,75
1.1.26.1	2913124201 370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	550,00	550,00
1.1.26.2	2513307336 204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	104,00	208,00
1.1.26.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	75,00	123,75
1.1.27	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковой канализационной трубы, соединенной резиновой прокладкой, установленной наружно или под полом, диаметром 50 мм).	m			58,46
						22,50
1.1.27.1	2521216720 160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,03	34,30	35,33
1.1.27.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,00	18,00	0,07
1.1.27.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	47,00	0,56
1.1.27.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	75,00	22,50
1.1.28	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2").	buc			68,17
						22,50
1.1.28.1	2913124201 600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	45,00	45,00
1.1.28.2	2222222222 992	Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,50	0,00	0,68
1.1.28.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	75,00	22,50

1.1.29	RpSB14C	Montarea piesei de legatura TEU din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковых соединительных деталей для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 мм).	buc			47,24
						19,50
1.1.29.1	2523156721 037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	27,00	27,00
1.1.29.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,01	18,00	0,18
1.1.29.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	47,00	0,56
1.1.29.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	75,00	19,50
1.1.30	RpSB14C	Montarea piesei de legatura COT din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковых соединительных деталей для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 мм).	buc			47,24
						19,50
1.1.30.1	2523156721 037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,00	27,00	27,00
1.1.30.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,01	18,00	0,18
1.1.30.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,01	47,00	0,56
1.1.30.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,26	75,00	19,50
1.1.31	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах).	buc			17,80
						15,00
1.1.31.1	2874136313 300	Diblu din metal	buc	1,00	2,80	2,80
1.1.31.2	7422010060 100	Timplar	h-om	0,20	75,00	15,00
1.1.32	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4"-2").	buc			37,98
						21,00
1.1.32.1	2875274204 000	Bratară fixare	buc	1,00	10,00	10,00

1.1.32.2	2811236832 352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	12,50	0,63
1.1.32.3	2524906720 949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	1,20	1,20
1.1.32.4	2874115837 161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00	1,00	1,00
1.1.32.5	2874125881 241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	0,65	0,65
1.1.32.6	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	75,00	21,00
1.1.32.7	2952270007 609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,10	35,00	3,50
1.1.33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S).	buc			3.482,76
						352,50
1.1.33.1	2622102442 760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1.320,00	1.333,20
1.1.33.2	2622102452 900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	735,00	735,00
1.1.33.3	2913134201 561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	105,00	105,00
1.1.33.4	2913134201 755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	100,00	100,00
1.1.33.5	2874134203 260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	130,00	130,00
1.1.33.6	2521216720 210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	55,00	55,00
1.1.33.7	2513307336 203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	104,00	104,00
1.1.33.8	2875114200 400	Tragator pt. closet	buc	1,00	165,00	165,00
1.1.33.9	2875116710 000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	207,00	207,00
1.1.33.10	2513736621 595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	47,00	47,00
1.1.33.11	2222222222 992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,00	0,00	149,06
1.1.33.12	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	75,00	352,50

1.1.34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2			2.300,03
						59,15
1.1.34.1	2030112939 150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	2.150,00	2.150,00
1.1.34.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,71	2,84
1.1.34.3	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	150,00	75,00
1.1.34.4	2430226102 815	Chit siliconic	kg	0,17	18,00	3,15
1.1.34.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	3,50	2,10
1.1.34.6	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,00	4,59	4,59
1.1.34.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,73	75,00	54,75
1.1.34.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	55,00	4,40
1.1.34.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	160,00	3,20

APROBAT:

Întocmit:

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiectivul: Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Soldanesti (birouri, blocuri sanitare)**Deviz local Nr. 1**

Întocmit în prețuri curente 06.05.2026

Valoarea de deviz 772.680,63 (LEI)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках).	m2	84,00	19,45	1.633,80
					17,25	1.449,00
1.1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны).	buc	24,00	16,50	396,00
					16,50	396,00
1.1.3	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм).	m2	165,80	167,98	27.850,83
					35,10	5.819,58
1.1.4	CF59B	Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, suprafete înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m (Облицовка поверхностей стен одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса наклонных поверхностей, ровных без изоляции, высотой до 4 м).	m2	488,60	252,91	123.573,19
					100,92	49.311,96
1.1.5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие).	m2	163,80	343,60	56.281,68
					162,00	26.535,60

1.1.6	10-01-05 5-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton (Прокладка кабеля и провода по стенам: Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: бетонной).	100 m	3,90	3.343,04	13.037,86
					2.337,50	9.116,25
1.1.7	Material	Cablu vvgng 3x1,5 mm2	m	158,00	14,67	2.317,86
					0,00	0,00
1.1.8	Material	Cablu vvgng 3x2,5 mm2	m	185,00	22,50	4.162,50
					0,00	0,00
1.1.9	RpEG01C	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,91-1,50 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Установка электрощитов на мраморные плиты в промышленных и социально-культурных зданиях, площадью 0,91-1,5 м2, на кронштейны или металлические рамы).	buc	2,00	543,75	1.087,50
					297,00	594,00
1.1.10	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100).	buc	14,00	263,23	3.685,18
					127,60	1.786,40
1.1.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	488,60	47,87	23.388,89
					39,25	19.177,55
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	488,60	8,17	3.994,06
					2,25	1.099,35

1.1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	210,00	61,68	12.953,64
					41,25	8.662,50
1.1.14	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных).	buc	29,00	503,56	14.603,24
					21,00	609,00
1.1.15	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контактом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля).	buc	27,00	92,16	2.488,32
					30,00	810,00
1.1.16	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Установка выключателей - однополярных 25 А- шифр 3129 N).	buc	15,00	87,01	1.305,15
					48,75	731,25
1.1.17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 600 x 600 мм).	m2	11,20	399,10	4.469,95
					82,50	924,00

1.1.18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка).	m2	28,54	27,30	779,14
					27,30	779,14
1.1.19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.).	m2	163,80	36,00	5.897,13
					29,90	4.897,62
1.1.20	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе).	m2	163,80	287,86	47.152,20
					99,25	16.257,15
1.1.21	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 200 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 300 x 200 мм).	m2	68,20	343,67	23.438,02
					121,00	8.252,20
1.1.22	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2).	m	164,94	63,05	10.399,96
					51,50	8.494,41

1.1.23	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см).	buc	4,00	38,69	154,76
					10,50	42,00
1.1.24	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (PP,PE,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм).	m	9,00	81,38	732,43
					27,75	249,75
1.1.25	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке).	buc	13,00	1.060,85	13.791,01
					142,50	1.852,50
1.1.26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным). рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ").	buc	13,00	881,75	11.462,75
					123,75	1.608,75

1.1.27	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковой канализационной трубы, соединенной резиновой прокладкой, установленной наружно или под полом, диаметром 50 мм).	m	9,00	58,46	526,18
					22,50	202,50
1.1.28	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2").	buc	26,00	68,17	1.772,55
					22,50	585,00
1.1.29	RpSB14C	Montarea piesei de legatura TEU din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковых соединительных деталей для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 мм).	buc	13,00	47,24	614,17
					19,50	253,50
1.1.30	RpSB14C	Montarea piesei de legatura COT din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Установка пластиковых соединительных деталей для канализации, соединенных резиновыми прокладками, диаметр 50 мм).	buc	13,00	47,24	614,17
					19,50	253,50
1.1.31	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах).	buc	26,00	17,80	462,80
					15,00	390,00

1.1.32	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб 1 1/4"-2").	buc	14,00	37,98	531,65
					21,00	294,00
1.1.33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте, с внутренним сифоном типа S).	buc	2,00	3.482,76	6.965,52
					352,50	705,00
1.1.34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно).	m2	28,54	2.300,03	65.642,86
					59,15	1.688,14

Total manopera (ore)	2.691,42
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	41.718,62
Total		529.885,57

Cheltuieli de transport	6,00%	18.330,91
Total		548.216,48
Cheltuieli pentru depozitare	1,50%	4.582,73
Total		552.799,21
Cheltuieli de regie	12,00%	66.335,91
Total		619.135,12
Beneficiu de deviz	4,00%	24.765,40
Total		643.900,52
Total General (fără TVA)		643.900,53
TVA (20%)		128.780,11
TOTAL GENERAL (LEI)		772.680,63
Inclusiv salariul		173.827,60

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)