

„ATLAS MONTAJ” SRL

or. Glodeni, str. Tineretului, 34
c/f 1013602001695

Formularul F.3.1

OFERTĂ

Către:

Primaria sat. Lebedenco r-ul. Cahul
denumirea investitorului si adresa completa

Stimați domni,

1. Examinînd documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului SRL „ATLAS MONTAJ”
denumire, numele ofertantului

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: Lucrări de renovare a rețelei de iluminat public din s. Lebedenco, r-nul Cahul

denumirea lucrării

Pentru suma de 198655.63 (una sută nouăzeci opt mii și șase sute cinci zeci și cinci, 63) lei conform devizelor

suma în litere și în cifre

oferta lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 39731,13 (trizeci și nouă mii și șapte sute trizeci una , 13) lei.

suma în litere și în cifre

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 90 (nouăzeci) zile
calendaristice.
perioada în litere și în cifre

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (treizeci) de zile, respectiv pînă la data de 31.12.2020.

durata în litere și în cifre

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separate, marcat în mod clar “alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim, că în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborare și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12.11.2020, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "ATLAS MONTAJ" - CILIUTA Gheorghii

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. _____ nu _____ (% din prețul total ofertat)
2. Garanția de bună execuție va fi
- constituită sub forma: _____ nu _____
în cuantum de: _____ (% din prețul total ofertat)
3. Perioada de garanție 3 ani calendaristic
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 10 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice
9. Perioada medie de remediere a defectelor 10 zile calendaristice

SRL „ATLAS MONTAJ”

Data: 12.11.2020



semnătura autorizată

Lucrări de renovare a rețelei de iluminat
public din s.Lebedenco, r-nul Cahul
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 98-01-2020

Valoarea de deviz 238 386,76 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie sat.Lebedenco				
1	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	43,0000	416,50	17 909,50
2	001.	Piloni SV-9.5	buc	43,0000	1 560,00	67 080,00
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,5200	3 872,25	5 885,82
4	003.	SIP 5 2x25	m	1 520,0000	8,13	12 357,60
5	004.	Consola de ancora CA 1500	buc	12,0000	20,83	249,96
6	100.	CS-1500	buc	38,0000	23,00	874,00
7	007.	Clema de suport RA-25	buc	38,0000	11,67	443,46
8	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	12,0000	8,75	105,00
9	008.	Banda F 2007	m	120,0000	5,42	650,40
10	009.	Clame A200	buc	120,0000	1,67	200,40
11	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	90,0000	22,50	2 025,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			107 781,14
		<i>Asigurare medicala fondul social</i>	22,5 %			3 805,25
		<i>Transportare materialelor</i>	10 %			8 398,58
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			17 397,82
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			8 242,96
		Total Lucrari de constructie sat.Lebedenco Inclusiv salariu				145 625,75 16 912,24
		2. Lucrari de electromontaj sat.Lebedionco				
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	620,00	558,00
13	003.	SIP 5 2x25	m	90,0000	8,13	731,70
14	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	43,0000	138,18	5 941,74
15	018.	Corp de iluminat LED 35 W	buc	43,0000	387,50	16 662,50
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	43,0000	228,75	9 836,25
17	012.	Consola metalica cu un brat	buc	43,0000	54,16	2 328,88
		<i>Total</i>	lei			36 059,07
		<i>Asigurarea medicala si fondul social</i>	22,5 %			2 907,11
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			2 080,58
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			9 819,58
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6 %			2 163,54
		Total Lucrari de electromontaj sat.Lebedionco Inclusiv salariu				53 029,88 12 920,50

		Total	lei	198 655,63
		TVA	20 %	39 731,13
		Total deviz: Inclusiv salariu	238 386,76	



Intocmit

Administrator Ciliuța Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de renovare a rețelei de iluminat
public din s.Lebedenco, r-nul Cahul
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 98-01-2020

Valoarea de deviz 238 386,76 lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	596,6548	50,00	29 832,74
		Total manopera				29 832,74

Materiale:


1.	001.	Piloni SV-9.5	buc	43,0000	1 560,00	67 080,00
2.	003.	SIP 5 2x25	m	1 610,0000	8,13	13 089,30
3.	004.	Consola de ancora CA 1500	buc	12,0000	20,83	249,96
4.	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	12,0000	8,75	105,00
5.	007.	Clema de suport RA-25	buc	38,0000	11,67	443,46
6.	008.	Banda F 2007	m	120,0000	5,42	650,40
7.	009.	Clame A200	buc	120,0000	1,67	200,40
8.	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	90,0000	22,50	2 025,00
9.	012.	Consola metalica KP-4M	buc	43,0000	54,16	2 328,88
10.	018.	Corp de iluminat LED 35 W	buc	43,0000	387,50	16 662,50
11.	100.	CS-1500	buc	38,0000	23,00	874,00
12.	101977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,3000	250,00	1 075,00
13.	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,5160	15,00	7,74
		Total materiale de construcții				113 190,22

Utilaje de construcții:

1.	031002	Autohidroascensor	h-ut	37,1032	25,00	927,58
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	93,3100	25,00	2 332,75
3.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil,	h-ut	35,6900	150,00	5 353,50

		adincime de foraj 3,5 m				
4.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	12,0400	50,00	602,00
		Total utilaje de construcții				9 215,83

Total	lei	198 655,63
TVA	20 %	39 731,13
Total deviz:		238 386,76



Intocmit

Administrator Ciliuța Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Lucrări de renovare a rețelei de iluminat
public din s.Lebedenco, r-nul Cahul

Investitor: Primăria Lebedenco

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie sat.Lebedenco				
1	33-04-003-4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			416,50
	1	Muncitor	h-om	5,5600	50,00	278,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	150,00	124,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800	50,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 909,50
2	001.	Piloni SV-9.5	buc			1 560,00
	001.	Piloni SV-9.5	buc	1,0000	1 560,00	1 560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67 080,00
3	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 872,25
	1	Muncitor	h-om	65,2400	50,00	3 262,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	25,00	610,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 885,82
4	003.	SIP 5 2x25	m			8,13
	003.	SIP 5 2x25	m	1,0000	8,13	8,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 357,60
5	004.	Consola de ancora CA 1500	buc			20,83
	004.	Consola de ancora CA 1500	buc	1,0000	20,83	20,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			249,96
6	100.	CS-1500	buc			23,00
	100.	CS-1500	buc	1,0000	23,00	23,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			874,00
7	007.	Clema de suport RA-25	buc			11,67
	007.	Clema de suport RA-25	buc	1,0000	11,67	11,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			443,46
8	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc			8,75
	005.	Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	1,0000	8,75	8,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,00
9	008.	Banda F 2007	m			5,42
	008.	Banda F 2007	m	1,0000	5,42	5,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,40
10	009.	Clame A200	buc			1,67
	009.	Clame A200	buc	1,0000	1,67	1,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			200,40
11	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc			22,50
	010.	Clema de strapungere ermetica PC 25-70	buc	1,0000	22,50	22,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 025,00
		2. Lucrari de electromontaj sat.Lebedenco				
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			558,00
13	003.	SIP 5 2x25	m			8,13
	003.	SIP 5 2x25	m	1,0000	8,13	8,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			731,70
14	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			138,18
	1	Muncitor	h-om	2,3400	50,00	117,00
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	15,00	0,18
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	25,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 941,74
15	018.	Corp de iluminat LED 35 W	buc			387,50
	018.	Corp de iluminat LED 35 W	buc	1,0000	387,50	387,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 662,50
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			228,75
	1	Muncitor	h-om	3,4100	50,00	170,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	250,00	25,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	25,00	33,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 836,25
17	012.	Consola metalica cu un brat	buc			54,16
	012.	Consola metalica KP-4M	buc	1,0000	54,16	54,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 328,88

Intocmit
Administrator Ciliuța Gheorghii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
"ATLAS MONTAJ"
S.R.L.
L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

