

**Construcția stației de
dezinfectare a apei, castelelor de
apa și conectarea la rețeaua
existentă de apeduct,
r-nul Cîmislia, s. Cenac**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 71-21-A-2-TH-2-9

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
1		1. CONTAINER TEHNOLOGIC - 1 set (Container modular din panouri sandwich termoizolant - 1 buc, (Panou alimentare 220V-50Hz) - 1 buc. (Iluminare interioară-exterioară) - 1 buc, (Racorduri tehnologice) - 1 buc, (Sistem alarmă paza/antiincendiu) - 1 buc. 2. SISTEM DE DOZARE/DEZINFECTARE -1 set (pompa dozatoare digitală (1L+1R) - 2 buc, rezervor de stocare soluție de hipoclorit, 120 litri - 1 buc, agitator manual; - 1 buc, linie de aspirație rigidă, cu: sorb aspirație, clapeta de sens și senzor de rezervor gol - 1 buc, supapă multifuncțională - 1 buc, furtun dozare hipoclorit - 1 buc, unitate de injecție hipoclorit - 1 buc, controller Cl - 1 buc, analizator de clor rezidual - 1 buc, debitmetru electromagnetic cu impuls, incl. filtru sedimentar lavabil cu sită - 1 buc, filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant - 1 buc). 3. SERVICII, MATERIALE/CONSUMABILE - 1 set (Servicii livrare-transportare, deplasare, instruire operațională - 1 buc, Servicii montare/punere în funcție - 1 buc, Set tubulatură/fitinguri apă-canalizare - 1 buc, Set accesorii electrotehnice/măsură și control - 1 buc, Reagenți chimici, consumabile, piese de schimb, etc. - 1 buc)	buc	1,0000

Primarul s. Cenac Sandu Oleg

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.