

**Lot 6      Lucrari de reparatie  
a drumului local L276 G29  
Radoaia G30 (selectiv)**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 1 201 000,30 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Tronson cu lungimea de 520m</b>						
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	3 120,00 0	3,27 2,88	10 218,00 8 994,96
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3	312,000	367,98 34,60	114 808,29 10 793,95
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	31,200	965,84 115,32	30 134,20 3 597,98
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMB G-11/2.3 SMSTB 1033/2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat din beton asfaltic dens k=1.5	m2	3 120,00 0	193,19 4,32	602 743,68 13 492,44
5	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	5,200	485,42 132,62	2 524,17 689,61
<b>Total Tronson cu lungimea de 520m</b>					<b>760 428,34</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>37 568,94</b>
		<b>2. Tronson cu lungimea de 200m</b>				
6	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	12,000	965,84 <hr/> 115,32	11 590,08 <hr/> 1 383,84
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMB G-11/2.3 SMSTB 1033/2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00 0	128,79 <hr/> 2,88	154 549,66 <hr/> 3 459,60
<b>Total Tronson cu lungimea de 200m</b>						<b>166 139,74</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 843,44</b>
Прямые затраты			lei		926 568,08	
Contributiile la asigurarile sociale			22,50 %		9 542,79	
Total			100,00 +		936 110,87	
Cheltuieli de regie			3,80 %		35 572,22	
Total			100,00 +		971 683,09	
Beneficiu de deviz			3,00 %		29 150,49	
Total			100,00 +		1 000 833,58	
TVA			20,00 %		200 166,72	

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**1 201 000,3**  
**0**  
**42 412,38**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

**Lot 6      Lucrari de reparatie**  
**a drumului local L276 G29**  
**Radoaia G30 (selectiv)**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

# DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 201 000,30 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	187,200	57,66	10 793,95
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	380,400	57,66	21 933,86
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,960	57,66	689,61
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,000	57,66	8 994,96
<b>Total manopera</b>						<b>42 412,38</b>

### Materialie:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	552,720	1 280,00	707 481,60
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	63,336	190,00	12 033,84
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	380,328	190,00	72 262,32
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	17,640	400,00	7 056,00
5.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	4,320	8 500,00	36 720,00
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	64,680	9,50	614,46
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,923	20,00	958,46
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>837 126,68</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,024	280,00	6 726,72
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,164	179,14	5 582,72
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	111,660	179,14	20 002,77
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	31,164	450,00	14 023,80
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,680	148,08	693,01
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>47 029,02</b>

### **Total:**

Прямые затраты	lei	926 568,08
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	9 542,79
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>936 110,87</b>
Cheltuieli de regie	3,80 %	35 572,22
<b>Total</b>	<b>100,00 +</b>	<b>971 683,09</b>
Beneficiu de deviz	3,00 %	29 150,49

Total	100,00 +	1 000 833,58
TVA	20,00 %	200 166,72

**Total deviz:**

**1 201 000,  
30**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

WinCМera2000  
Formular Nr.5

Investitor  
Obiect

**Lot 6 Lucrari de reparatie a drumului local  
L276 G29 Radoaia G30 (selectiv)**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Tronson cu lungimea de 520m</b>				
1	RpDA04 C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			3,27 2,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	280,00	0,39
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3			367,98 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	190,00	38,57
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	190,00	231,61
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	280,00	11,76
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	179,14	46,22
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,22
3	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			965,84 ----- 115,32
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	8 500,00	850,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	20,00	0,52
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMB G-11/2.3 SMSTB 1033/2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Strat din beton asfaltic dens k=1.5	m2			193,19 ----- 4,32
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	4,32
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,00	180,48
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,80
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,16
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	179,14	1,42
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	179,14	1,42
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	3,58
5	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			485,42 ----- 132,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	57,66	132,62
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	280,00	352,80
		<b>2. Tronson cu lungimea de 200m</b>				

1	2	3	4	5	6	7
6	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			965,84 ----- 115,32
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	2,0000	57,66	115,32
	241331734 6100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	8 500,00	850,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	20,00	0,52
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMB G-11/2.3 SMSTB 1033/2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			128,79 ----- 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 280,00	120,32
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	9,50	0,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	179,14	0,95
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	179,14	0,95
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,38

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)