

**Reparatia podului din s.
Sadie r-ul Cantemir**
(наименование стройки)

Formular Nr.3

WinCmeta

Локальная ресурсная смета №
Ремонт

составлена в текущих ценах 27.04.2019

Valoarea de deviz 43 714,23lei

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Всего ресурсов № :				

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	56,8000	57,66	3 275,088
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,0000	57,66	403,620
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000	57,66	288,300
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,5000	57,66	2 162,250
5.	7129020012800	Pavator	h-om	4,0000	57,66	230,640
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6000	57,66	611,196
7.	9312040019600	Sapator	h-om	12,2400	57,66	705,758
		Итого по затратам труда				7 676,85

Материальные ресурсы:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,5100	300,00	153,000
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	6,3500	280,00	1 778,000
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,6928	0,00	0,000
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,6672	0,00	0,000
5.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	1,2850	210,00	269,850
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0160	3 200,00	51,200
7.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0558	3 200,00	178,560
8.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0355	3 200,00	113,600
9.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0355	3 200,00	113,600
10.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0050	0,00	0,000
11.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,0600	3 200,00	192,000
12.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	m2	3,9077	80,00	312,616
13.	2651122100397	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	4,2630	0,00	0,000
14.	2663102100001	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3 004,4000	0,00	0,000
15.	2710503803116	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,6460	920,00	15 314,320
		Sirma neagra moale D=1 mm	kg	2,0000	15,00	30,000

16.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	205,0000	9,50	1 947,500
17.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,8420	15,00	42,630
18.	2873145886801	Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111	kg	0,0644	0,00	0,000
19.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000	12,00	14,400
20.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2500	0,00	0,000
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3848	0,00	0,000
Итого по строительным материалам						20 511,28


Строительные машины:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7000	12,00	8,400
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,7000	15,00	10,500
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,4000	28,00	39,200
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	400,00	84,000
5.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,2900	100,00	129,000
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0980	220,00	241,560
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2880	180,00	51,840
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2180	180,00	39,240
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,6000	18,00	172,800
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,9120	0,00	0,000
11.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,5600	25,00	14,000
12.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0540	0,00	0,000
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	0,00	0,000
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400	350,00	854,000
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,0000	350,00	1 400,000
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1250	50,00	6,250
Итого по строительным машинам						3 050,79

	Total	lei	31 238.92
	Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	1 727.29
	Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	2 051.13
	Нкладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 3 %	3.0 %	1050.52
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Нкладн	100,00 +	36067.86
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Нкладн) * 1%	1,00 %	360.67
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Нкладн+Сметна	100,00 +	36 428.83
	НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Нкладн+Сметна) * 20 %	20,00 %	7 285.70
	Total de viz:		43 714.23
	Inclisiv salariu		7 676.85

Intocmit

Verificat



(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт

(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii				
1	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			1 207,800
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	220,00	1 207,80
2	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной до 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3, с легким креплением)	m3			227,096
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	57,66	196,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0014	0,00	0,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0007	3 200,00	2,22
	2873145886801	Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111	kg	0,0179	0,00	0,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0150	0,00	0,00
3	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3,00 м)	m2			88,607
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	80,00	8,93
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,25
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 200,00	3,25
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	0,00	0,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	3 200,00	4,87
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe,	kg	0,0800	15,00	1,22

1	2	3	4	5	6	7
		sirma, etc.)				
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	28,00	1,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
4	RpCD02A	Armături din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса OB 37, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)	kg			12,028
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	57,66	2,02
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,05
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	0,00	0,00
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3			1 286,442
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	920,00	957,14
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
6	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Установка сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана напневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf)	buc			349,975
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 200,00	12,80
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 200,00	48,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	12,00	3,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	350,00	213,50
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			196,200
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	180,00	196,20
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3			530,148
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	210,00	53,97
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	300,00	30,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	280,00	355,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	100,00	25,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	50,00	1,25

УТВЕРЖДАЮ:

Составил

Проверил

(должность, подпись, фамилия, отчество)

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.



М.П.