



1. Peretii exteriori – din blocuri caramida.
2. Acoperisul –din foi de ardezie pe carcas de lemn.
3. Finisarea încăperilor si pardoselile – vezi tabela.
4. Usile din metal.
5. Finisarea exterioara – "nog uby".

- ① – Demontarea blocului de usa din metal
- ② – Demontarea peretilor despartitori din caramida
- ③ – Demontarea elementelor acoperisului(grilaj din lemn,foi de ardezie)
- ④ – Demontarea peretilor pragului din beton
- ⑤ – Demontarea pardoselelor din beton

Evidenta volumului de demolare

Nr. ord.	Denumirea lucrărilor	Unit. de măsura	Plan subsol
1	Demontarea blocului de usa din metal	buc/kg	2,0/85,0
2	Demontarea peretilor despartitori din caramida	m ²	14,0
3	Demontarea elementelor acoperisului (grilaj din lemn,foi de ardezie)	m ²	6,0
4	Demontarea peretilor pragului din beton	m ³	5,0
5	Demontarea pardoselelor din beton	m ²	11,0

						11/18–SAC			
						Anexa (lit."A") la cladirea blocului alimentar al L.T."Alexandr Puskin" str.Bulgara nr.122, mun.Balti			
Sch.	Cant.	Foia	N doc.	Semn.	Data				
						Anexa	Etapa	Foia	Foi
ASP		Lungu M.			12.2018		PE	4	
Executor		Cebotari V.				Plaan cota 0.000,sectiune 1–1 (demontare)	"Diarse-Tehnic" S.R.L. mun. Chisinau		