

**Lucrari de amenajare a
pavilioanelor de asteptare a
transportului public, inclusiv
amenajarea platformei, in
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 4 447 200,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	340,00	27,20 27,20	9 248,00 9 248,00
2	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m	714,00	117,61 13,60	83 973,54 9 710,40
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (autogreiderul din norma se exclude)	m3	127,50	601,00 136,00	76 627,50 17 340,00
4	DI18N	Buldoexcavator	h-ut	85,00	550,00 0,00	46 750,00 0,00
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	321,30	41,04 0,00	13 186,15 0,00
		<i>Total</i>	Lei			229 785,19
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				229 785,19 36 298,40
		2. Amenajarea platformei statiei de asteptare				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	8,33	1 441,55 767,55	12 008,11 6 393,69
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	44,20	872,46 140,25	38 562,73 6 199,05
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton pentru trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, (bordure 100x20x8)	m	714,00	159,33 25,50	113 764,83 18 207,00
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - pavaj tip caramida, h=6cm	m2	833,00	391,94 88,74	326 489,39 73 920,42
		<i>Total</i>	Lei			490 825,06
		Total Amenajarea platformei statiei de asteptare Inclusiv salariu				490 825,06 104 720,16
		3. Amenajarea statiei de asteptare				
10	TsA20C	Sapatura manuala de pamint	m3	13,60	274,55 274,55	3 733,88 3 733,88
11	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3	13,60	1 892,72 484,50	25 741,00 6 589,20
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	427,04	54,22 17,85	23 154,74 7 622,66
13	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (carcasa statiei din profile de diferite dimensiuni. Pe suprafata elementelor metalice sa fie aplicata vopsea pulbere cu	kg	12 456,58	64,50 13,60	803 474,08 169 409,49

1	2	3	4	5	6	7
		intarire in cuptor de culoare maro - Ral 8019				
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	544,00	336,38 131,75	182 992,77 71 672,00
15	CK07B	Leat de lemn uscat rindeluit 30x50mm montate la scaun	m	289,00	32,47 6,80	9 383,11 1 965,20
16	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	364,14	79,47 59,50	28 937,11 21 666,33
17	CM04F aplicat	Panouri din sticla securizata (Triplex (4+4)8mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	74,12	1 205,24 76,50	89 332,17 5 670,18
18	CM04F aplicat	Panouri din sticla securizata (Triplex (4+4)8mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2	306,00	1 340,53 76,50	410 200,96 23 409,00
19	RpEG02C	Montarea tablourilor electrice de tip citylight / lightbox cu iluminare, pe stelaj metalic, avind dimensiunea 1,3x2,0m (inclusiv corpuri de iluminat si echipament electric pentru asigurarea iluminatului nocturn)	buc	68,00	6 886,30 453,05	468 268,44 30 807,40
20	DF19A aplicat	Montarea panoului din PVC cu denumirea strazii	buc	34,00	403,80 37,40	13 729,06 1 271,60
21	TsH91B	Instalarea urne	buc	34,00	4 121,20 501,50	140 120,80 17 051,00
		<i>Total</i>	Lei			2 199 068,12
		Total Amenajarea statiei de asteptare Inclusiv salariu				2 199 068,12 360 867,94
		4. Montarea retelei electrice				
22	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat	buc	68,00	281,17	19 119,89

1	2	3	4	5	6	7
					79,90	5 433,20
23	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 2,0x1,0 mmp	m	85,00	17,01 10,20	1 445,55 867,00
24	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	34,00	136,00 136,00	4 624,00 4 624,00
25	Pret de piata	Cutie IP54	buc	34,00	32,10 0,00	1 091,40 0,00
26	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp	m	340,00	13,14 7,65	4 468,97 2 601,00
27	RpEM16A	Racordarea cablului la linii electrice aeriene	buc	34,00	408,00 408,00	13 872,00 13 872,00
28	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale, la adincimea pina la 3 m	buc	34,00	148,10 57,80	5 035,24 1 965,20
		<i>Total</i>	Lei			49 657,05
		Total Montarea retelei electrice Inklusiv salariu				49 657,05 29 362,40

		Total	Lei	2 969 335,42
		Asigurare sociala	24 %	127 499,74
		Transportare materiale	5 %	111 822,85
		Total		3 208 658,01
		Cheltuieli de regie	10 %	320 865,80
		Total		3 529 523,81
		Beneficiu de deviz	5 %	176 476,19
		Total		3 706 000,00
		TVA	20 %	741 200,00
		Total deviz: Inklusiv salariu		4 447 200,00 531 248,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
pavilioanelor de asteptare a
transportului public, inclusiv
amenajarea platformei, in
mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 4 447 200,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,12	85,00	1 965,20
2.	7123010010200	Betonist	h-om	186,32	85,00	15 837,20
3.	7123011000200	Betonist	h-om	164,90	85,00	14 016,50
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,48	85,00	635,80
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 044,7792	85,00	88 806,232
6.	7135010011440	Geamgiu	h-om	285,09	85,00	24 232,65
7.	7136080025001	Montator	h-om	89,6784	85,00	7 622,664
8.	7137010011510	Electromontor	h-om	217,60	85,00	18 496,00
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	467,16	85,00	39 708,60
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	254,898	85,00	21 666,33
11.	7212030022700	Sudor	h-om	124,5658	85,00	10 588,093
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	788,80	85,00	67 048,00
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 743,9212	85,00	148 233,302
14.	7422010060100	Timplar	h-om	23,12	85,00	1 965,20
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	398,5259	85,00	33 874,7015
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	184,4058	85,00	15 674,493
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,6228	85,00	3 537,938
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	204,00	85,00	17 340,00
		Total manopera				531 248,90

Materiale:

1.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,17	12 000,00	2 040,00
2.	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,001	61 035,00	61,035
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	249,1316	5,00	1 245,658
4.	11111222007	Tablourilor electrice de tip citylight / lightbox cu iluminare, pe stelaj metalic, avind dimensiunea 1,3x2,0m	buc	68,68	6 320,00	434 057,60
5.	1212121212121	apa	m3	5,10	14,00	71,40
6.	1411122201646	Piatra sparta LA30 fr.8-16 mm	m3	8,9726	430,00	3 858,218
7.	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	53,8798	430,00	23 168,314
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,4557	430,00	4 065,951

9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,142	410,00	878,22
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,284	410,00	4 216,44
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,165	450,00	1 874,25
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	71,3881	410,00	29 269,121
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,207	5,00	91,035
14.	2010212946035	Leat de lemn uscat rindeluit 30x50mm	m	303,45	23,30	7 070,385
15.	20250000001	Cutie IP54	buc	34,00	32,10	1 091,40
16.	2030112931102	Urne	buc	34,00	3 500,00	119 000,00
17.	2051142950700	Dibluri	buc	136,00	0,40	54,40
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	25,4898	22,10	563,3246
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	8,6262	41,80	360,5752
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	124,5658	41,80	5 206,8504
21.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	72,828	88,80	6 467,1264
22.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	85,68	21,60	1 850,688
23.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	13,60	0,60	8,16
24.	261111250044	Panouri din sticla securizata (Triplex (4+4)8mm transparenta)	m2	81,532	1 025,67	83 624,9264
25.	261111250144	Panouri din sticla securizata (Triplex (4+4)8mm gri cu transparenta 30%)	m2	336,60	1 148,66	386 638,956
26.	26151073261	Panoului din PVC cu denumirea strazii	buc	34,00	350,00	11 900,00
27.	2651122100024	Ciment CEM II B - LL 32.5 R	kg	728,28	2,50	1 820,70
28.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 332,80	2,50	3 332,00
29.	2651122100402	Ciment CEM II B - LL 32.5 R	kg	249,1316	2,50	622,829
30.	2651122100440	Ciment CEM II B - LL 32.5 R	kg	3 809,904	2,50	9 524,76
31.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 103,09	2,50	32 757,725
32.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	74,12	5,06	375,0472
33.	266111280055	Placi din beton, - pavaj tip caramida, h=6cm	m2	845,495	216,67	183 193,4016
34.	266310210000	Beton C16/20	m3	34,272	1 400,00	47 980,80
35.	2663102101620	Beton C16/20	m3	2,856	1 400,00	3 998,40
36.	266612280208	Bordura beton 100x20x8 cm	m	717,57	62,50	44 848,125
37.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,499	3 500,00	8 746,50
38.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	79,764	4,10	327,0324
39.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	656,88	149,17	97 986,7896
40.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	342,72	14,30	4 900,896
41.	272210310201	Conductor de aluminiu sau cupru 2x1mmp	m	91,9275	5,08	466,9917
42.	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	367,71	5,08	1 867,9668
43.	2811236309800	Confectii metalice diverse (carcasa metalica inclusiv vopsirea)	kg	12 456,58	50,00	622 829,00
44.	2811236309900	Confectii metalice	kg	448,5628	25,00	11 214,07
45.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	44,625	2,50	111,5625
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,335	22,50	97,5375
47.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,3131	61,10	263,5304
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	62,2829	61,10	3 805,4852
49.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	274,72	7,00	1 923,04
50.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	68,00	1,85	125,80
51.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	136,00	1,20	163,20
52.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 856,00	1,40	3 998,40

53.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	136,00	0,90	122,40
54.	2874115840479	Piulita M12	buc	549,44	1,60	879,104
55.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	68,00	0,90	61,20
56.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,36	61,50	83,64
57.	2874115883760	Saiba M 12	buc	549,44	0,40	219,776
58.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,68	61,80	42,024
59.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 856,00	0,80	2 284,80
60.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	136,00	0,60	81,60
61.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	68,00	198,15	13 474,20
62.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,66	128,60	2 142,476
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	99,6526	3,56	354,7633
64.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	43,52	14,00	609,28
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,1452	14,00	86,0328
Total materiale de constructii						2 236 456,93

Utilaje de constructii:

1.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	6,46	150,00	969,00
2.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	98,8125	500,00	49 406,25
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,2704	25,00	106,76
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,36	25,00	34,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,4604	25,00	561,51
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,996	550,00	5 497,80
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,1494	550,00	5 032,17
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,16	120,00	979,20
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	98,8125	100,00	9 881,25
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,42	70,00	309,40
11.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	114,24	250,00	28 560,00
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	34,1632	105,00	3 587,136
13.	341044000560	Buldoexcavator	h-ut	85,00	550,00	46 750,00
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	24,4188	540,00	13 186,152
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	114,903	320,00	36 768,96
Total utilaje de constructii						201 629,59

Total	Lei	2 969 335,42
Asigurare sociala	24 %	127 499,74
Transportare materiale	5 %	111 822,85
Total		3 208 658,01
Cheltuieli de regie	10 %	320 865,80
Total		3 529 523,81
Beneficiu de deviz	5 %	176 476,19
Total		3 706 000,00
TVA	20 %	741 200,00

Total deviz: 4 447 200,00 Lei

Intocmit _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a pavilioanelor de Investitor
asteptare a transportului public, inclusiv
amenajarea platformei, in mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	85,00	27,20
		<i>Total</i>	Lei			9 248,00
2	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m			117,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,160	85,00	13,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 500,00	12,25
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040	14,00	0,56
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,160	250,00	40,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,160	320,00	51,20
		<i>Total</i>	Lei			83 973,54
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (autogreiderul din norma se exclude)	m3			601,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	85,00	136,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	100,00	77,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	500,00	387,50
		<i>Total</i>	Lei			76 627,50
4	DI18N	Buldoexcavator	h-ut			550,00
	341044000560	Buldoexcavator	h-ut	1,000	550,00	550,00
		<i>Total</i>	Lei			46 750,00
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			41,04
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,076	540,00	41,04
		<i>Total</i>	Lei			13 186,15
		2. Amenajarea platformei statiei de asteptare				
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 441,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	85,00	767,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	14,00	14,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,200	550,00	660,00
		<i>Total</i>	Lei			12 008,11
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoiroire	m3			872,46
	7129020012800	Pavator	h-om	1,650	85,00	140,25
	1411122201646	Piatra sparta LA30 fr.8-16 mm	m3	0,203	430,00	87,29

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr. 16-32 mm	m3	1,219	430,00	524,17
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,150	14,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	550,00	113,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	320,00	4,80
		<i>Total</i>	Lei			38 562,73
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton pentru trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, (bordure 100x20x8)	m			159,33 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	85,00	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	85,00	15,30
	266310210000	Beton C16/20	m3	0,048	1 400,00	67,20
	2651122100024	Ciment CEM II B - LL 32.5 R	kg	1,020	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	410,00	1,23
	266612280208	Bordura beton 100x20x8 cm	m	1,005	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,003	14,00	0,04
		<i>Total</i>	Lei			113 764,83
9	DE18B	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm - pavaj tip cărămidă, h=6cm	m2			391,94 88,74
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	85,00	86,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	85,00	2,69
	266111280055	Plăci din beton, - pavaj tip cărămidă, h=6cm	m2	1,015	216,67	219,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	2,50	39,32
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	410,00	35,14
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,020	128,60	2,57
		<i>Total</i>	Lei			326 489,39
		3. Amenajarea stației de așteptare				
10	TsA20C	Săpătură manuală de pământ	m3			274,55 274,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,230	85,00	274,55
		<i>Total</i>	Lei			3 733,88
11	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15	m3			1 892,72 484,50
	7123010010200	Betonist	h-om	5,300	85,00	450,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	85,00	34,00
	2651122100440	Ciment CEM II B - LL 32.5 R	kg	276,000	2,50	700,35
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,745	410,00	310,03
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,685	430,00	298,97
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,290	14,00	4,12
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,600	120,00	72,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,325	70,00	22,75
		<i>Total</i>	Lei			25 741,00
12	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			54,22 17,85
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	85,00	17,85
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,040	25,00	26,26
	2412126100010	Miniș de plumb	kg	0,020	41,80	0,84
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	61,10	0,62
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,080	105,00	8,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			23 154,74
13	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (carcasa stației din profile de diferite dimensiuni. Pe suprafața elementelor metalice se aplică vopsea pulbere cu întărire în cuptor de culoare maro - Ral 8019	kg			64,50 13,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	85,00	11,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	85,00	0,85
	2811236309800	Confectii metalice diverse (carcasa metalica inclusiv vopsirea)	kg	1,000	50,00	50,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	61,10	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,56	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	41,80	0,42
	2651122100402	Ciment CEM II B - LL 32.5 R	kg	0,020	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	5,00	0,10
		<i>Total</i>	Lei			803 474,08
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			336,38 ----- 131,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,450	85,00	123,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	85,00	8,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,150	149,17	180,12
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	14,30	9,01
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	0,80	4,20
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,000	1,40	7,35
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,150	21,60	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	25,00	0,55
		<i>Total</i>	Lei			182 992,77
15	CK07B	Leat de lemn uscat rindeluit 30x50mm montate la scaun	m			32,47 ----- 6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	85,00	6,80
	2010212946035	Leat de lemn uscat rindeluit 30x50mm	m	1,050	23,30	24,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	22,50	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	4,10	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			9 383,11
16	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			79,47 ----- 59,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,700	85,00	59,50
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,200	88,80	17,76
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,070	22,10	1,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,100	4,10	0,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
		<i>Total</i>	Lei			28 937,11
17	CM04F aplicat	Panouri din sticla securizata (Triplex (4+4)8mm transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 205,24 ----- 76,50
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	85,00	63,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	85,00	12,75
	261111250044	Panouri din sticla securizata (Triplex (4+4)8mm transparenta)	m2	1,100	1 025,67	1 128,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			89 332,17
18	CM04F aplicat	Panouri din sticla securizata (Triplex (4+4)8mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica.	m2			1 340,53 ----- 76,50
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,750	85,00	63,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	85,00	12,75
	261111250144	Panouri din sticla securizata (Triplex (4+4)8mm gri cu transparenta 30%)	m2	1,100	1 148,66	1 263,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			410 200,96
19	RpEG02C	Montarea tablourilor electrice de tip citylight / lightbox cu iluminare, pe stelaj metalic, avind dimensiunea 1,3x2,0m (inclusiv corpuri	buc			6 886,30 ----- 453,05

1	2	3	4	5	6	7
		de iluminat si echipament electric pentru asigurarea iluminatului nocturn)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,330	85,00	453,05
	11111222007	Tablourilor electrice de tip citylight / lightbox cu iluminare, pe stelaj metalic, avind dimensiunea 1,3x2,0m	buc	1,000	6 320,00	6 383,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,000	1,60	12,93
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,000	0,40	3,23
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,000	7,00	28,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,000	5,06	5,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	25,00	0,50
		<i>Total</i>	Lei			468 268,44
20	DF19A aplicat	Montarea panoului din PVC cu denumirea strazii	buc			403,80
						37,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,220	85,00	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220	85,00	18,70
	26151073261	Panoului din PVC cu denumirea strazii	buc	1,000	350,00	350,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000	1,20	4,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,85	3,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,60	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	0,90	1,80
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	61,80	1,24
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	61,50	2,46
		<i>Total</i>	Lei			13 729,06
21	TsH91B	Instalarea urne	buc			4 121,20
						501,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	85,00	51,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	85,00	38,25
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	85,00	412,25
	2030112931102	Urne	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
	2663102101620	Beton C16/20	m3	0,084	1 400,00	117,60
	1212121212121	apa	m3	0,150	14,00	2,10
		<i>Total</i>	Lei			140 120,80
		4. Montarea rețelei electrice				
22	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat	buc			281,17
						79,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940	85,00	79,90
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,000	198,15	198,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000	0,40	0,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000	0,90	1,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080	5,06	0,40
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200	0,60	0,12
		<i>Total</i>	Lei			19 119,89
23	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 2,0x1,0 mmp	m			17,01
						10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,120	85,00	10,20
	272210310201	Conductor de aluminiu sau cupru 2x1mmp	m	1,030	5,08	5,49
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500	2,50	1,31
		<i>Total</i>	Lei			1 445,55
24	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			136,00
						136,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,600	85,00	136,00
		<i>Total</i>	Lei			4 624,00
25	Pret de piata	Cutie IP54	buc			32,10
						0,00
	20250000001	Cutie IP54	buc	1,000	32,10	32,10
		<i>Total</i>	Lei			1 091,40
26	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie	m			13,14
						7,65

1	2	3	4	5	6	7
		IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,090	85,00	7,65
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,030	5,08	5,49
		<i>Total</i>	Lei			4 468,97
27	RpEM16A	Racordarea cablului la linii electrice aeriene	buc			408,00
						408,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,800	85,00	408,00
		<i>Total</i>	Lei			13 872,00
28	33-03-004-2	Baterea manuala a prizelor de pamint verticale, la adincimea pina la 3 m	buc			148,10
						57,80
	1	Muncitor	h-om	0,680	85,00	57,80
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,005	12 000,00	60,00
	101-1513	Electrozi "E42", diametru 4 mm	t	0,00003	61 035,00	1,80
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,190	150,00	28,50
		<i>Total</i>	Lei			5 035,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.