

**Reparatia Ghiseului unic din  
cadrul Preturii sec.Centru situat  
in mun. Chisinau, str.Bulgara,  
nr.43**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Reparatia Ghiseului unic din cadrul Preturii sec.Centru situat in mun. Chisinau,  
str.Bulgara, nr.43**

**Valoarea de deviz 714 833,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                                |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu         |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                              |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                    |       |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.1. Zidarie</b>                                                                                                                                 |       |                                       |                                       |                                |
| 1      | RpCG29A                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                               | m2    | 8,900                                 | 48,008<br>47,388                      | 427,271<br>421,753             |
| 2      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3    | 2,950                                 | 148,998<br>146,678                    | 439,545<br>432,701             |
| 3      | CD65G                       | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m         | m3    | 0,504                                 | 2 213,284<br>273,843                  | 1 115,495<br>138,017           |
| 4      | CD51C                       | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                          | 100m2 | 0,067                                 | 32 692,537<br>7 952,060               | 2 190,400<br>532,788           |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                        | Lei   |                                       |                                       | 4 172,711                      |
|        |                             | <b>Total Zidarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |       |                                       |                                       | <b>4 172,711<br/>1 525,259</b> |
|        |                             | <b>1.2. Camera nr.1 (Birou</b>                                                                                                                      |       |                                       |                                       |                                |
|        |                             | <b>1.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                |       |                                       |                                       |                                |
| 5      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                           | m2    | 29,520                                | 12,788<br>11,488                      | 377,502<br>339,126             |
| 6      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                 | m2    | 2,500                                 | 66,296<br>66,104                      | 165,740<br>165,260             |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
| 7  | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                            | m2  | 32,020 | 11,793<br>10,993   | 377,599<br>351,983               |
| 8  | CN54A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact                                                                                                       | m2  | 32,020 | 20,539<br>7,000    | 657,668<br>224,140               |
| 9  | RpCJ12Ak=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-40mm      | m2  | 32,020 | 197,326<br>150,868 | 6 318,378<br>4 830,787           |
| 10 | CF50Bk=2   | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.              | m2  | 32,020 | 158,713<br>114,021 | 5 081,998<br>3 650,959           |
| 11 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj           | m2  | 32,020 | 20,850<br>9,346    | 667,623<br>299,259               |
| 12 | CK18C      | Montarea cornierului din aluminiu                                                                                                                                          | m   | 5,730  | 16,941<br>12,150   | 97,072<br>69,618                 |
| 13 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                   | m2  | 32,020 | 30,444<br>24,619   | 974,831<br>788,285               |
| 14 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton                                                                                                           | m2  | 32,020 | 6,102<br>1,402     | 195,383<br>44,889                |
| 15 | RpCR07A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2  | 32,020 | 49,830<br>32,244   | 1 595,547<br>1 032,443           |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                                                                               | Lei |        |                    | 16 509,341                       |
|    |            | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |        |                    | <b>16 509,341<br/>11 796,749</b> |
|    |            | <b>1.2.2. Glafuri</b>                                                                                                                                                      |     |        |                    |                                  |
| 16 | RpCJ35A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                            | m2  | 1,150  | 11,793<br>10,993   | 13,562<br>12,642                 |
| 17 | CN54A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact                                                                                                       | m2  | 1,150  | 20,538<br>7,000    | 23,619<br>8,050                  |
| 18 | RpCJ06B    | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind | m   | 5,530  | 35,295<br>28,459   | 195,182<br>157,379               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                   | 7                          |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|----------------------------|
|    |         | spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime-ferestre                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                     |                            |
| 19 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime-usi                                                                     | m   | 4,960 | 26,837<br>21,416    | 133,111<br>106,222         |
| 20 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                      | m2  | 1,750 | 123,966<br>69,441   | 216,940<br>121,521         |
| 21 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                 | m2  | 1,750 | 30,445<br>24,618    | 53,279<br>43,082           |
| 22 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 1,750 | 6,102<br>1,402      | 10,678<br>2,453            |
| 23 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                              | m2  | 1,750 | 49,830<br>32,243    | 87,202<br>56,426           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei |       |                     | 733,573                    |
|    |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                     | <b>733,573<br/>507,775</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Usi, ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                     |                            |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 3,390 | 17,352<br>17,352    | 58,824<br>58,824           |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,600 | 17,352<br>17,352    | 27,763<br>27,763           |
| 26 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp -termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm,clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu | m2  | 3,390 | 2 172,382<br>25,627 | 7 364,376<br>86,876        |
| 27 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=25cm                                                                                                                                                                                                             | m   | 1,830 | 187,906<br>15,956   | 343,868<br>29,200          |
| 28 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiub=15cm                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 1,830 | 153,405<br>17,826   | 280,732<br>32,621          |
| 29 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,600 | 2 230,225<br>36,985 | 3 568,360<br>59,176        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |                | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm,clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu |     |       |                   |                               |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei |       |                   | 11 643,923                    |
|    |                | <b>Total Usi, ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                   | <b>11 643,923<br/>294,460</b> |
|    |                | <b>1.2.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                   |                               |
| 30 | CK29Fk=0.<br>6 | Demontarea tavanului suspendate din panouri "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                       | m2  | 7,500 | 60,799<br>60,709  | 455,992<br>455,317            |
| 31 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                        | m2  | 3,300 | 11,792<br>10,992  | 38,915<br>36,275              |
| 32 | CN54A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 7,500 | 20,539<br>7,000   | 154,045<br>52,500             |
| 33 | RpCJ12A1       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane                                                                                | m2  | 7,500 | 112,682<br>89,453 | 845,115<br>670,897            |
| 34 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                    | m2  | 7,500 | 93,860<br>71,497  | 703,953<br>536,227            |
| 35 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                       | m2  | 7,500 | 20,850<br>9,346   | 156,376<br>70,095             |
| 36 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                               | m2  | 7,500 | 30,444<br>24,619  | 228,333<br>184,639            |
| 37 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 7,500 | 6,102<br>1,402    | 45,764<br>10,514              |
| 38 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                            | m2  | 7,500 | 49,830<br>32,244  | 373,723<br>241,828            |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                   |                               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | Lei |        |                   | 3 002,216                        |
|    |                 | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>3 002,216<br/>2 258,292</b>   |
|    |                 | <b>1.2.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                                  |
| 39 | RpCK41C         | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                    | m2  | 7,500  | 24,165<br>19,005  | 181,237<br>142,537               |
| 40 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                 | m2  | 7,500  | 13,495<br>12,395  | 101,209<br>92,959                |
| 41 | CN54A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact                                                                                                                                        | m2  | 7,500  | 20,539<br>7,000   | 154,045<br>52,500                |
| 42 | CG01Ak=1<br>.33 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -40mm                                                                                            | m2  | 7,500  | 86,170<br>42,065  | 646,274<br>315,489               |
| 43 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(cl.32 gr10mm, Strat sintetic 3cm) cm) | m2  | 7,500  | 423,784<br>59,125 | 3 178,381<br>443,434             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | Lei |        |                   | 4 261,146                        |
|    |                 | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                   | <b>4 261,146<br/>1 046,919</b>   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | Lei |        |                   | 36 150,199                       |
|    |                 | <b>Total Camera nr.1 (Birou<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |     |        |                   | <b>36 150,199<br/>15 904,195</b> |
|    |                 | <b>1.3. Camera nr.2 (Arhiva)</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                                  |
|    |                 | <b>1.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                   |                                  |
| 44 | RpCO56B         | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.                                                                                                                                    | m2  | 73,400 | 38,836<br>38,836  | 2 850,570<br>2 850,570           |
| 45 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                             | m2  | 29,360 | 11,793<br>10,993  | 346,231<br>322,743               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
| 46 | CN54A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact                                                                                                  | m2  | 73,400 | 20,539<br>7,000    | 1 507,585<br>513,800             |
| 47 | RpCJ12Ak<br>=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-40mm | m2  | 73,400 | 197,326<br>150,868 | 14 483,713<br>11 073,696         |
| 48 | CF50Bk=2       | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.         | m2  | 73,400 | 158,713<br>114,021 | 11 649,549<br>8 369,156          |
| 49 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj      | m2  | 73,400 | 20,850<br>9,346    | 1 530,404<br>685,996             |
| 50 | CK18C          | Montarea cornierului din aluminiu                                                                                                                                     | m   | 16,900 | 16,942<br>12,150   | 286,325<br>205,332               |
| 51 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                              | m2  | 73,400 | 30,444<br>24,619   | 2 234,623<br>1 806,998           |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton                                                                                                      | m2  | 73,400 | 6,102<br>1,402     | 447,879<br>102,899               |
| 53 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                           | m2  | 73,400 | 49,830<br>32,244   | 3 657,500<br>2 366,688           |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei |        |                    | 38 994,379                       |
|    |                | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |        |                    | <b>38 994,379<br/>28 297,878</b> |
|    |                | <b>1.3.2. Glafuri</b>                                                                                                                                                 |     |        |                    |                                  |
| 54 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2  | 3,380  | 11,793<br>10,993   | 39,859<br>37,155                 |
| 55 | CN54A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund                                                                                                               | m2  | 3,380  | 20,539<br>7,000    | 69,423<br>23,660                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                   | 7                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|------------------------------|
|    |         | Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                     |                              |
| 56 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime-ferestre                                                              | m   | 16,900 | 35,314<br>28,459    | 596,813<br>480,960           |
| 57 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                       | m2  | 3,380  | 123,966<br>69,441   | 419,005<br>234,711           |
| 58 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2  | 3,380  | 30,445<br>24,618    | 102,903<br>83,210            |
| 59 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 3,380  | 6,102<br>1,402      | 20,624<br>4,738              |
| 60 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                               | m2  | 3,380  | 49,830<br>32,244    | 168,425<br>108,984           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                     | 1 417,052                    |
|    |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                     | <b>1 417,052<br/>973,418</b> |
|    |         | <b>1.3.3. Usi, ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     |                              |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 10,740 | 17,352<br>17,352    | 186,364<br>186,364           |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 2,520  | 17,352<br>17,352    | 43,728<br>43,728             |
| 63 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp -termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm,clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu | m2  | 10,740 | 2 172,379<br>25,627 | 23 331,349<br>275,237        |
| 64 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 3,715  | 187,906             | 698,071                      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                   | 7                               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------|---------------------------------|
|    |                | mase plastice, pentru ferestre si<br>usi b=25cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        | 15,956              | 59,278                          |
| 65 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminiub=15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 3,715  | 153,406<br>17,826   | 569,902<br>66,222               |
| 66 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriiile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv-termopan cu 2 puturi<br>termice si sticla de 4 mm,clasa<br>incendiara "A" Certificat de<br>conformitate si certificate igienic<br>sunt obligaturiu | m2  | 2,520  | 2 230,225<br>36,985 | 5 620,167<br>93,202             |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                     | 30 449,581                      |
|    |                | <b>Total Usi, ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                     | <b>30 449,581<br/>724,031</b>   |
|    |                | <b>1.3.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                     |                                 |
| 67 | CK29Fk=0.<br>6 | Demontarea tavanului suspendate<br>din panouri "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 47,900 | 60,799<br>60,709    | 2 912,267<br>2 907,956          |
| 68 | CN54A          | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor cu grund<br>Betoncontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 47,900 | 20,539<br>7,000     | 983,832<br>335,300              |
| 69 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 47,900 | 254,781<br>101,181  | 12 204,033<br>4 846,593         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                     | 16 100,132                      |
|    |                | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     | <b>16 100,132<br/>8 089,849</b> |
|    |                | <b>1.3.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                     |                                 |
| 70 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor<br>din PVC pe suport sau fara suport<br>textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 47,900 | 24,165<br>19,005    | 1 157,498<br>910,334            |
| 71 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din<br>beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 47,900 | 13,494<br>12,394    | 646,386<br>593,696              |
| 72 | CN54A          | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 47,900 | 20,539              | 983,832                         |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                  | 7                                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------------------------------|
|    |                 | a peretilor cu grund<br>Betoncontact                                                                                                                                                                                             |     |        | 7,000              | 335,300                           |
| 73 | CG01Ak=1<br>.33 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin -40mm                                                                                                        | m2  | 47,900 | 86,168<br>42,065   | 4 127,451<br>2 014,925            |
| 74 | CG36A           | Pardoseli din placi laminat<br>montale pe uscat cu pozarea<br>stratului sintetic pe suport<br>existent, inclusiv plintele de lemn<br>si curatarea, in incaperii mai mare<br>de 16 mp(cl.32 gr10mm, Strat<br>sintetic 3cm)<br>cm) | m2  | 47,900 | 423,782<br>59,124  | 20 299,173<br>2 832,063           |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | Lei |        |                    | 27 214,340                        |
|    |                 | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |        |                    | <b>27 214,340<br/>6 686,318</b>   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | Lei |        |                    | 114 175,484                       |
|    |                 | <b>Total Camera nr.2 (Arhiva)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>114 175,484<br/>44 771,494</b> |
|    |                 | <b>1.4. Camera nr.3 (Oficii)</b>                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                                   |
|    |                 | <b>1.4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                                   |
| 75 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica                                                                                                                                                                           | m2  | 66,180 | 66,296<br>66,104   | 4 387,469<br>4 374,763            |
| 76 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                                                                                                            | m2  | 66,180 | 11,793<br>10,993   | 780,434<br>727,490                |
| 77 | CN54A           | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor cu grund<br>Betoncontact                                                                                                                                                       | m2  | 66,180 | 20,539<br>7,000    | 1 359,291<br>463,260              |
| 78 | RpCJ12Ak<br>=2  | Tencuieli interioare si exterioare<br>scivisite, executate cu mortar de<br>ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane-<br>40mm                                             | m2  | 66,180 | 197,326<br>150,868 | 13 059,016<br>9 984,431           |
| 79 | CF50Bk=2        | Tencuieli interioare de 10 mm<br>grosime, executate manual, cu                                                                                                                                                                   | m2  | 66,180 | 158,713<br>114,021 | 10 503,639<br>7 545,923           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------------------|
|    |         | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                            |     |        |                   |                                  |
| 80 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                             | m2  | 66,180 | 20,850<br>9,346   | 1 379,867<br>618,518             |
| 81 | CK18C   | Montarea cornierului din aluminiu                                                                                                                                                                                            | m   | 15,450 | 16,943<br>12,150  | 261,771<br>187,714               |
| 82 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                     | m2  | 66,180 | 30,444<br>24,618  | 2 014,814<br>1 629,252           |
| 83 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton                                                                                                                                                             | m2  | 66,180 | 6,102<br>1,402    | 403,824<br>92,778                |
| 84 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                  | m2  | 66,180 | 49,830<br>32,244  | 3 297,730<br>2 133,888           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                   | 37 447,855                       |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>37 447,855<br/>27 758,017</b> |
|    |         | <b>1.4.2. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   |                                  |
| 85 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                              | m2  | 3,090  | 11,793<br>10,993  | 36,439<br>33,967                 |
| 86 | CN54A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact                                                                                                                                                        | m2  | 3,090  | 20,539<br>7,000   | 63,465<br>21,630                 |
| 87 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime-ferestre | m   | 15,450 | 35,326<br>28,459  | 545,789<br>439,695               |
| 88 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                                                                                       | m2  | 3,090  | 123,965<br>69,440 | 383,052<br>214,570               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                   | 7                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|------------------------------|
|    |         | si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                     |                              |
| 89 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2  | 3,090 | 30,444<br>24,618    | 94,073<br>76,071             |
| 90 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 3,090 | 6,102<br>1,402      | 18,855<br>4,332              |
| 91 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                               | m2  | 3,090 | 49,830<br>32,244    | 153,974<br>99,633            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |       |                     | 1 295,647                    |
|    |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                     | <b>1 295,647<br/>889,898</b> |
|    |         | <b>1.4.3. Usi, ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                     |                              |
| 92 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,.)                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 8,040 | 17,352<br>17,352    | 139,513<br>139,513           |
| 93 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1,600 | 17,352<br>17,352    | 27,763<br>27,763             |
| 94 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp -termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm,clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu | m2  | 8,040 | 2 172,379<br>25,627 | 17 465,926<br>206,044        |
| 95 | CK26A   | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=25cm                                                                                                                                                                                                              | m   | 4,351 | 187,906<br>15,957   | 817,577<br>69,428            |
| 96 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiub=15cm                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 4,351 | 153,405<br>17,826   | 667,467<br>77,559            |
| 97 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-termopan cu 2 puturi                 | m2  | 2,520 | 2 230,225<br>36,985 | 5 620,167<br>93,202          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|     |                 | termice si sticla de 4 mm,clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu                 |     |        |                    |                                |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | Lei |        |                    | 24 738,413                     |
|     |                 | <b>Total Usi, ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |     |        |                    | <b>24 738,413<br/>613,509</b>  |
|     |                 | <b>1.4.4. Tavan</b>                                                                                                               |     |        |                    |                                |
| 98  | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                   | m2  | 32,500 | 11,793<br>10,993   | 383,259<br>357,259             |
| 99  | CN54A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact                                                             | m2  | 32,500 | 20,539<br>7,000    | 667,527<br>227,500             |
| 100 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                   | m2  | 32,500 | 254,781<br>101,181 | 8 280,398<br>3 288,398         |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                      | Lei |        |                    | 9 331,184                      |
|     |                 | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                           |     |        |                    | <b>9 331,184<br/>3 873,157</b> |
|     |                 | <b>1.4.5. Pardoseli</b>                                                                                                           |     |        |                    |                                |
| 101 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                               | m2  | 32,500 | 66,296<br>66,104   | 2 154,620<br>2 148,380         |
| 102 | RpCK42A         | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                       | m2  | 32,500 | 13,494<br>12,394   | 438,571<br>402,821             |
| 103 | CN54A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact                                                             | m2  | 32,500 | 20,539<br>7,000    | 667,527<br>227,500             |
| 104 | CG01Ak=1<br>.33 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -40mm                  | m2  | 32,500 | 86,168<br>42,065   | 2 800,475<br>1 367,121         |
| 105 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2  | 32,500 | 307,474<br>51,403  | 9 992,889<br>1 670,598         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei |        |                    | 16 054,082                       |
|     |                | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |        |                    | <b>16 054,082<br/>5 816,420</b>  |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                          | Lei |        |                    | 88 867,181                       |
|     |                | <b>Total Camera nr.3 (Oficii)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |     |        |                    | <b>88 867,181<br/>38 951,001</b> |
|     |                | <b>1.5. Camera nr.4 (Antreu)</b>                                                                                                                                      |     |        |                    |                                  |
|     |                | <b>1.5.1. Pereti</b>                                                                                                                                                  |     |        |                    |                                  |
| 106 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                   | m2  | 9,500  | 66,296<br>66,104   | 629,812<br>627,988               |
| 107 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                       | m2  | 25,500 | 11,793<br>10,993   | 300,711<br>280,311               |
| 108 | CN54A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact                                                                                                 | m2  | 25,500 | 20,539<br>7,000    | 523,752<br>178,500               |
| 109 | RpCJ12Ak<br>=2 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-40mm | m2  | 25,500 | 197,326<br>150,868 | 5 031,808<br>3 847,129           |
| 110 | CF50Bk=2       | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.         | m2  | 25,500 | 158,713<br>114,021 | 4 047,187<br>2 907,541           |
| 111 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj      | m2  | 25,500 | 20,850<br>9,346    | 531,679<br>238,323               |
| 112 | CK18C          | Montarea cornierului din aluminiu                                                                                                                                     | m   | 10,800 | 16,942<br>12,150   | 182,977<br>131,218               |
| 113 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                              | m2  | 25,500 | 30,444<br>24,619   | 776,333<br>627,772               |
| 114 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton                                                                                                      | m2  | 25,500 | 6,102              | 155,598                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                                              |     |        | 1,402             | 35,748                          |
| 115 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                  | m2  | 25,500 | 49,830<br>32,244  | 1 270,657<br>822,214            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                   | 13 450,514                      |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>13 450,514<br/>9 696,744</b> |
|     |         | <b>1.5.2. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                        |     |        |                   |                                 |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                              | m2  | 0,810  | 11,793<br>10,993  | 9,552<br>8,904                  |
| 117 | CN54A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact                                                                                                                                                         | m2  | 0,810  | 20,541<br>7,000   | 16,638<br>5,670                 |
| 118 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime-ferestre | m   | 5,400  | 35,315<br>28,459  | 190,700<br>153,679              |
| 119 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                          | m2  | 0,810  | 123,968<br>69,443 | 100,414<br>56,249               |
| 120 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                     | m2  | 0,810  | 30,444<br>24,619  | 24,660<br>19,941                |
| 121 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton                                                                                                                                                             | m2  | 0,810  | 6,102<br>1,402    | 4,943<br>1,136                  |
| 122 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                  | m2  | 0,810  | 49,830<br>32,243  | 40,362<br>26,117                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                   | 387,269                         |
|     |         | <b>Total Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                         |     |        |                   | <b>387,269</b>                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                   | 7                            |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                     | <b>271,696</b>               |
|     |         | <b>1.5.3. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                     |                              |
| 123 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 2,520 | 17,352<br>17,352    | 43,728<br>43,728             |
| 124 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm,clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu | m2  | 2,520 | 2 230,225<br>36,985 | 5 620,167<br>93,202          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |       |                     | 5 663,895                    |
|     |         | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                     | <b>5 663,895<br/>136,930</b> |
|     |         | <b>1.5.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                     |                              |
| 125 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 6,800 | 11,793<br>10,993    | 80,190<br>74,750             |
| 126 | CN54A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6,800 | 20,539<br>7,000     | 139,667<br>47,600            |
| 127 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 6,800 | 254,781<br>101,181  | 1 732,514<br>688,034         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |       |                     | 1 952,371                    |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                     | <b>1 952,371<br/>810,384</b> |
|     |         | <b>1.5.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                     |                              |
| 128 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 7,500 | 24,165<br>19,005    | 181,237<br>142,537           |
| 129 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 6,800 | 13,495<br>12,395    | 91,763<br>84,283             |
| 130 | CN54A   | Grunduirea suprafetelor interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 6,800 | 20,539              | 139,667                      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                  | 7                                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------------|
|     |                 | a peretilor cu grund<br>Betoncontact                                                                                                                                                  |     |        | 7,000              | 47,600                           |
| 131 | CG01Ak=1<br>.33 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment M<br>100-T de 3 cm grosime cu fata<br>driscuita fin -40mm                                                             | m2  | 6,800  | 86,166<br>42,065   | 585,930<br>286,044               |
| 132 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica, inclusiv stratul suport<br>din adezivi (amestec uscat),<br>dimensiuni placi: peste 300 x 300<br>mm                                         | m2  | 6,800  | 307,472<br>51,403  | 2 090,809<br>349,540             |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei |        |                    | 3 089,406                        |
|     |                 | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>3 089,406<br/>910,004</b>     |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                          | Lei |        |                    | 24 543,455                       |
|     |                 | <b>Total Camera nr.4 (Antreu)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |        |                    | <b>24 543,455<br/>11 825,758</b> |
|     |                 | <b>1.6. Camera nr.5 (Grup sanitar)</b><br><br><b>1.6.1. Pereti</b>                                                                                                                    |     |        |                    |                                  |
| 133 | RpCM33A         | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica                                                                                                                                | m2  | 38,720 | 66,296<br>66,104   | 2 566,981<br>2 559,546           |
| 134 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane                                                                                                 | m2  | 38,720 | 11,793<br>10,993   | 456,609<br>425,633               |
| 135 | CN54A           | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor cu grund<br>Betoncontact                                                                                                            | m2  | 38,720 | 20,539<br>7,000    | 795,282<br>271,040               |
| 136 | RpCJ12Ak<br>=2  | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate cu mortar de<br>ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane-<br>40mm | m2  | 38,720 | 197,326<br>150,868 | 7 640,460<br>5 841,602           |
| 137 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica (la<br>pereti, stilpi, pilastri si glafuri)<br>fixate de adeziv (amestec uscat),<br>dimensiuni placute: pina la 200 x<br>200 mm                        | m2  | 38,720 | 336,105<br>77,104  | 13 013,982<br>2 985,486          |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                           | 7                                |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------|----------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |       |                             | 24 473,314                       |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                             | <b>24 473,314<br/>12 083,307</b> |
|     |         | <b>1.6.2. Glafuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                             |                                  |
| 138 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 0,750 | $\frac{11,793}{10,993}$     | $\frac{8,845}{8,245}$            |
| 139 | CN54A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 0,750 | $\frac{20,537}{7,000}$      | $\frac{15,403}{5,250}$           |
| 140 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime-usi                                                                                                                                                                        | m   | 5,000 | $\frac{26,813}{21,416}$     | $\frac{134,067}{107,078}$        |
| 141 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 0,750 | $\frac{336,119}{77,104}$    | $\frac{252,089}{57,828}$         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei |       |                             | 410,404                          |
|     |         | <b>Total Glafuri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                             | <b>410,404<br/>178,401</b>       |
|     |         | <b>1.6.3. Usi, ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                             |                                  |
| 142 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6,300 | $\frac{17,352}{17,352}$     | $\frac{109,320}{109,320}$        |
| 143 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-termopan cu 2 puturi termice si sticla de 4 mm,clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligatoriu | m2  | 6,300 | $\frac{2\,230,225}{36,985}$ | $\frac{14\,050,417}{233,005}$    |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                             |                                  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                   | 14 159,737                     |
|     |          | <b>Total Usi, ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |       |                   | <b>14 159,737<br/>342,325</b>  |
|     |          | <b>1.6.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                     |     |       |                   |                                |
| 144 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                         | m2  | 4,140 | 11,793<br>10,993  | 48,821<br>45,509               |
| 145 | CN54A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact                                                                                                                                   | m2  | 4,140 | 20,539<br>7,000   | 85,033<br>28,980               |
| 146 | RpCJ12A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli sclivisite la tavane | m2  | 4,140 | 112,683<br>89,453 | 466,509<br>370,335             |
| 147 | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                     | m2  | 4,140 | 93,860<br>71,497  | 388,582<br>295,997             |
| 148 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                        | m2  | 4,140 | 20,850<br>9,346   | 86,319<br>38,692               |
| 149 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                | m2  | 4,140 | 30,444<br>24,619  | 126,039<br>101,921             |
| 150 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton                                                                                                                                        | m2  | 4,140 | 6,102<br>1,402    | 25,262<br>5,804                |
| 151 | RpCR07A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                             | m2  | 4,140 | 49,830<br>32,244  | 206,295<br>133,489             |
|     |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            | Lei |       |                   | 1 432,860                      |
|     |          | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |       |                   | <b>1 432,860<br/>1 020,727</b> |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                   | 7                                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------------------|
|     |             | <b>1.6.5. Pardoseli</b>                                                                                                           |     |         |                     |                                  |
| 152 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                     | m2  | 4,140   | 33,426<br>32,226    | 138,382<br>133,414               |
| 153 | RpCK42A     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                       | m2  | 4,140   | 13,494<br>12,394    | 55,867<br>51,313                 |
| 154 | CN54A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact                                                             | m2  | 4,140   | 20,539<br>7,000     | 85,033<br>28,980                 |
| 155 | CG01Ak=1.33 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -40mm                  | m2  | 4,140   | 86,170<br>42,065    | 356,745<br>174,149               |
| 156 | CG47D       | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2  | 4,140   | 307,471<br>51,403   | 1 272,931<br>212,808             |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                      | Lei |         |                     | 1 908,958                        |
|     |             | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |     |         |                     | <b>1 908,958<br/>600,664</b>     |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                      | Lei |         |                     | 42 385,273                       |
|     |             | <b>Total Camera nr.5 (Grup sanitar)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |     |         |                     | <b>42 385,273<br/>14 225,424</b> |
|     |             | <b>1.7. Scara</b>                                                                                                                 |     |         |                     |                                  |
| 157 | RpCK42C     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                     | m2  | 10,200  | 33,426<br>32,226    | 340,942<br>328,702               |
| 158 | RpCK42A     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                       | m2  | 14,480  | 13,495<br>12,395    | 195,401<br>179,473               |
| 159 | RpCP45D     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                    | kg  | 124,000 | 1,735<br>1,653      | 215,189<br>204,922               |
| 160 | RpCO56A     | Demontari: timplarie din lemn (usi,.)                                                                                             | m2  | 3,420   | 17,352<br>17,352    | 59,344<br>59,344                 |
| 161 | CK25A       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor                              | m2  | 3,420   | 2 630,225<br>36,985 | 8 995,369<br>126,488             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                      |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|------------------------|
|     |         | montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-termostat        |    |        |                    |                        |
| 162 | CN54A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact                                                                                             | m2 | 14,480 | 20,539<br>7,000    | 297,409<br>101,360     |
| 163 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -площадка                                             | m2 | 14,480 | 64,789<br>31,628   | 938,140<br>457,973     |
| 164 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm- площадка                      | m2 | 4,140  | 307,471<br>51,403  | 1 272,931<br>212,808   |
| 165 | CI24A   | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm - лестничный марш                                                                 | m2 | 5,820  | 628,828<br>180,144 | 3 659,779<br>1 048,439 |
| 166 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                  | m2 | 5,380  | 11,793<br>10,993   | 63,444<br>59,140       |
| 167 | CN54A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact                                                                                             | m2 | 5,380  | 20,539<br>7,000    | 110,501<br>37,660      |
| 168 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5,380  | 98,665<br>75,434   | 530,817<br>405,835     |
| 169 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 5,380  | 79,357<br>57,011   | 426,938<br>306,717     |
| 170 | CN11A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                    | m2 | 5,380  | 44,430<br>21,028   | 239,035<br>113,133     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                          | 7                               |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------|---------------------------------|
| 171 | RpCJ35A          | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite - снятие штукатурки (dosul scarii)                                                                                                                                                 | m2  | 7,500  | <u>11,793</u><br>10,993    | <u>88,445</u><br>82,445         |
| 172 | CN54A            | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact                                                                                                                                                                          | m2  | 7,500  | <u>20,539</u><br>7,000     | <u>154,045</u><br>52,500        |
| 173 | RpCJ12A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                              | m2  | 7,500  | <u>98,663</u><br>75,434    | <u>739,973</u><br>565,755       |
| 174 | CF50B            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                  | m2  | 7,500  | <u>79,357</u><br>57,011    | <u>595,174</u><br>427,579       |
| 175 | CN11A            | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                 | m2  | 7,500  | <u>44,431</u><br>21,029    | <u>333,229</u><br>157,714       |
| 176 | CH06A            | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m   | 10,420 | <u>1 247,913</u><br>42,057 | <u>13 003,254</u><br>438,234    |
| 177 | CL17A            | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (швеллер №10 - 3м*8,59кг/м*2шт=51,54кг)                                                                                                          | kg  | 51,540 | <u>31,705</u><br>11,933    | <u>1 634,060</u><br>615,038     |
|     |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                            | 33 893,419                      |
|     |                  | <b>Total Scara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                            | <b>33 893,419<br/>5 981,259</b> |
|     |                  | <b>1.8. Copertina</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                            |                                 |
| 178 | RCsB30Ak<br>=2.8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm - сверление отверстий д-20мм длиной 3                                                              | buc | 5,000  | <u>98,446</u><br>59,163    | <u>492,232</u><br>295,815       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                       | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|---------------------------------|
|     |         | 00MM (K= 1+0,9*2=2,8)                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                         |                                 |
| 179 | CK35B   | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat(Ancher D-20mm L=300mm )                                                                                                                                                                                                                    | buc | 5,000  | 29,346<br>9,346         | 146,730<br>46,730               |
| 180 | CL08A   | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(fier forjat )                                                                                                                                   | t   | 0,125  | 32 532,336<br>1 815,056 | 4 066,542<br>226,882            |
| 181 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,125  | 887,824<br>300,944      | 110,978<br>37,618               |
| 182 | CE18A   | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (policarbonat celular 6=10mm)                                                                                                                            | m2  | 13,440 | 562,183<br>36,301       | 7 555,745<br>487,886            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei |        |                         | 12 372,227                      |
|     |         | <b>Total Copertina<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                         | <b>12 372,227<br/>1 094,931</b> |
|     |         | <b>1.9. Apa rece si canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                         |                                 |
| 183 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 44,393<br>44,393        | 44,393<br>44,393                |
| 184 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  | 51,403<br>51,403        | 102,806<br>102,806              |
| 185 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                    | m   | 18,620 | 36,917<br>36,917        | 687,389<br>687,389              |
| 186 | RpSD01C | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"                                                                                                                                                                                                                   | buc | 6,000  | 4,673<br>4,673          | 28,038<br>28,038                |
| 187 | RpSA15A | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in                                                                                                                                                                                                                             | m   | 22,000 | 74,768<br>74,768        | 1 644,896<br>1 644,896          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                    | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|----------------------|
|     |         | conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de de 20 mm (numai manopera)                                   |     |        |                      |                      |
| 188 |         | Teava din PPR d20                                                                                                                                                  | m   | 22,000 | 12,250<br>0,000      | 269,500<br>0,000     |
| 189 |         | Cot PP D20mm                                                                                                                                                       | buc | 10,000 | 3,000<br>0,000       | 30,000<br>0,000      |
| 190 |         | Mufa redus PPR D20mm                                                                                                                                               | buc | 10,000 | 4,100<br>0,000       | 41,000<br>0,000      |
| 191 |         | Reductie PPR D20*1/2                                                                                                                                               | buc | 10,000 | 3,500<br>0,000       | 35,000<br>0,000      |
| 192 |         | Teu PP D20*20*20mm                                                                                                                                                 | buc | 10,000 | 6,200<br>0,000       | 62,000<br>0,000      |
| 193 |         | Teu PP D20*16*20mm                                                                                                                                                 | buc | 3,000  | 6,200<br>0,000       | 18,600<br>0,000      |
| 194 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 12,000 | 93,722<br>40,188     | 1 124,663<br>482,254 |
| 195 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (TEU 100*100*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                            | buc | 2,000  | 77,222<br>30,842     | 154,444<br>61,684    |
| 196 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (COT d-100) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm                                                 | buc | 1,000  | 61,848<br>30,842     | 61,848<br>30,842     |
| 197 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal          | buc | 2,000  | 1 097,389<br>107,479 | 2 194,778<br>214,958 |
| 198 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"         | buc | 2,000  | 813,460<br>93,460    | 1 626,920<br>186,920 |
| 199 | RpSD34A | Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind                                              | buc | 4,000  | 518,376<br>56,076    | 2 073,504<br>224,304 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6                                       | 7                                       |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | diametrul de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                         |                                         |
| 200 | RpSC24B | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P                                            | buc  | 2,000  | <div>2 285,302</div> <div>275,707</div> | <div>4 570,604</div> <div>551,414</div> |
| 201 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                                                                                                          | buc  | 2,000  | <div>169,073</div> <div>16,823</div>    | <div>338,146</div> <div>33,646</div>    |
| 202 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                         | 10 m | 22,000 | <div>4,673</div> <div>4,673</div>       | <div>102,806</div> <div>102,806</div>   |
| 203 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 12,000 | <div>3,738</div> <div>3,738</div>       | <div>44,861</div> <div>44,861</div>     |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lei  |        |                                         | 15 256,196                              |
|     |         | <b>Total Apa rece si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                                         | <b>15 256,196<br/>4 441,211</b>         |
|     |         | <b>1.10. Apa calda</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |                                         |                                         |
| 204 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.-<br>Teava din PPR D20mm                                                | m    | 14,000 | <div>40,614</div> <div>14,019</div>     | <div>568,590</div> <div>196,266</div>   |
| 205 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.-<br>Fitinguri 40% din costul tevii                                     | m    | 5,600  | <div>40,614</div> <div>14,019</div>     | <div>227,436</div> <div>78,506</div>    |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                   | 7                          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------------------|
|     |         | (14m*40%=5.6m)                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                     |                            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |         |                     | 796,026                    |
|     |         | <b>Total Apa calda<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                     | <b>796,026<br/>274,772</b> |
|     |         | <b>1.11. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                     |                            |
| 206 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                    | m2  | 14,950  | 7,477<br>7,477      | 111,778<br>111,778         |
| 207 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                                              | buc | 12,000  | 4,673<br>4,673      | 56,076<br>56,076           |
| 208 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava din PPR D25mm                                               | m   | 125,000 | 47,256<br>16,356    | 5 906,938<br>2 044,438     |
| 209 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Fitinguri 4 0% din costul tevii (125.0m*40%=50.0m)                | m   | 50,000  | 47,255<br>16,355    | 2 362,775<br>817,775       |
| 210 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.- Teava din PPR D20mm                           | m   | 24,000  | 40,614<br>14,019    | 974,726<br>336,456         |
| 211 | IC36A   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.- Fitinguri 40% din costul tevii (24m*40%=9.6m) | m   | 9,600   | 40,614<br>14,019    | 389,890<br>134,582         |
| 212 | IB06A   | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000                                                                                                                                                                                          | buc | 9,000   | 1 527,595<br>23,365 | 13 748,355<br>210,285      |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6                                    | 7                                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |       | mm, inclusiv Radiator RKKP 22 1000*500                                                                                                                                                                      |     |         |                                      |                                         |
| 213 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Radiator RKKP 22 600*500                                                                                                          | buc | 4,000   | <div>927,595</div> <div>23,365</div> | <div>3 710,380</div> <div>93,460</div>  |
| 214 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                   | buc | 26,000  | <div>26,696</div> <div>9,346</div>   | <div>694,096</div> <div>242,996</div>   |
| 215 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"Радиаторное соединение L- образное d20mm                                                | buc | 26,000  | <div>44,441</div> <div>10,281</div>  | <div>1 155,456</div> <div>267,296</div> |
| 216 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmПереход мет/ppr d-20 (американка)  | buc | 26,000  | <div>52,469</div> <div>14,019</div>  | <div>1 364,194</div> <div>364,494</div> |
| 217 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Кран подачи d=20mm                                                             | buc | 13,000  | <div>180,948</div> <div>10,748</div> | <div>2 352,323</div> <div>139,723</div> |
| 218 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Кран обратки d=20mm                                                            | buc | 13,000  | <div>180,948</div> <div>10,748</div> | <div>2 352,323</div> <div>139,723</div> |
| 219 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                                                | buc | 13,000  | <div>55,673</div> <div>4,673</div>   | <div>723,749</div> <div>60,749</div>    |
| 220 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m   | 125,000 | <div>3,738</div> <div>3,738</div>    | <div>467,300</div> <div>467,300</div>   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                             |     |         |                                      |                                         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                                     | 7                                         |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                                       | 36 370,359                                |
|     |         | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                                       | <b>36 370,359<br/>5 487,131</b>           |
|     |         | <b>1.12. Ventilarea</b>                                                                                                                                                                                      |     |        |                                       |                                           |
| 221 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm                                                             | m2  | 10,020 | <div>42,615</div> <div>42,057</div>   | <div>427,001</div> <div>421,411</div>     |
| 222 | RpVA37A | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm cot | m2  | 1,380  | <div>66,448</div> <div>65,889</div>   | <div>91,698</div> <div>90,927</div>       |
| 223 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg-cos de fum                                                                                                         | buc | 1,000  | <div>210,461</div> <div>207,481</div> | <div>210,461</div> <div>207,481</div>     |
| 224 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm-canal aerisire zincat 55*110           | m2  | 10,362 | <div>663,295</div> <div>226,173</div> | <div>6 873,058</div> <div>2 343,608</div> |
| 225 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm-canal aerisire zincat d-100            | m2  | 3,770  | <div>663,294</div> <div>226,173</div> | <div>2 500,619</div> <div>852,673</div>   |
| 226 | RpVA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm-cot zincat 55*110                      | m2  | 1,380  | <div>663,292</div> <div>226,173</div> | <div>915,343</div> <div>312,119</div>     |
| 227 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila aerisire 140*140                                                                  | buc | 4,000  | <div>106,140</div> <div>23,040</div>  | <div>424,560</div> <div>92,160</div>      |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei |        |                                       | 11 442,740                                |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                | 4    | 5       | 6                      | 7                                  |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------|------------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                  |      |         |                        |                                    |
|     |             | <b>Total Ventilarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |      |         |                        | <b>11 442,740<br/>4 320,379</b>    |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                     | Lei  |         |                        | 420 425,270                        |
|     |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                        | 24 % |         |                        | 35 712,675                         |
|     |             | <i>Transportarea</i>                                                                                                             | 3 %  |         |                        | 8 115,751                          |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                     |      |         |                        | 464 253,696                        |
|     |             | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                                        | 8 %  |         |                        | 37 140,296                         |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                     |      |         |                        | 501 393,992                        |
|     |             | <i>Beneficiul de deviz</i>                                                                                                       | 4 %  |         |                        | 20 055,760                         |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                         |      |         |                        | <b>521 449,752<br/>148 802,814</b> |
|     |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                     |      |         |                        |                                    |
|     |             | <b>2.1. Ventilarea</b>                                                                                                           |      |         |                        |                                    |
| 228 | RpVC01B     | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, -ventilator                                             | buc  | 3,000   | 1 370,047<br>1 221,989 | 4 110,140<br>3 665,968             |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                     | Lei  |         |                        | 4 110,140                          |
|     |             | <b>Total Ventilarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |      |         |                        | <b>4 110,140<br/>3 665,968</b>     |
|     |             | <b>2.2. Lucrari electrice</b>                                                                                                    |      |         |                        |                                    |
| 229 | RpEB12A     | Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice                                                                                | m    | 368,000 | 3,738<br>3,738         | 1 375,731<br>1 375,731             |
| 230 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :prize                                                                        | buc  | 9,000   | 2,804<br>2,804         | 25,234<br>25,234                   |
| 231 | RpEF23B     | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi       | buc  | 16,000  | 14,019<br>14,019       | 224,304<br>224,304                 |
| 232 | RpEG17B     | Demontarea tablourilor electrice                                                                                                 | buc  | 1,000   | 7,944<br>7,944         | 7,944<br>7,944                     |
| 233 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350-Dulap pt. automate 1*14 (ECG14) IP30 | buc  | 1,000   | 248,320<br>110,750     | 248,320<br>110,750                 |
| 234 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                   | buc  | 11,000  | 341,970<br>72,899      | 3 761,668<br>801,887               |
| 235 |             | Automat VA 47-29 1P C 16A                                                                                                        | buc  | 5,000   | 31,000<br>0,000        | 155,000<br>0,000                   |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                | 4       | 5      | 6                       | 7                      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|------------------------|
| 236 |              | Automat VA 47-29 1P C 10A                                                                                                                        | buc     | 5,000  | 35,000<br>0,000         | 175,000<br>0,000       |
| 237 |              | Automat diferential (AVDT32 63) 1P+N C 16A 30mA                                                                                                  | buc     | 1,000  | 135,000<br>0,000        | 135,000<br>0,000       |
| 238 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                         | 100 buc | 0,220  | 7 631,177<br>4 112,241  | 1 678,859<br>904,693   |
| 239 |              | Corp de iluminat LED 600-45 1500*75*25mm 4 3W 3200LM 400K 220V IP65 Elmos sau echivalent                                                         | buc     | 22,000 | 290,000<br>0,000        | 6 380,000<br>0,000     |
| 240 | 08-03-593-6  | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,120  | 7 545,342<br>4 126,258  | 905,441<br>495,151     |
| 241 |              | Felinar LED ext. 30W 6000K 220V 3000Lm d- 225mm alb Elmos sau echivalent                                                                         | buc     | 8,000  | 315,000<br>0,000        | 2 520,000<br>0,000     |
| 242 |              | Felinar LED int.24W 6000K 220V 2400Lm 175*175mm alb Elmos sau echivalent                                                                         | buc     | 4,000  | 232,000<br>0,000        | 928,000<br>0,000       |
| 243 | 08-03-594-1  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1Световой указатель "EXIT"                | 100 buc | 0,020  | 7 637,550<br>4 112,250  | 152,751<br>82,245      |
| 244 |              | Световой указатель "EXIT"                                                                                                                        | buc     | 2,000  | 120,000<br>0,000        | 240,000<br>0,000       |
| 245 | 08-03-591-4  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa(material este inclus in norma) (se exclude placa de rozeta)                    | 100 buc | 0,100  | 7 114,850<br>2 051,450  | 711,485<br>205,145     |
| 246 | 08-03-591-8  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(material este inclus in norma) (se exclude placa de rozeta)                                 | 100 buc | 0,350  | 6 099,174<br>2 018,737  | 2 134,711<br>706,558   |
| 247 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara(material este inclus in norma) (se exclude placa de rozeta)                                                              | 100 buc | 0,100  | 11 882,980<br>3 429,980 | 1 188,298<br>342,998   |
| 248 |              | Rama 2 locuri                                                                                                                                    | buc     | 10,000 | 100,000<br>0,000        | 1 000,000<br>0,000     |
| 249 |              | Rama 5 locuri                                                                                                                                    | buc     | 5,000  | 150,000<br>0,000        | 750,000<br>0,000       |
| 250 | 08-02-409-1  | Gofra diametru 20 mm (material este inclus in norma)                                                                                             | 100 m   | 2,600  | 2 877,838<br>1 112,174  | 7 482,378<br>2 891,652 |
| 251 | 08-02-412-   | Introducerea conductorilor in tevi                                                                                                               | 100 m   | 0,900  | 476,736                 | 429,062                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                      | 7                                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|----------------------------------|
|     | 2             | si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2                                                |       |         | 314,960                | 283,464                          |
| 252 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 16 mm2         | 100 m | 1,700   | 550,971<br>367,298     | 936,650<br>624,406               |
| 253 | 08-02-412-9   | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>fiecare conductor urmator monofir<br>sau multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,900   | 250,826<br>107,012     | 476,570<br>203,322               |
| 254 | Pret de piata | Cablu VVGng 3*2.5                                                                                                                                                              | m     | 170,000 | 14,500<br>0,000        | 2 465,000<br>0,000               |
| 255 | Pret de piata | Cablu VVGng 3*1.5                                                                                                                                                              | m     | 130,000 | 9,200<br>0,000         | 1 196,000<br>0,000               |
| 256 | Pret de piata | Cablu SVVP 2*1.5                                                                                                                                                               | m     | 150,000 | 16,200<br>0,000        | 2 430,000<br>0,000               |
| 257 | 08-03-545-1   | Cutie cu cleme pentru cabluri si<br>conductoare, sectiune pina 6<br>mm2, montata pe constructie pe<br>perete sau coloana, cantitate<br>cleme: 10                               | buc   | 8,000   | 441,656<br>154,676     | 3 533,250<br>1 237,410           |
| 258 | Pret de piata | Cutie 100*100*50                                                                                                                                                               | buc   | 8,000   | 20,000<br>0,000        | 160,000<br>0,000                 |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei   |         |                        | 43 806,656                       |
|     |               | <b>Total Lucrari electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |       |         |                        | <b>43 806,656<br/>10 522,894</b> |
|     |               | <b>2.3. Retele de calcul</b>                                                                                                                                                   |       |         |                        |                                  |
| 259 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza<br>RJ45cat5 (material este inclus in<br>norma)                                                                                                       | buc   | 5,000   | 207,344<br>46,730      | 1 036,719<br>233,650             |
| 260 | 10-04-066-04  | Conector RG-45 (material este<br>inclus in norma)                                                                                                                              | buc   | 3,000   | 247,039<br>186,920     | 741,116<br>560,760               |
| 261 | 10-01-055-03  | Кабель FTP cat6 (material este<br>inclus in norma)                                                                                                                             | 100 m | 0,500   | 2 767,426<br>1 986,026 | 1 383,713<br>993,013             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei   |         |                        | 3 161,548                        |
|     |               | <b>Total Retele de calcul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |       |         |                        | <b>3 161,548<br/>1 787,423</b>   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                   | Lei   |         |                        | 51 078,344                       |
|     |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                      | 24 %  |         |                        | 3 834,308                        |
|     |               | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                           | 3 %   |         |                        | 928,950                          |

| 1   | 2 | 3                                                    | 4     | 5     | 6                         | 7                                |
|-----|---|------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|----------------------------------|
|     |   |                                                      |       |       |                           |                                  |
|     |   | <i>Cheltueli de regie</i>                            | 76 %  |       |                           | 12 141,977                       |
|     |   | <i>Total</i>                                         |       |       |                           | 67 983,579                       |
|     |   | <i>Beneficiul de deviz</i>                           | 4 %   |       |                           | 2 719,343                        |
|     |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |       |       |                           | <b>70 702,922<br/>15 976,285</b> |
|     |   | <b>3. Utilaj</b>                                     |       |       |                           |                                  |
|     |   | <b>3.1. Ventilarea</b>                               |       |       |                           |                                  |
| 262 |   | Ventilator Vents OB1 150 sau analog                  | buc   | 3,000 | <u>750,000</u><br>0,000   | <u>2 250,000</u><br>0,000        |
|     |   | <i>Total</i>                                         | Lei   |       |                           | 2 250,000                        |
|     |   | <b>Total Ventilarea<br/>Inclusiv salariu</b>         |       |       |                           | <b>2 250,000</b>                 |
|     |   | <b>3.2. Lucrari electrice</b>                        |       |       |                           |                                  |
| 263 |   | Dulap pt. automate 1*14 (ECG14) IP30                 | buc   | 1,000 | <u>1 250,000</u><br>0,000 | <u>1 250,000</u><br>0,000        |
|     |   | <i>Total</i>                                         | Lei   |       |                           | 1 250,000                        |
|     |   | <b>Total Lucrari electrice<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |       |                           | <b>1 250,000</b>                 |
|     |   | <i>Total</i>                                         | Lei   |       |                           | 3 500,000                        |
|     |   | <i>Depozitare</i>                                    | 1,2 % |       |                           | 42,000                           |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |       |       |                           | <b>3 542,000</b>                 |

|  |  |                                          |      |  |  |                                        |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|----------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 595 694,57                             |
|  |  | Tva                                      | 20 % |  |  | 119 138,91                             |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>714 833,48</b><br><b>164 779,03</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)