

**Bloc alimentar - anexa la
gimnaziul/gradinitei din sat.
Nicolaevca r-ul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 18

**Lucrari de constructie la Bloc alimentar - anexa la gimnaziul/gradinitei
din sat. Nicolaevca r-ul Floresti**

Valoarea de deviz 451 737,04 lei

Intocmit in prețuri curente 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Compartiment: Rezistenta				
		1.1. Capitolul 1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	9,050	230,76 227,76	2 088,38 2 061,23
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,700	24,22 24,22	162,26 162,26
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	105,600	41,82 41,52	4 415,68 4 384,00
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	105,600	23,54 22,49	2 485,55 2 374,67
5	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,000	20,18 20,18	201,81 201,81

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,000	16,96 0,00	169,60 0,00
		Total Capitolul 1.1. Lucrari de demolare Inclusiv salariu				9 523,28 9 183,97
		1.2. Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente				
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	1,160	735,00 0,00	852,60 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,600	787,50 0,00	2 047,50 0,00
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,600	717,50 0,00	1 865,50 0,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,600	768,31 508,56	1 997,61 1 322,26
11	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	2,600	340,19 340,19	884,50 884,50
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	10,000	16,96 0,00	169,60 0,00
		Total Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				7 817,31 2 206,76
		1.3. Capitolul 1.3. Fundatii				
		1.3.1. Capitolul 1.3.1. Sectiunea 2-2				

1	2	3	4	5	6	7
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,300	95,17 69,19	4 311,04 3 134,40
14	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,620	962,11 227,76	3 482,85 824,48
15	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	71,400	14,83 4,56	1 058,54 325,26
16	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	240,800	13,67 3,40	3 292,20 819,18
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	10,870	1 640,00 221,99	17 826,75 2 413,08
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	14,500	1 587,94 221,99	23 025,17 3 218,87
		Total Capitolul 1.3.1. Sectiunea 2-2 Inclusiv salariu				52 996,55 10 735,27
		1.3.2. Capitolul 1.3.2. Sectiunea 2*-2*				
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	16,800	95,09 69,19	1 597,43 1 162,42

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
20	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,340	962,12 227,76	1 289,24 305,20
21	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	26,500	14,82 4,55	392,84 120,68
22	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	89,300	13,67 3,40	1 220,91 303,81
23	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	4,030	1 640,14 222,00	6 609,77 894,65
		Total Capitolul 1.3.2. Sectiunea 2*-2* Inclusiv salariu				11 110,19 2 786,76
		1.3.3. Capitolul 1.3.3. Nod A				
24	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	118,500	14,82 4,55	1 756,75 539,75
25	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	770,200	13,67 3,40	10 530,15 2 620,19
		Total Capitolul 1.3.3. Nod A Inclusiv salariu				12 286,90 3 159,94
		1.3.4. Capitolul 1.3.4. Sectiunea 10-10				
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	45,900	95,14 69,19	4 366,95 3 175,91

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
27	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,590	962,08 227,75	4 415,96 1 045,37
28	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	72,300	14,82 4,55	1 071,80 329,29
29	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	635,800	13,67 3,40	8 692,61 2 162,94
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	14,690	1 639,98 221,99	24 091,26 3 261,08
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	40,390	1 587,99 221,99	64 138,99 8 966,24
		Total Capitolul 1.3.4. Sectiunea 10-10 Inclusiv salariu				106 777,57 18 940,83
		1.3.5. Capitolul 1.3.5. Sectiunea 11-11, 11'-11'				
32	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,300	95,08 69,19	1 930,20 1 404,59
33	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	6,960	962,12	6 696,39

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)			227,76	1 585,19
34	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	109,700	14,82 4,55	1 626,29 499,68
35	CC01D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	964,100	13,67 3,40	13 181,13 3 279,82
36	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	22,270	1 639,98 221,99	36 522,37 4 943,77
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	34,000	1 587,99 221,99	53 991,58 7 547,70
		Total Capitolul 1.3.5. Sectiunea 11-11, 11'-11' Inklusiv salariu				113 947,96 19 260,75
		Total Capitolul 1.3. Fundatii Inklusiv salariu				297 119,17 54 883,55
		<i>Total</i>	lei			314 459,76
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	24,00 %			15 905,83
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			11 207,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			341 572,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			23 910,11
		<i>Total:</i>	100,00 +			365 483,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			10 964,49
		<i>Total:</i>	100,00 +			376 447,53

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			75 289,51
		Total Capitolul 1.Compartiment: Rezistenta Inclusiv salariu				451 737,04 66 274,28

						451 737,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				66 274,28

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)