

# Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. "Apă-Canal Chișinău"

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № sectorul Buiucani și suburbiile (Ghidighici, Durlești, Vatra, Trușeni)

Valoarea de deviz 60 995,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea 30x15 cm</b>						
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B175) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 386,11 318,64	1 386,11 318,64
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1,0000	262,65 56,92	262,65 56,92
<b>Total Instalarea si reparatia bordurilor P7 sectiunea 30x15 cm Inclusiv salariu</b>						<b><u>1 648,76</u> <u>375,56</u></b>
<b>2. Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20x8 cm</b>						
3	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) si turnat cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 386,11 318,64	1 386,11 318,64
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1,0000	167,63 25,49	167,63 25,49
<b>Total Instalarea si reparatia bordurilor P1-1 sectiunea 20x8 cm Inclusiv salariu</b>						<b><u>1 553,74</u> <u>344,13</u></b>
<b>3. Reglarea pozitiei capacelor cu rama</b>						
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	1 629,13 382,37	1 629,13 382,37

1	2	3	4	5	6	7
6	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	1,0000	<u>562,06</u> 107,06	<u>562,06</u> 107,06
7	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	1,0000	<u>131,86</u> 96,86	<u>131,86</u> 96,86
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,0000	<u>2 693,25</u> 93,47	<u>2 693,25</u> 93,47
9	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice (Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3	1,0000	<u>1 386,11</u> 318,64	<u>1 386,11</u> 318,64
		<b>Total Reglarea pozitiei capacelor cu rama Inclusiv salariu</b>				<b><u>6 402,41</u> 998,40</b>
		<b>4. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta</b>				
10	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, фсфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	1,0000	<u>58,63</u> 58,63	<u>58,63</u> 58,63
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga(Выравнивание	m2	1,0000	<u>19,54</u> 19,54	<u>19,54</u> 19,54

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)				
12	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	1,0000	19,54 19,54	19,54 19,54
13	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., на проезжих покрытиях)	m3	1,0000	674,22 450,34	674,22 450,34
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)	buc	1,0000	2 693,25 93,47	2 693,25 93,47
15	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без	buc	1,0000	2 693,25 93,47	2 693,25 93,47

1	2	3	4	5	6	7
		поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)				
16	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0000	<u>1 629,13</u> 382,37	<u>1 629,13</u> 382,37
17	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,0000	<u>115,56</u> 115,56	<u>115,56</u> 115,56
18	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	1,0000	<u>69,16</u> 0,00	<u>69,16</u> 0,00
19	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	<u>289,51</u> 37,39	<u>289,50</u> 37,39
		<b>Total Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta Inclusiv salariu</b>				<b><u>8 261,78</u></b> <b><u>1 270,31</u></b>
		<b>5. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere</b>				
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,0000	<u>162,02</u> 55,23	<u>162,02</u> 55,23
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000	<u>342,32</u> 19,80	<u>342,32</u> 19,80
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate	m2	1,0000	<u>289,50</u> 37,39	<u>289,50</u> 37,39

1	2	3	4	5	6	7	
		la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 cm, укладка вручную)					
		<b>Total Reparatie parti carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere Inklusiv salariu</b>				<b>793,84</b>	<b>112,42</b>
		<b>6. Reparatie parti carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita</b>					
23	DI83E	Reparatie suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 cm)	m2	1,0000	162,02 55,23	162,02 55,23	
24	DI83B	Reparatie suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 cm)	m2	1,0000	114,30 29,74	114,30 29,74	
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрывтие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 cm, ручная укладка)	m2	1,0000	342,32 19,80	342,32 19,80	
26	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрывтие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 cm, ручная укладка)	m2	1,0000	342,32 19,80	342,32 19,80	
27	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5 cm, укладка вручную)	m2	1,0000	289,50 37,39	289,50 37,39	

1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Total Reparatiia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Inklusiv salariu</b>				<b><u>1 250,46</u></b> <b><u>161,96</u></b>	
		<b>7. Reparatiia trotuarelor</b>					
28	DI83B	Reparatiia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,0000	<u>114,30</u> 29,74	<u>114,30</u> 29,74	
29	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000	<u>289,50</u> 37,39	<u>289,50</u> 37,39	
		<b>Total Reparatiia trotuarelor Inklusiv salariu</b>				<b><u>403,80</u></b> <b><u>67,13</u></b>	
		<b>8. Restabilirea stratuli de baza cu beton asfaltic rece</b>					
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0000	<u>12 915,95</u> 0,00	<u>12 915,95</u> 0,00	
31	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)	t	1,0000	<u>2 134,38</u> 48,09	<u>2 134,38</u> 48,09	
		<b>Total Restabilirea stratuli de baza cu beton asfaltic rece Inklusiv salariu</b>				<b><u>15 050,33</u></b> <b><u>48,09</u></b>	
		<b>9. Lucrarilor de demolare, incarcare si transportare</b>					
32	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, прерывистая или сплошная, выполняемая механическим способом, эмалью со	1 km	1,0000	<u>3 600,05</u> 281,25	<u>3 600,05</u> 281,25	

1	2	3	4	5	6	7	
		стеклянными микрошариками)					
33	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	1,0000	294,00 294,00	294,00 294,00	
34	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1,0000	114,30 24,64	114,30 24,64	
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1,0000	5,79 4,25	5,79 4,25	
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,0000	27,19 27,19	27,19 27,19	
37	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0000	94,32 94,32	94,32 94,32	
38	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	40,28 0,00	40,28 0,00	
		<b>Total Lucrarilor de demolare, incarcare si transportare Inklusiv salariu</b>				<b>4 175,93</b> <b>725,65</b>	

	Total	lei	39 541,05
	Asigurarea sociala de stat	24 %	984,88
	Cheltieli de transport	7 %	2 420,71
	Cheltuieli pentru depozitare	2 %	691,63
	Cheltuieli directe		43 638,27
	Cheltuieli de regie	12 %	5 236,59
	Total		48 874,86
	Beneficiu de deviz	4 %	1 954,99
	Total		50 829,85
	TVA	20 %	10 165,97
	<b>Total deviz:</b>		<b>60 995,82</b>
	<b>Inklusiv salariu</b>		<b>4 103,65</b>

Intocmit

I.Orlovscia

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)