

**LUCRARI DE RECONSTRUCTIE A UNUI
SECTOR DIN STRADA PLOPILOR SI
STRADA ULMU DIN SATUL ULMU
RAIONUL IALOVENI**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 838 978,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila a drumului spre casa de cultura				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma laterala)	100m2	9,0500	122,85 0,00	1 111,79 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (platforma laterala)	100m2	9,0500	11 922,37 467,32	107 897,48 4 229,28
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 2 cm	m2	6 154,0000	34,62 3,30	213 041,26 20 317,68
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	179,9200	14,85 0,00	2 671,81 0,00
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	7 505,0000	12,23 4,73	91 786,15 35 498,65
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 I/m2 cu bitum	t	2,6260	11 995,00 0,00	31 498,87 0,00
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	180,1000	1 682,24 19,87	302 970,71 3 577,87

1	2	3	4	5	6	7
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D 02.25.2021) executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu astemere mecanica +racordarea	m2	7 505,0000	181,45 4,73	1 361 782,26 35 498,65
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Acostament)	100m2	2,3500	122,85 0,00	288,70 0,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat 10 cm (50% Amestec de agregate LA 30fr.0/32 conformSM SR EN 13242+A1:2010 +50% cu material frezat, latimea 100 cm x 2 parti)	m2	235,0000	36,92 3,00	8 675,93 704,72
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	109,5000	190,29 44,46	20 836,87 4 868,59
		Total Partea carosabila a drumului spre casa de cultura Inklusiv salariu				2 142 561,83 104 695,44

		Total	lei			2 142 561,83
		Asigurari sociale	24 %			25 126,91
		Total				2 167 688,74
		Cheltuieli de regie	7 %			151 738,21
		Total				2 319 426,95
		Beneficiu de deviz	2 %			46 388,54
		Total				2 365 815,50
		TVA	20 %			473 163,10
		Total deviz: Inklusiv salariu				2 838 978,60 104 695,44

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**LUCRARI DE RECONSTRUCTIE A UNUI
SECTOR DIN STRADA PLOPILOR SI
STRADA ULMU DIN SATUL ULMU
RAIONUL IALOVENI**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 838 978,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	375,2500	94,60	35 498,65
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,8550	94,60	932,28
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,6100	94,60	3 936,31
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	680,0021	94,60	64 328,20
Total manopera						104 695,44

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	705,4700	1 730,00	1 220 463,10
2.	11202062010361	Savura	m3	9,0500	420,00	3 801,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,0500	420,00	3 801,00
4.	14111222016601-1	Amestec de agregate (nou) LA 30 fr.0/32	m3	14,8050	420,00	6 218,10
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	171,0450	420,00	71 838,90
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,5750	420,00	5 701,50
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	22,5150	1 730,00	38 950,95
8.	14221022055070	Beton asfaltic	t	181,9010	1 550,00	281 946,55
9.	23203226000401	Bitum	t	2,7048	11 500,00	31 104,97
10.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	79,9350	115,00	9 192,53
11.	2430226109418	Diluant pt.produze de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	38,3250	65,00	2 491,12
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	12,4830	48,50	605,43
13.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	82,5550	15,00	1 238,32
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	225,7230	23,15	5 225,49
15.	pret sinecost	Asfalt frezat	m3	14,8050	0,00	0,00
Total materiale de construcții						1 682 578,96

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	375,2500	150,00	56 287,50
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	5,2560	700,00	3 679,20
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	112,0028	780,00	87 362,18
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,7878	500,00	393,90
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3596	650,00	2 183,71

6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	39,8822	400,00	15 952,90
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	39,7765	400,00	15 910,60
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	48,4788	400,00	19 391,52
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,9070	400,00	7 962,80
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	45,6478	850,00	38 800,60
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,3349	550,00	1 284,19
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,9593	850,00	815,40
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	112,0028	450,00	50 401,26
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,8578	550,00	2 671,81
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	115,9775	450,00	52 189,85
Total utilaje de construcții						355 287,43

Total	lei	2 142 561,83
Asigurari sociale	24 %	25 126,91
Total		2 167 688,74
Cheltuieli de regie	7 %	151 738,21
Total		2 319 426,95
Beneficiu de deviz	2 %	46 388,54
Total		2 365 815,50
TVA	20 %	473 163,10

Total deviz: 2 838 978,60

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

**LUCRARI DE RECONSTRUCTIE A UNUI
SECTOR DIN STRADA PLOPILOR SI
STRADA ULMU DIN SATUL ULMU
RAIONUL IALOVENI**

Primaria Ulmu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila a drumului spre casa de cultura				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (platforma laterala)	100m2			122,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
		<i>Total</i>				<i>1 111,79</i>
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (platform a laterala)	100m2			11 922,37 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	420,00	7 938,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	420,00	630,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	420,00	420,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	420,00	420,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	23,15	69,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	850,00	90,10
		<i>Total</i>				<i>107 897,48</i>
3	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 2 cm	m2			34,62 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	23,15	0,74
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	780,00	14,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
		<i>Total</i>				<i>213 041,26</i>
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			14,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	550,00	14,85
		<i>Total</i>				<i>2 671,81</i>
5	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			12,23 4,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		<i>Total</i>				<i>91 786,15</i>
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2 cu bitum	t			11 995,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	500,00	150,00
		<i>Total</i>				<i>31 498,87</i>

1	2	3	4	5	6	7
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 682,24 19,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 550,00	1 565,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	400,00	15,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	850,00	27,71
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>302 970,71</i>
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D 02.25.2021) executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu astemere mecanica +racordarea	m2			181,45 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 730,00	162,62
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 730,00	5,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 361 782,26</i>
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Acostament)	100m2			122,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>288,70</i>
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat 10 cm (50% Amestec de agregate LA 30fr.0/32 conformSM SR EN 13242+A1:2010 +50% cu material frezat, latimea 100 cm x 2 parti)	m2			36,92 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	pret sinecost	Asfalt frezat	m3	0,0630	0,00	0,00
	14111222016601-1	Amestec de agregate (nou) LA 30 fr.0/32	m3	0,0630	420,00	26,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	23,15	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>8 675,93</i>
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			190,29 44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	115,00	83,95
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	48,50	5,53
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	700,00	33,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>20 836,87</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.