

**DEVIZ LOCAL**

Valoarea de deviz 2 487 855,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Reparatia drumului L=1600m B=5m</b>						
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	4,00	379,80 0,00	1 519,20 0,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	640,00	485,22 46,13	310 539,52 29 521,92
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,80	6 976,00 0,00	33 484,80 0,00
4	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	8 000,00	108,44 1,88	867 536,16 15 040,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,96	6 976,00 0,00	20 648,96 0,00
6	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8 000,00	94,42 1,88	755 344,00 15 040,00
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	32,00	261,42 90,42	8 365,45 2 893,45
<b>Total Reparatia drumului L=1600m B=5m</b>					<b>1 997 438,09</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>62 495,37</b>	
Cheltuieli directe			lei		1 997 438,09	
Inclusiv: Salariu				1,00	62 495,37	
Inclusiv: Materiale de constructii				1,00	1 835 985,52	
Inclusiv: Utilaj de constructii				1,00	98 957,20	
Asigurari sociale				24,00 %	14 998,89	
Total				100,00 +	2 012 436,98	
Cheltuieli de regie				2,00 %	40 248,74	
Total				100,00 +	2 052 685,72	
Beneficiul planificat				1,00 %	20 526,86	
Total				100,00 +	2 073 212,58	
TVA				20,00 %	414 642,52	

**Total deviz:****2 487 855,09**

Intocmit

\_\_\_\_\_

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

funcția, semnătura (numele, prenumele)