

**Reparatia trotuarelor la
Gradinita de copii din s.
Calugar, r-nul Falesti pe
imobilitul/terenul cu nr. cadastral
4319123139**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantități de lucrări № 07-11-2025

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,0500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,8770
		<i>Total</i>		
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,0500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3235
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,1371
		<i>Total</i>		
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,0500
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3155
		<i>Total</i>		
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	126,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,3000
		<i>Total</i>		
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,0500

1	2	3	4	5
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0126
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1470
		<i>Total</i>		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3780
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0042
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrari de terasament		
		1.2. Lucrari de demolare		
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (80% din suprafata. S=408m2)	m3	16,3200
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,1120
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3117
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,6480
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,6480
		<i>Total</i>		
8	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (20% din suprafata)	m2	102,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,5180
		<i>Total</i>		
9	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	102,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,5060
		<i>Total</i>		
10	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Afalt decapat)	100 m3	0,2040
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,2281
		<i>Total</i>		
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	47,9500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0688
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,1020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,7548
		<i>Total</i>		
13	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,5100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5045
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,6641
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrari de demolare		
		1.3. Lucrari de amenajare		
14	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	6,8000
	9312040019600	Sapator	h-om	9,1800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9720
		<i>Total</i>		
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1080
		<i>Total</i>		
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordur)	m3	3,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3660
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,9100
	4100126202818	Apa	m3	0,3400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,7140
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,4280
		<i>Total</i>		
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton marca BP.100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	170,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	30,6000
	2663102100001-1	Beton clasa..B15	m3	8,1600
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare marca BP.100.20.8	m	170,8500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5100
		<i>Total</i>		
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub pavaj)	m3	76,5300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,7647
	1411122201752	Piatra sparta	m3	88,0095
	4100126202818	Apa	m3	7,6530
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,0713
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32,1426
		<i>Total</i>		
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavajul vibropresat a Beneficiarului 10*20*6 cm culoarea gri. Conform facturii)	m2	339,7000
	7129020012800	Pavator	h-om	197,0939
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,3673
	2661112800655	Pavaj vibropresat 10*20*6 cm culoarea gri a Beneficiarului	m2	344,7955
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	543,5200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 673,4390
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,6985
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,5392
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,7940
		<i>Total</i>		
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavajul vibropresat a Beneficiarului 10*20*6 cm culoarea rosu si galben. Conform facturii)	m2	170,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	98,9241
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6939
	2661112800655-1	Pavaj vibropresat 10*20*6 cm culoarea rosu si galben a Beneficiarului	m2	173,0575
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	272,8000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 341,8350
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	0,8525

1	2	3	4	5
		roșturi)		
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,2974
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	3,4100
		<i>Total</i>		
21	CN54B	Aplicarea manuală a grundului "Betohgput" într-un strat, la scări exterioare	m2	24,8000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,9760
	2430226101010-1	Grund "Betohgput"	kg	10,2920
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	1,2400
		<i>Total</i>		
22	CO02A	Trotuar executat cu plăci de beton pentru pavaje vibropresat de 2,5 mc grosime așezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Scări) (Tipul pavajului se coordonează cu Beneficiarul)	m2	24,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	16,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4800
	2661112800600-3	Plăci din beton vibropresate de 2,5 cm grosime	m2	26,0400
	1421102200525	Nisip sortat nepalât de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2400
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	334,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,4960
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informație)	m3	0,7936
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,7440
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Lucrări de amenajare		
		Total		
		Total Lucrări de amenajare		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.