

**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale din
com. Stauceni, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 03

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 284 279,96 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sectorul 1 str. Mateevici (M5 - str. Pacii)				
		1.1. Lucrari de reparatie curenta				
1	DI158A	Frezare si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu mîxtura asfaltica cu granulatie fina, dens SMBg-II SM STB 1033:2008	m2	463,000	213,61 26,23	98 900,81 12 146,80
2	TsI51A3	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	46,400	6,75 0,00	313,28 0,00
3	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, transeia conductei de evacuare a apelor pluviale, exc. 0.25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in locul de acumulare, gr. II, Y=1.9t/mc.	100 m3	0,860	1 311,69 0,00	1 128,05 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	163,400	6,75 0,00	1 103,52 0,00
5	DI105	Compactare pamintului (fundatiei conductei de apa) rului manual, Hmed-0.2m	100 m3	0,330	1 181,48 364,00	389,89 120,12

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54A	Strat drenant din nisip, balast, conform GOST 8736-93*, H=10cm	m3	16,500	336,60 29,25	5 553,89 482,62
7	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta M400, conform GOST 8267-93* H-18cm, (cu asternere manuala) (fara compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri)	m3	29,700	344,37 63,00	10 227,82 1 871,10
8	DA11B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, conform GOST 8267-93* H-14cm, (cu asternere manuala) (fara compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri)	m3	23,100	396,06 74,25	9 149,06 1 715,18
9	DI105	Compactare piatra sparta cu rulou manual	100 m3	0,528	1 181,48 364,02	623,82 192,20
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/mp	t	0,099	8 895,45 0,00	880,65 0,00
11	DB19C	Binder de beton asfaltic cu agregat mare poros SKPg-II/2.5, SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90 H- 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	165,000	157,77 7,20	26 032,05 1 188,00
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/mp	t	0,049	8 811,63 0,00	431,77 0,00
13	DB16D	Strat de uzura din mixtura asfaltica cu granulatie fina, dens SMBg-II SM STB 1033:2008 H-4,0 cm, (cu asternere manuala)	m2	165,000	127,68 5,40	21 066,62 891,00
14	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	5,000	10,00 0,00	50,00 0,00
15	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,032	240,31 109,69	7,69 3,51
16	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с	t	0,070	11,57 11,57	0,81 0,81

1	2	3	4	5	6	7
		рампы или площадки, в авто 2 категории)				
17	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,070	6,29 0,00	0,44 0,00
18	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030	m3	0,042	3 244,76 171,43	136,28 7,20
19	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Amenajarea capacelor din fonta grele tip. D400, sau tip TM) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	1,000	1 953,01 36,90	1 953,01 36,90
		Total	Lei			177 949,46
		Total Lucrari de reparatie curenta Inklusiv salariu				177 949,46 18 655,44
		Total	Lei			177 949,46
		Total Sectorul 1 str. Mateevici (M5 - str. Pacii) Inklusiv salariu				177 949,46 18 655,44
		2. Sectorul 2 str. Unirii (str. Mateevici - str. D. Matecovschi) 2.1. Lucrari de reparatie curenta				
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu mixtura asfaltica cu granulatie fina, dens SMBg-II SM STB 1033:2008	m2	292,000	213,60 26,23	62 370,95 7 660,62
21	TsI51A3	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	29,200	6,75 0,00	197,12 0,00
22	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, transeia conductei de evacuare a apelor pluviale, exc. 0.25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in locul de acumulare, gr. II, Y=1.9t/mc.	100 m3	4,090	1 311,73 0,00	5 364,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	TsI51A3	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	777,100	6,75 0,00	5 248,54 0,00
24	DI105	Compactare pamintului (fundatiei conductei de apa) rulou manual, Hmed-0.2m	100 m3	1,570	1 181,50 364,00	1 854,95 571,48
25	TsC54A	Strat drenant din nisip, balast, conform GOST 8736-93*, H=10cm	m3	78,700	336,60 29,25	26 490,42 2 301,97
26	DA11C	Strat de fundatie din piatra sparta M400, conform GOST 8267-93* H-18cm , (cu asternere manuala) (fara compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri)	m3	141,660	344,37 63,00	48 784,05 8 924,58
27	DA11B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, conform GOST 8267-93* H-14cm , (cu asternere manuala) (fara compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri)	m3	110,180	396,06 74,25	43 637,98 8 180,86
28	DI105	Compactare piatra sparta cu rulou manual	100 m3	2,518	1 181,50 364,01	2 975,02 916,57
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/mp	t	0,472	8 889,34 0,00	4 195,77 0,00
30	DB19C	Binder de beton asfaltic cu agregat mare poros SKPg-II/2.5, SM STB 1033:2008, bitum BND 60/90 H- 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	787,000	157,77 7,20	124 164,93 5 666,40
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/mp	t	0,236	8 889,32 0,00	2 097,88 0,00
32	DB16D	Strat de uzura din mixtura asfaltica cu granulatie fina, dens SMBg-II SM STB 1033:2008 H- 4,0 cm, (cu asternere manuala)	m2	787,000	127,68 5,40	100 481,46 4 249,80
33	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm (Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii (fara betonist))	m	10,000	10,00 0,00	100,00 0,00
34	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,064	240,31	15,38

1	2	3	4	5	6	7
35	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 2 категории)	t	0,140	109,69 11,36 11,36	7,02 1,59 1,59
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,140	6,29 0,00	0,88 0,00
37	RpAcF04A	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m Materiale marunte (cuie, sirma)=1,030	m3	0,084	3 230,83 170,95	271,39 14,36
38	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Amenajarea capacelor din fonta grele tip. D400, sau tip TM) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	2,000	1 953,03 36,90	3 906,05 73,80
		Total	Lei			432 159,34
		Total Lucrari de reparatie curenta Inclusiv salariu				432 159,34 38 569,05
		Total	Lei			432 159,34
		Total Sectorul 2 str. Unirii (str. Mateevici - str. D. Matcovschi) Inclusiv salariu				432 159,34 38 569,05
		3. Sectorul 3 - Drum la Cimitir				
		3.1. Lucrari de reparatie curenta				
39	TsC02D1	Excavarea pamintului in debleu, transeia conductei de evacuare a apelor pluviale, exc. 0.25 m.c., incarcarea si transportul la 3 km, in locul de acumulare, gr. II, Y=1.9t/mc.	100 m3	0,300	1 311,77 0,00	393,53 0,00
40	TsI51A3	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	57,000	6,75 0,00	385,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
41	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,188	1 142,34 0,00	214,76 0,00
42	DA06B2	Strat drenant din nisip, balast, conform GOST 8736-93*, H=10cm	m3	7,500	342,44 16,65	2 568,32 124,88
43	DA12C	Strat de fundatie din piatra sparta M400, conform GOST 8267-93* H-15cm	m3	11,250	371,89 13,50	4 183,75 151,88
44	DA12B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, conform GOST 8267-93* H-10cm	m3	7,500	437,02 27,00	3 277,68 202,50
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/mp	t	0,045	8 822,22 0,00	397,00 0,00
46	DB19F	Strat de uzura din mixtura asfaltica cu granulatie fina, dens SMBg-II SM STB 1033:2008 H-5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	75,000	159,70 2,70	11 977,35 202,50
		Total	Lei			23 397,39
		Total Lucrari de reparatie curenta Inklusiv salariu				23 397,39 681,76
		Total	Lei			23 397,39
		Total Sectorul 3 - Drum la Cimitir Inklusiv salariu				23 397,39 681,76
		4. Sectorul 4 - 14				
		4.1. Lucrari de reparatie curenta				
47	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu mixtura asfaltica cu granulatie fina, dens SMBg-II SM STB 1033:2008	m2	1 558,000	213,61 26,23	332 798,30 40 874,13
48	TsI51A3	Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	155,800	6,75 0,00	1 052,26 0,00
		Total	Lei			333 850,56
		Total Lucrari de reparatie curenta Inklusiv salariu				333 850,56 40 874,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			333 850,56
		Total Sectorul 4 - 14 Inclusiv salariu				333 850,56 40 874,13

		Total	Lei	967 356,75
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 225,59
		Total		989 582,34
		Cheltueli diregie	5 %	49 479,12
		Total		1 039 061,46
		Beneficiu de deviz	3 %	31 171,84
		Total		1 070 233,30
		TVA	20 %	214 046,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 284 279,96
				98 780,38

Intocmit

Verificat

