

**Lucrări de întreținere periodică a
drumurilor publice naționale cu
îmbrăcăminte rutieră din
macadam în raioanele Fălești,
Sîngerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 9 253 398,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Falesti 1.1. G61 G58-Albinetul Vechi-Cuzmenii Vechi-G60, km 1.45-4.3 (selectiv) 1.1.1. Reparatia drumului				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	81,000	65,99 0,00	5 345,00 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	81,000	6 505,74 151,86	526 965,00 12 300,30
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	28,500	562,46 0,00	16 030,00 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	4 703,00 0	6,14 0,00	28 876,00 0,00
5	TsC50B	Repararea si intretinerea	100 m3	28,500	30,98	883,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						26 690,92
		1.1.2. Constructia podetului TS 10.25.3				
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,250	312,00 0,00	78,00 0,00
15	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II K=2,00	100 m3	0,250	648,00 0,00	162,00 0,00
16	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,000	15,98 15,98	159,85 159,85
17	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,400	437,50 0,00	175,00 0,00
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,000	397,73 30,43	7 954,65 608,65
19	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,440	2 240,88 245,92	16 672,14 1 829,64
20		Podet tubular	шт.	6,000	5 000,00 0,00	30 000,00 0,00
21	DI125	Montarea portalului podetului	m3	2,000	2 024,90	4 049,81

1	2	3	4	5	6	7
		tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03			99,91	199,81
22		Portal	шт.	2,000	5 000,00 0,00	10 000,00 0,00
23	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	3,920	2 027,84 99,91	7 949,13 391,63
24		Aripi	шт.	4,000	5 000,00 0,00	20 000,00 0,00
25	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	1,080	1 338,94 98,19	1 446,05 106,05
26		Mortar de ciment	m3	0,200	1 000,00 0,00	200,00 0,00
27	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	97,800	78,57 17,34	7 684,62 1 695,62
28	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	3,300	158,40 35,68	522,73 117,73
29	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,840	16,37 8,00	308,49 150,63
30	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,320	306,25 0,00	98,00 0,00
31	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,320	325,00 0,00	104,00 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total G61 G58-Albinetul Vechi-Cuzmenii Vechi-G60, km 1.45-4.3 (selectiv)						781 024,97
Incluziv salariu						34 242,51
		1.2. G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R 16, km 0.45-5.5 (selectiv)				
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	89,400	66,00 0,00	5 900,00 0,00
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	89,400	6 505,74 151,86	581 612,91 13 576,01
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,500	562,67 0,00	4 220,00 0,00
42	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 237,50 0	6,14 0,00	7 598,00 0,00
43	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	7,500	31,00 0,00	232,50 0,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,500	92,07 11,07	690,50 83,00
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,500	675,73 0,00	5 068,00 0,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	59,600	47,23 0,00	2 815,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
47	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,100	902,44 0,00	3 700,00 0,00
48	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,100	700,00 0,00	2 870,00 0,00
49	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	594,500	6,14 0,00	3 650,00 0,00
50	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,100	75,69 9,22	310,31 37,81
51	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,460	3 524,44 1 168,12	19 243,44 6 377,94
Total G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R16, km 0.45-5.5 (selectiv) Incluziv salariu						
						637 910,66
						20 074,76
		1.3. G60 G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16, km 22.5-23.3				
52	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	48,000	65,99 0,00	3 167,50 0,00
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	6 505,75 151,86	312 275,77 7 289,07
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	5,280	562,50 0,00	2 970,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
55	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	924,000	6,14 0,00	5 674,00 0,00
56	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	5,280	30,87 0,00	163,00 0,00
57	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,280	91,93 11,06	485,41 58,41
58	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,800	675,42 0,00	3 242,00 0,00
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,000	47,27 0,00	1 512,50 0,00
60	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,000	902,50 0,00	7 220,00 0,00
61	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,000	700,00 0,00	5 600,00 0,00
62	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 160,00 0	6,14 0,00	7 122,00 0,00
63	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	8,000	75,85	606,78

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I			9,22	73,78
64	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,240	3 524,29 1 168,12	21 991,57 7 289,07
Total G60 G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16, km 22.5-23.3 Incluziv salariu						372 030,53 14 710,33
		1.4. G60 G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16, km 23.7-24.9				
65	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	72,000	66,01 0,00	4 752,50 0,00
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	72,000	6 505,73 151,86	468 412,50 10 933,60
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,920	562,50 0,00	4 455,00 0,00
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 386,00 0	6,14 0,00	8 510,00 0,00
69	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	7,920	31,19 0,00	247,00 0,00
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,920	92,06 11,06	729,11 87,61
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,200	675,56 0,00	4 864,00 0,00
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina	100m2	48,000	47,24	2 267,50

1	2	3	4	5	6	7
		la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
73	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,000	902,50 0,00	6 317,50 0,00
74	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,000	700,00 0,00	4 900,00 0,00
75	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 015,00 0	6,14 0,00	6 232,00 0,00
76	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,000	75,58 9,22	529,05 64,55
77	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,360	3 524,16 1 168,12	32 986,10 10 933,60
Total G60						545 202,26
G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16, km 23.7-24.9						
Incluziv salariu						22 019,36
		1.5. G60 G58-Calinesti-Pruteni-Lucaceni-R16, km 11.35-11.90				
78	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,000	65,98 0,00	2 177,50 0,00
79	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	33,000	6 505,75 151,86	214 689,73 5 011,23

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				
80	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,630	562,67 0,00	2 042,50 0,00
81	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	635,250	6,14 0,00	3 900,00 0,00
82	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,630	30,85 0,00	112,00 0,00
83	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,630	91,67 11,09	332,77 40,27
84	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,300	675,45 0,00	2 229,00 0,00
85	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,000	47,27 0,00	1 040,00 0,00
86	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,150	3 524,63 1 168,12	7 577,96 2 511,46
Total G60 G58-Calinesti-Pruteni-Lu caceni-R16, km 11.35-11.90						234 101,46
Incluziv salariu						7 562,96
Total Raionul Falesti						2 570 269,88
Incluziv salariu						98 609,92
		2. Raionul Singerei				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13, km 27.17-29.64				
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	148,200	65,99 0,00	9 780,00 0,00
88	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	148,200	6 505,72 151,86	964 148,36 22 505,06
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,220	562,60 0,00	6 875,00 0,00
90	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 139,64 0	6,14 0,00	13 138,00 0,00
91	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	12,220	31,06 0,00	379,50 0,00
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,220	92,12 11,07	1 125,76 135,26
93	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	11,120	675,72 0,00	7 514,00 0,00
94	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	74,100	47,23 0,00	3 500,00 0,00
95	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	19,760	3 524,07 1 168,12	69 635,55 23 082,05

1	2	3	4	5	6	7
Total G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13, km 27.17-29.64						1 076 096,17
Incluziv salariu						45 722,37
		2.2. G29 R13 Alexandreni-Singereii Noi-G30, km 3.66-5.36				
96	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	102,000	66,00 0,00	6 732,50 0,00
97	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	102,000	6 505,73 151,86	663 584,57 15 489,27
98	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,410	562,43 0,00	4 730,00 0,00
99	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 472,62 0	6,14 0,00	9 042,00 0,00
100	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	8,410	31,03 0,00	261,00 0,00
101	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,410	91,87 11,07	772,64 93,14
102	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,650	675,56 0,00	5 168,00 0,00
103	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	51,000	47,25 0,00	2 410,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
104	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	13,600	3 524,04 1 168,12	47 926,93 15 886,43
Total G29 R13 Alexandreni-Singereii Noi-G30, km 3.66-5.36						740 627,64
Incluziv salariu						31 468,84
		2.3. G30 R6 Mindrestii Noi-Singereii Noi-G50, km 9.20-11.85				
105	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	159,000	66,01 0,00	10 495,00 0,00
106	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	159,000	6 505,73 151,86	1 034 411,5 4 24 145,04
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	13,120	562,50 0,00	7 380,00 0,00
108	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 295,56 0	6,14 0,00	14 094,00 0,00
109	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	13,120	31,10 0,00	408,00 0,00
110	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	13,120	92,04 11,06	1 207,59 145,09
111	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	11,930	675,61 0,00	8 060,00 0,00
112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	79,500	47,26 0,00	3 757,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
113	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	21,200	3 524,13 1 168,12	74 711,64 24 764,14
Total G30 R6 Mindrestii Noi-Singerei Noi-G50, km 9.20-11.85						1 154 525,27
Incluziv salariu						49 054,27
		2.4. G50 Floresti-Nicolaevca-Singerei, km 27.00-30.00				
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	180,000	66,00 0,00	11 880,00 0,00
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	180,000	6 505,74 151,86	1 171 032,4 1 27 334,01
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	19,800	562,50 0,00	11 137,50 0,00
117	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3 465,00 0	6,14 0,00	21 276,00 0,00
118	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	19,800	31,01 0,00	614,00 0,00
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	19,800	92,08 11,07	1 823,18 219,18
120	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	18,000	675,67	12 162,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	120,000	47,25 0,00	5 670,00 0,00
122	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	11,700	3 524,15 1 168,12	41 232,50 13 667,00

Total G50						1 276 827,59
Floresti-Nicolaevca-Singerei, km 27.00-30.00						
Incluziv salariu						41 220,19
Total Raionul Singerei						4 248 076,67
Incluziv salariu						167 465,67

Прямые затраты	lei	6 818 346,55
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	59 867,01
Total ПЗ+CASM	100,00 +	6 878 213,56
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %	11,00 %	756 603,49
Total Total+CR	100,00 +	7 634 817,05
Beneficiu (Total) * 1 %	1,00 %	76 348,17
Total Total+B	100,00 +	7 711 165,22
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 542 233,04

Total deviz: **9 253 398,26**
Incluziv salariu **266 075,59**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)