

**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Consolidarea taluzului cu ajutorul geoplasmelor**

Valoarea de deviz 256 156,38 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	230,400	57,66	13 284,864
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	39,229	57,66	2 261,944
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,216	57,66	243,094
		Total manopera				15 789,90

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,080	120,00	249,600
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,300	250,00	75,000
3.	17113173235251	Geotextil Armatex G35/20 pas 25cm	m2	2 611,200	55,60	145 182,720
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	119,180	25,00	2 979,500
		Total materiale de construcții				148 486,82

Utilaje de construcții:

1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,958	463,88	6 474,837
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	23,760	280,93	6 674,897
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	18,674	330,24	6 166,903
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	46,548	250,00	11 637,000
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,513	150,00	1 876,950
		Total utilaje de construcții				32 830,59

Total	lei	197 107,31
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 552,73
Transportarea materialelor	7,00 %	10 394,08
Cheltuieli directe	100,00 +	211 054,12
Cheltuieli de regie	14,50 %	30 602,85
Total	100,00 +	241 656,97



Beneficiul de deviz	6,00 %	14 499,41
Total	100,00 +	256 156,38

Total deviz:

**256 156,3
8**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul de integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК-1 из буронабивных свай D0,8 м Lконстр - 108,4 м: L св.-13,5 м-54 шт: Lсв. 12,0 м - 27 шт

Valoarea de deviz 5 897 207,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК-1 из буронабивных свай D0,8 м Lконстр - 108,4 м: L св.-13,5 м-54 шт: Lсв. 12,0 м - 27 шт				
1	CQ10D3 k=0.9	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m	1 058,000	1 052,771 687,596	1 113 831,189 727 476,039
2	pret	Armatura AI	t	7,300	10 600,000 0,000	77 380,000 0,000
3	pret	Armatura AIII	t	106,840	10 600,000 0,000	1 132 504,000 0,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t	11,640	11 250,000 0,000	130 950,000 0,000
5	pret	Beton B25 F75	m3	603,700	1 125,000 0,000	679 162,500 0,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3	8,900	245,000 0,000	2 180,500 0,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor forati Pietris M400 fr.40-70)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri	100 m3	0,089	1 757,303 0,000	156,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,340	900,000 0,000	4 806,000 0,000
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 068,000	25,840 0,000	27 597,120 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,340	121,717 20,753	649,968 110,823
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	5,340	37,955 0,000	202,680 0,000
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3	4,100	965,830 461,280	3 959,903 1 891,248
13	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	10,250	31,716 31,716	325,087 325,087
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,250	25,840 0,000	264,860 0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,041	126,171 22,512	5,173 0,923
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3	0,041	243,537 0,000	9,985 0,000
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,170	899,829 0,000	1 052,800 0,000
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	222,300	25,840	5 744,300

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km			0,000	0,000
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,000	118,780 118,780	1 544,135 1 544,135
20	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	24,700	31,713 31,713	783,311 783,311
21	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	24,700	25,837 0,000	638,180 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,300	121,700 20,758	158,210 26,985
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,300	227,715 0,000	296,030 0,000
24	NOTA	Устройство конструкции БК-1-1 и БК-1-2 (ростверк 12,0*3,8*1,0 м с подпоной стенкой Н=1,9 м)	buc	6,000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3	356,000	1 595,313 183,935	567 931,272 65 481,002
26	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	3,650	12 006,904 1 406,904	43 825,200 5 135,200
27	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	6,770	12 006,904 1 406,904	81 286,740 9 524,740
28	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =6 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	5,400	67,425 17,298	364,094 93,409
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	29,273	479,883 57,083	14 047,617 1 670,987
30	NOTA	Устройство конструкции БК-1-3 и БК-1-4 (ростверк 12,0*3,8*1,0 м с подпоной стенкой Н=3.0 м)	buc	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
31	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3	207,000	1 595,313 183,935	330 229,748 38 074,628
32	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	2,220	12 006,904 1 406,904	26 655,327 3 123,327
33	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	4,720	12 006,904 1 406,904	56 672,587 6 640,587
34	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =3 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	2,700	67,433 17,298	182,070 46,705
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	14,636	479,881 57,085	7 023,543 835,493
36	NOTA	Устройство застенного дренажа	m	108,400	0,000 0,000	0,000 0,000
37	AcF03C	(M1000 фp.10-20; H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	2,667	318,609 67,454	849,729 179,899
38	AcF03E	(ПГС H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	6,857	259,119 49,007	1 776,782 336,042
39	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	6,500	222,716 67,462	1 447,656 438,504
40	NOTA	Земляные работы	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
41	TsC19B1	(Нарезка уступов) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pna la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,000	385,000 0,000	1 925,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
42	TsC22B1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	5,000	805,000 0,000	4 025,000 0,000
43	TsC22B1k =5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II <i>надвижка грунта до 50 м</i>	100 m3	33,250	2 012,504 0,000	66 915,750 0,000
44	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	9,980	119,990 0,000	1 197,500 0,000
45	TsC03B1	(Imprastierea pamintului cu excavator de 0.4 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	23,270	819,991 0,000	19 081,200 0,000
46	DI96	(Numai compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	33,250	417,200 0,000	13 871,900 0,000
47	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	332,500	47,500 0,000	15 793,750 0,000
48	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	15,600	18,494 0,000	288,500 0,000
49	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,691	302,474 0,000	* 511,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		надвижка на откосы				
50	TsC22C1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	1,691	335,009 0,000	566,500 0,000
51	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 127,000	7,496 7,496	8 447,767 8 447,767
52	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	11,270	409,832 299,832	4 618,807 3 379,107
53	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	11,270	167,059 38,055	1 882,755 428,875
		Total Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК-1 из буронабивных свай D0,8 м Lконстр - 108,4 м: L св.- 13,5 м-54 шт: Lсв. 12,0 м - 27 шт Inclusiv salariu				4 455 620,62 5 875 994,823

	Total	lei	4 455 620,62
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	197 098,83
	Transport	7,00 %	206 147,80
	Total	100,00 +	4 858 867,25
	Cheltuieli de regie	14,50 %	704 535,75
	Total	100,00 +	5 563 403,00
	Beneficiu de deviz	6,00 %	333 804,18
	Total	100,00 +	5 897 207,18
	Total deviz: Inclusiv salariu		5 897 207,18 875 994,82

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul de integrat de Pregatire pentru **Investitor**
Aplicarea Legii, din or. Chisinau, sect. Ciocana,
str. N. Dimo nr.30 nr. cadastral 0100313.1013

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК-1 из бурунабивных свай D0,8 м Lконстр - 108,4 м: L св.-13,5 м-54 шт: Lсв. 12,0 м - 27 шт				
1	CQ10D3 k=0.9	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea I mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m			1 052,771 687,596
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	7,0000	57,66	363,258
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4000	57,66	176,440
	7123020011130	Fierar	h-om	1,2000	57,66	62,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	57,66	85,625
	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,3000	300,00	351,000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,3500	45,00	14,175
2	pret	Armatura AI	t			10 600,000 0,000
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
3	pret	Armatura AIII	t			10 600,000 0,000
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t			11 250,000 0,000
	45452IIIpi2	Pieselor inglobate in beton	t	1,0000	11 250,00	11 250,000
5	pret	Beton B25 F75	m3			1 125,000 0,000
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0000	1 125,00	1 125,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3			245,000 0,000
	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	1,0000	245,00	245,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 757,303 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 757,303
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	400,00	900,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,717
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,753
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,963
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			37,955
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	2,936
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3			965,830
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	1,3000	57,66	461,280
	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	5,9000	57,66	74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	340,194
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	46,128
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,25	128,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2500	32,00	7,300
	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,0500	25,00	8,000
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0000	180,00	1,250
13	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			31,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,716
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			126,171
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	22,512
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	245,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	103,659
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			243,537
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	17,927
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,829
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	0,000
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,000
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
20	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
21	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,837

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,837
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,700
						20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,942
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			227,715
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,715
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	210,000
24	NOTA	Устройство конструкции БК-1-1 и БК-1-2 (ростверк 12,0*3,8*1,0 м с подпной стенкой H=1,9 м)	buc			0,000
						0,000
25	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3			1 595,313
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0200	1 125,00	1 147,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	118,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	330,00	145,477
26	DI126	(Armatura A I)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,904
						1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
27	DI126	(Armatura A III)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,904
						1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
28	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =6 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			67,425
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	1,0400	47,92	50,085
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,042
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3			479,883
						57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,798
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,002
30	NOTA	Устройство конструкции БК-1-3 и БК-1-4 (ростверк 12,0*3,8*1,0 м с подпной стенкой H=3.0 м)	buc			0,000
						0,000
31	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3			1 595,313
						183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0200	1 125,00	1 147,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	118,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	330,00	145,477
32	DI126	(Armatura A I)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,904
						1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
33	DI126	(Armatura A III)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,904
						1 406,904
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
34	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =3	m			67,433

1	2	3	4	5	6	7
		buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm				17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	1,0400	47,92	50,085
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	45,00	0,050
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3			479,881
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,085
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	321,992
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,805
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,999
36	NOTA	Устройство застенного дренажа	m			0,000
						0,000
37	AcF03C	(M1000 фp.10-20; H=20 cm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			318,609
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,454
	1421102200636	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	245,00	251,155
38	AcF03E	(ПГС H=20 cm) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3			259,119
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,007
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	205,00	210,112
39	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			222,716
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,462
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	152,21	155,254
40	NOTA	Земляные работы	m3			0,000
						0,000
41	TsC19B1	(Нарезка уступов) Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			385,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	385,000
42	TsC22B1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			805,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	805,000
43	TsC22B1k=5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			2 012,504
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	250,00	2 012,504
44	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3			119,990
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4800	250,00	119,990
45	TsC03B1	(Imprastierea pamintului cu excavator de 0,4 mc) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			819,991
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0.40-0.70 mc	h-ut	2,0500	400,00	819,991
46	DI96	(Numai compactor 25 t) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,200 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,200
47	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			47,500 0,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	285,00	28,500
48	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			18,494 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	250,00	18,494
49	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I надвижка на откосы	100 m3			302,484 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,484
50	TsC22C1k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			335,009 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	335,009
51	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			7,496 7,496
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,496
52	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			409,832 299,832
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,832
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	110,00	110,000
53	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			167,059 38,055
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,055
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	285,00	110,004

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul de integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

**Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК-1 из буронабивных
свай D0,8 м Lконстр - 108,4 м: L св.-13,5 м-54 шт: Lсв. 12,0 м - 27 шт**

Valoarea de deviz 5 897 207,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	24,190	57,66	1 394,795
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3 237,480	57,66	186 673,097
3.	7123020011130	Fierar	h-om	1 142,640	57,66	65 884,622
4.	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	6 670,730	57,66	384 634,292
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	212,552	57,66	12 255,749
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,430	57,66	140,114
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,879	57,66	5 297,744
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 574,410	57,66	90 780,481
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 219,554	57,66	127 979,484
10.	9312040019600	Sapator	h-om	16,553	57,66	954,445
		Total manopera				875 994,82

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,270	110,00	1 239,700
2.	12236666666	Beton B25 F75	m3	1 177,960	1 125,00	1 325 205,000
3.	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	8,900	245,00	2 180,500
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,187	245,00	45,815
5.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	6,630	152,21	1 009,152
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	50,495	280,00	14 138,600
7.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,734	245,00	669,830
8.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	7,028	205,00	1 440,740
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	20,995	3 200,00	67 184,000
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,640	18,25	29,930
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,025	32,00	32,800
12.	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,205	25,00	5,125
13.	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	m	8,466	48,92	405,690
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	343,770	19,00	6 531,630

		terasam.				
15.	45452	Armatura AI	t	13,170	10 600,00	139 602,000
16.	45452III	Armatura AIII	t	118,330	10 600,00	1 254 298,000
17.	45452IIpi2	Pieselor inglobate in beton	t	11,640	11 250,00	130 950,000
		Total materiale de construcții				2 944 968,50

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,442	150,00	2 766,300
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,221	180,00	1 659,780
3.	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,200	180,00	1 476,000
4.	2922140007000	Macara	h-ut	248,193	330,00	81 903,690
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	39,634	350,00	13 871,900
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	62,350	400,00	24 940,000
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,391	400,00	156,400
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	283,763	250,00	70 940,750
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	22,506	250,00	5 626,500
10.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	333,270	45,00	14 997,150
11.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,008	45,00	0,360
12.	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1 237,860	300,00	371 358,000
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	100,719	340,00	34 244,460
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	37,600	285,00	10 716,000
		Total utilaje de construcții				634 657,30

Total	lei	4 455 620,62
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	197 098,83
Transport	7,00 %	206 147,80
Total	100,00 +	4 858 867,25
Cheltuieli de regie	14,50 %	704 535,75
Total	100,00 +	5 563 403,00
Beneficiu de deviz	6,00 %	333 804,18
Total	100,00 +	5 897 207,18

Total deviz:

5 897 207,18

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

"ACAR-CONSTRUCTII"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul de integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr.30 nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

**Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК- 2 из
бурунабивных свай D0,8 м Lконстр - 120.45 м: L св.-12.0 м-63 шт: Lсв. 11,0 м -
27 шт**


Valoarea de deviz 6 432 136,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК- 2 из бурунабивных свай D0,8 м Lконстр - 120.45 м: L св.-12.0 м-63 шт: Lсв. 11,0 м - 27 шт				
1	CQ10D3 k=0.9	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea I mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m	1 071,000	1 052,771 687,596	1 127 517,206 736 414,781
2	pret	Armatura AI	t	7,520	10 600,000 0,000	79 712,000 0,000
3	pret	Armatura AIII	t	107,800	10 600,000 0,000	1 142 680,000 0,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t	12,700	11 250,000 0,000	142 875,000 0,000
5	pret	Beton B25 F75	m3	605,000	1 125,000 0,000	680 625,000 0,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3	9,900	245,000 0,000	2 425,500 0,000



1	2	3	4	5	6	7
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,099	1 757,576 0,000	174,000 0,000
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,350	899,963 0,000	4 814,800 0,000
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 070,000	25,840 0,000	27 648,800 0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,350	121,719 20,758	651,198 111,053
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	5,350	37,931 0,000	202,930 0,000
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3	4,500	965,830 461,280	4 346,235 2 075,760
13	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	11,250	31,716 31,716	356,800 356,800
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	11,250	25,840 0,000	290,700 0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,045	127,333 21,778	5,730 0,980
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3	0,045	244,000 0,000	10,980 0,000



1	2	3	4	5	6	7
17	TsC03F1	(Y=1.9 t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,740	900,000 0,000	1 566,000 0,000
18	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	330,600	25,840 0,000	8 542,840 0,000
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,000	118,780 118,780	2 256,812 2 256,812
20	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	36,100	31,713 31,713	1 144,839 1 144,839
21	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	36,100	25,844 0,000	932,960 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,325	121,728 20,758	891,654 152,049
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, , teren categoria II	100 m3	7,325	227,627 0,000	1 667,365 0,000
24	NOTA	Устройство конструкции БК-2-1 и БК-2-2 (ростверк 12,0*3,8*1,0 м с подпойной стенкой Н=3.0 м)	buc	10,000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale	m3	690,000	1 595,313 183,935	1 100 765,826 126 915,426
26	DI126	(Armatura A I) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	7,400	12 006,904 1 406,904	88 851,090 10 411,090
27	DI126	(Armatura A III) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri		15,720	12 006,904 1 406,904	188 748,531 22 511,531
28	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в 110 мм L=900 мм =6 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a	m	9,000	67,430 17,298	606,870 9 155,882

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm				
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	m3	48,000	479,883 57,083	23 034,403 2 740,003
30	NOTA	Устройство застенного дренажа	m	120,450	0,000 0,000	0,000 0,000
31	AcF03C	(M1000 фp.10-20; H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	2,419	318,534 67,457	770,533 163,178
32	AcF03E	(ПГС H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	7,276	259,142 49,014	1 885,517 356,627
33	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	7,230	222,724 67,461	1 610,295 487,746
34	NOTA	Земляные работы	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
35	TsC19B1	(Нарезка уступов) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,710	384,987 0,000	2 968,250 0,000
36	TsC22B1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,710	804,994 0,000	6 206,500 0,000
37	TsC22B1k =5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	54,900	2 012,500 0,000	19 486,250 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18B1 teren catg. II надвижка грунта до 50 м				
38	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3	16,470	120,006 0,000	1 976,500 0,000
39	TsC03B1	(Imprastierea pamintului cu excavator de 0.4 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	38,430	819,995 0,000	31 512,400 0,000
40	DI96	(Numai compactor 25 t) Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	62,610	417,199 0,000	26 120,850 0,000
41	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	626,100	47,500 0,000	29 739,750 0,000
42	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81- 180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	14,890	18,502 0,000	275,500 0,000
43	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I надвижка на откосы	100 m3	2,330	302,468 0,000	704,750 0,000
44	TsC22C1k =2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	2,233	334,975 0,000	748,000 0,000
45	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de	m2	1 489,000	7,496	9 110,61246

1	2	3	4	5	6	7
		pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime			7,496	11 161,246
46	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	14,890	409,832 299,832	6 102,398 4 464,498
47	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	14,890	167,073 38,054	2 487,715 566,625
		Total Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК- 2 из буронабивных свай D0,8 м Lконстр - 120.45 м: L св.- 12.0 м-63 шт: Lсв. 11,0 м - 27 шт				4 868 102,52
		Inclusiv salariu				3
						922 051,726


		Total	lei	4 868 102,54
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	207 461,64
		Transport	7,00 %	224 045,59
		Total	100,00 +	5 299 609,77
		Cheltuieli de regie	14,50 %	768 443,42
		Total	100,00 +	6 068 053,19
		Beneficiu de deviz	6,00 %	364 083,20
		Total	100,00 +	6 432 136,39
		Total deviz:		6 432 136,39
		Inclusiv salariu		922 051,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul de integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii, din or. Chisinau, sect. Ciocana,
str. N. Dima nr.30 nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство двухрядной удерживающей конструкции УдК-2 из буронабивных свай D0,8 м Lконстр - 120.45 м: L св.-12.0 м-63 шт: Lсв. 11,0 м - 27 шт				
1	CQ10D3 k=0.9	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria II cu adincimea I mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m			1 052,771
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	7,0000	57,66	363,258
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4000	57,66	176,440
	7123020011130	Fierar	h-om	1,2000	57,66	62,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500	57,66	85,625
	2952270003617	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp	h-ut	1,3000	300,00	351,000
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15.0 - 30,0 kw	h-ut	0,3500	45,00	14,175
2	pret	Armatura AI	t			10 600,000
	45452	Armatura AI	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
3	pret	Armatura AIII	t			10 600,000
	45452III	Armatura AIII	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t			11 250,000
	45452IIIpi2	Pieselor inglobate in beton	t	1,0000	11 250,00	11 250,000
5	pret	Beton B25 F75	m3			1 125,000
	12236666666	Beton B25 F75	m3	1,0000	1 125,00	1 125,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3			245,000
	12236666666p	Pietris M400 fr.40-70	m3	1,0000	245,00	245,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj Pietris M400 fr.40-70) Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren cat. II.	m3			1 757,576
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 757,576
8	TsC03F1	(INCARCAREA) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cat. II	100 m3			899,963
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	400,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	Ts151B5	0,40-0,70 mc Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,000
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,719
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	245,00	0,962
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			37,931
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	2,931
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	35,000
12	CQ07A	Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia	m3			965,830
	7124030010800	Dulgher-poduri	h-om	1,3000	57,66	74,958
	7111020030210	Miner de suprafata	h-om	5,9000	57,66	340,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	128,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000	18,25	7,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500	32,00	8,000
	2513306619619	Tub de cauciuc (furtun)	m	0,0500	25,00	1,250
	2912340002508	Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0000	180,00	360,000
13	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria I	t			31,716
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,716
14	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,000
15	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			127,333
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,778
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	245,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	105,556
16	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3			244,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	21,778
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	222,222
17	TsC03F1	(Y=1.9 t/m3) Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
18	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,840
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	0,000
19	TsA20B	Saptatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sepeper, pentru completarea saptaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
20	TRI1AA04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren in auto categoria I	t			31,713
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,713
21	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			25,844

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t				0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	h-ut	0,0760	340,00	25,844
			100 m3			121,728
	9310060019900	Muncitor necalificat				20,758
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	m3	0,0040	245,00	0,970
23	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, , teren categoria II	h-ut	0,4000	250,00	100,000
			100 m3			227,627
	1411122201752	Piatra sparta				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	m3	0,0120	245,00	17,627
24	NOTA	Устройство конструкции БК-2-1 и БК-2-2 (ростверк 12,0*3,8*1,0 м с подпной стенкой H=3,0 м)	h-ut	0,1400	250,00	210,000
			buc			0,000
25	DI119	(Rostverc + pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton Beton B25 F75 la edificiile artificiale				0,000
			m3			1 595,313
	9310060019930	Muncitor				183,935
	12236666666	Beton B25 F75	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0200	1 125,00	1 147,500
	2922140007000	Macara	m3	0,0370	3 200,00	118,400
26	DI126	(Armatura A I)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	h-ut	0,4280	330,00	145,477
			t			12 006,904
	9310060019930	Muncitor				1 406,904
	45452	Armatura AI	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
27	DI126	(Armatura A III)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
			t			12 006,904
	9310060019930	Muncitor				1 406,904
	45452III	Armatura AIII	h-om	24,4000	57,66	1 406,904
28	AcA08A	(Гильза - труба ПЭ в110 мм L=900 мм =6 buc) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
			m			67,430
	7136050012000	Instalator alimentari apa				17,298
	2521216700500110	Teava din PVC mufata de 00.9 m lungime d110 mm	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	m	1,0400	47,92	50,087
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pietris M400 fr.40-70	h-ut	0,0010	45,00	0,045
			m3			479,883
	9310060019900	Muncitor necalificat				57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	h-om	0,9900	57,66	57,083
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3	1,1500	280,00	322,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2100	180,00	37,800
30	NOTA	Устройство застенного дренажа	h-ut	0,4200	150,00	63,000
			m			0,000
31	AcF03C	(M1000 фр.10-20; H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				0,000
			m3			318,534
	9312040019600	Sapator				67,457
	14211022006036	Piatra sparta pt. drumuri 8-45 mm	h-om	1,1700	57,66	67,457
32	AcF03E	(ПГС H=20 см) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	1,0250	245,00	251,077
			m3			259,142
	9312040019600	Sapator				49,014
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	h-om	0,8500	57,66	49,014
33	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	1,0250	205,00	210,128
			m3			222,724
						67,461