

**Demontarea si restabilirea izolatiei  
conductelor si rezervoarelor la Sectia de  
tratate chimica a apei din str.Mesteru  
Manole,3**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 305 953,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontarea si restabilirea izolatiei termice. Conditii ce dofera de cele normale K=1,15 (p3) ordin Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007</b> Коэффициент к трудозатратам=1,150 Коэффициент к машинам=1,150				
1	RpIzF02B	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase	m2	400,000	80,613 78,487	32 245,100 31 395,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	483,000	65,00	31 395,000
	2010102904145	Dulapuri de rasini	m3	0,200	0,00	0,000
	2010102907826	Rigle rasin lunga	m3	0,120	0,00	0,000
	2010102903496	Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite	m3	0,080	0,00	0,000
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	12,000	12,00	144,000
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,380	5,00	6,900
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	55,200	5,00	276,000
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	2 116,000	0,20	423,200
2	RpIzD44A	Desfacerea protectiilor termoizolatiei la conducte de orice circumferinta	m2	300,000	25,678 25,415	7 703,550 7 624,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	37,950	65,00	2 466,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,350	65,00	5 157,750
	2320146200700	Petrol lampant	l	3,000	20,60	61,800
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	3,450	5,00	17,250
3	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la	m2	300,000	32,142	9 642,750

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de orice fel			32,142	9 642,750
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	148,350	65,00	9 642,750
4	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi(погрузка мусора в автотранспорт)	t	3,500	101,660 101,660	355,810 355,810
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,474	65,00	355,810
5	RpIzD04D	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata mineral, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 80 cm,	m2	300,000	281,333 33,638	84 399,902 10 091,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	62,100	65,00	4 036,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,150	65,00	6 054,750
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,854	31,45	58,308
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	12,051	31,45	379,004
	2682162611304	Saltele din vata minerala , grosime de 100mm	m2	317,652	232,50	73 854,090
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	3,450	5,00	17,250
6	RpIzD18D 1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotond,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare	m2	300,000	199,994 22,425	59 998,226 6 727,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,400	65,00	2 691,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,100	65,00	4 036,500
	2710403601730	Tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	kg	1 406,877	37,84	53 236,226
	2922140006705	Macara fereastră	h-ut	6,900	5,00	34,500
7	RpIzD18D 2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotond,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare	m2	300,000	66,655 55,315	19 996,500 16 594,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	172,500	65,00	11 212,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	82,800	65,00	5 382,000
	2874115839160	Suruburi cu cap crestet semirotond autofiletante din otel pt.tabla D=4x15	buc	2 520,000	1,35	3 402,000
		<i>Total</i>	lei			214 341,838
		<i>Fondul social si medical</i>	24,00 %			19 783,514
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			3 934,063
		<i>Total</i>	100,00 +			238 059,415
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			11 902,971

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			249 962,386
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			4 999,247
		<i>Total</i>	100,00 +			254 961,633
		<b>Total Demontarea si restabilirea izolatiei termice.Conditii ce dofera de cele normale K=1,15 (p3) ordin Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Inclusiv salariu</b>				<b>254 961,633 82 431,310</b>

		Total	lei			254 961,63
		TVA	20,00 %			50 992,33
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>305 953,96</b> <hr/> <b>82 431,31</b>

Intocmit

SRL "Euroros Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)