

Reparatia curenta a scarilor de la intrarea centrala a Laboratorului Vamal

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 106 724,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	65,10	63,00 62,40	4 101,40 4 062,40
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,00	128,18 128,00	1 794,52 1 792,00
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,00	24,48 24,00	856,80 840,00
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, din inox, curecuperarea materialului pentru ulterioara lui montare	kg	63,00	3,41 3,20	215,10 201,60
5	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	3,00	40,00 40,00	120,00 120,00
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la la distanta 15 km	t	3,00	128,33 0,00	385,00 0,00
		Total Capitolul 1. Demolare Inclusiv salariu				7 472,82 7 016,00
		2. Capitolul 2. Placarea scarii				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare cu betonocontact	m2	72,50	6,42 2,39	465,31 173,60
8	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc	m	59,00	112,87	6 659,07

1	2	3	4	5	6	7
		7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate			76,80	4 531,20
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,40	105,17 56,00	673,12 358,40
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,00	173,88 136,00	1 217,14 952,00
11	RpCG32A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor de la primul etaj	m	9,00	13,46 11,56	121,13 104,00
12	RpCE18A	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu cilti de cinepa	m	9,00	102,97 27,20	926,71 244,80
13	CC03Aaplicativ	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,(Plasa zincata 50x50x1.7 mm- norma de consum 1.05m2)	kg	72,50	76,29 3,60	5 531,37 260,80
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea 10 mm (Placi de gresie portelanat 10 mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	59,10	648,96 308,40	38 353,77 18 226,40
15	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile sub 60x60 cm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa se va coordona cu beneficiarul)	m2	6,40	480,90 152,75	3 077,78 977,60
16	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Placi de gresie portelanat 10mm, cu suprafata riguroasa, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,00	514,61 176,00	3 602,24 1 232,00
17	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati	m	9,00	82,85 72,00	745,67 648,00

1	2	3	4	5	6	7
		la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Montarea balustradei existente)				
		Total Capitolul 2. Placarea scarii Inclusiv salariu				61 373,31 27 708,80

		Total	lei	68 846,13
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	8 333,95
		Cheltuieli de transport	6,00 %	2 001,44
		Total	100,00 +	79 181,52
		Cheltuieli de regie	8,00 %	6 334,53
		Total	100,00 +	85 516,05
		Beneficiu	4,00 %	3 420,65
		Total	100,00 +	88 936,70
		TVA	20,00 %	17 787,35
		Total deviz: Inclusiv salariu		106 724,05 <hr/> 34 724,80

SRL Consprimfort
