

**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor
publice locale de interes raional din raionul
Straseni in anul 2019-2020**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reparatia capitala a drumurilor publice din cartierul locativ din str. Stefan cel Mare
din or. Straseni**

Valoarea de deviz 5 535 558,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	69,84	57,66	4 026,97
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,27	57,66	361,53
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,75	57,66	101,14
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,50	57,66	547,77
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,92	57,66	456,67
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,78	57,66	160,50
7.	7129020012800	Pavator	h-om	6 207,60	57,66	357 930,20
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	41,99	57,66	2 420,97
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	34,34	57,66	1 980,04
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30	57,66	17,33
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 538,81	57,66	88 728,01
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	127,53	57,66	7 353,22
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	523,73	57,66	30 198,50
		Total manopera				494 282,85

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	53,82	1 050,42	56 533,29
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	35,88	1 320,83	47 391,12
3.	1212121212121	Apa	m3	0,91	22,50	20,43
4.	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	11,23	284,50	3 195,50
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	398,24	284,50	113 299,08
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	69,75	272,15	18 981,73
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 391,40	270,84	647 686,13
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	145,92	272,15	39 712,59
9.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,29	0,00	0,00
10.	1421102200467	Nisip-Pietris	m3	869,19	260,00	225 989,14
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	22,40	260,00	5 823,48
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,90	260,00	234,44
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	33,24	260,00	8 641,49

		rosturi)				
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	284,50	260,00	73 971,07
15.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,01	3 500,00	18,55
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,49	3 500,00	1 730,40
17.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,00	3 500,00	4,20
18.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,00	3 500,00	13,30
19.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,18	0,00	0,00
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,44	30,00	13,19
21.	23203226000401	Bitum	t	0,35	7 000,00	2 479,40
22.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	2,44	48,33	117,84
23.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1,17	30,00	35,07
24.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,38	28,33	10,79
25.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	36,00	520,00	18 720,00
26.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 825,92	1,60	12 521,47
27.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	10 635,66	1,60	17 017,06
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,09	1,60	374,54
29.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	52 314,17	1,60	83 702,68
30.	2661112800655	Piatra de pavaj presata h=5 cm	m2	6 747,00	120,00	809 639,92
31.	2663102100000	Beton B20	m3	15,53	950,00	14 754,74
32.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) B15	m3	133,03	900,00	119 723,40
33.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	2,90	820,00	2 379,31
34.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	2 116,53	120,00	253 983,60
35.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	448,23	70,00	31 376,10
36.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	0,15	3 300,00	489,39
37.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	50,35	800,00	40 280,00
38.	271060200100	Otel beton	kg	19,49	15,00	292,35
39.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,31	15,00	154,59
40.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,29	15,00	4,38
41.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,21	15,00	3,12
42.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	19,00	350,00	6 650,00
43.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	72,00	0,50	36,00
44.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	144,00	0,50	72,00
45.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	72,00	0,25	18,00
46.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,44	0,00	0,00
47.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,72	0,00	0,00
48.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	144,00	0,25	36,00
49.	2875274200000	Capac cu rama	buc	17,34	1 550,00	26 877,00
50.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,12	15,00	1,85
51.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	132,95	80,00	10 635,66
52.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,02	0,00	0,00
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	492,68	22,50	11 085,29
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,20	22,50	319,49
55.	4100126202818	Apa	m3	12,68	22,50	285,35
56.	54216228	Beton B15	m3	-7,74	850,00	
		Total materiale de construcții				2 700 756,50

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	12,79	180,00	2 301,75
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,26	160,00	8 522,30
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,63	180,00	4 793,80
4.	2922140007000	Macara	h-ut	6,00	230,00	1 379,52
5.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,16	250,00	40,08
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	79,16	260,00	20 581,78
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,10	320,00	33,02
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	306,50	420,00	128 729,45
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,66	315,00	7 454,07
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	511,18	315,00	161 020,13
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,26	180,00	1 127,29
12.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	19,45	315,00	6 126,75
13.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	17,15	315,00	5 403,16
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,04	750,00	3 778,88
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,97	250,00	5 242,50
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	84,81	200,00	16 961,18
17.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	8,80	260,00	2 287,84
18.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	22,88	280,00	6 406,43
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,87	280,00	2 204,72
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	12,79	21,80	278,77
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,58	0,00	0,00
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,35	21,80	378,26
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,74	0,00	0,00
24.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	17,15	230,00	3 945,17
25.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	8,80	230,00	2 023,86
26.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,00	230,00	690,00
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	79,16	260,00	20 581,78
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	143,52	260,00	37 314,52
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	66,61	320,00	21 314,82
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	117,86	200,00	23 571,46
		Total utilaje de constructii				494 493,28

Cheltuieli directe	Lei	3 689 532,62
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	111 213,64
Total	100,00 +	3 800 746,26
Cheltuieli de regie	14,50 %	551 108,21
Total	100,00 +	4 351 854,47
Beneficiu de deviz	6,00 %	261 111,27
Total	100,00 +	4 612 965,74
TVA	20,00 %	922 593,15

Total deviz:

5 535 558,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019-2020

Investitor CR Strășeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cartier, or. Straseni 1.1 Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4)	100 m3			2 688,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	420,00	2 688,00
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 352,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	315,00	1 178,10
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3			1 516,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea)	100 m3			954,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	320,00	8,64
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea)	100 m3			954,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,56
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurilor)	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint neceoziv	100 m3			735,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	21,80	226,50
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)	100m2			131,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (4796.74 m2)	100 m3			1 094,84
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
		2. 1.2 Demontarea structurii rutiere				
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			15,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,50	0,72
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	260,00	4,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	200,00	3,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	260,00	4,73
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	260,00	13,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15 cm	m3			25,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului demolat)	100 m3			954,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
19	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	260,00	13,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=18 cm	m3			25,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea)	100 m3			954,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
23	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	260,00	13,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
		3. 1.3 Amenajarea sistemului rutier				
25	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10 cm)	m3			347,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Nisip-Pietris	m3	1,2200	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	22,50	1,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	420,00	9,07
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	315,00	8,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
26	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=15 cm)	m3			347,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Nisip-Pietris	m3	1,2200	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	22,50	1,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	420,00	9,07
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	315,00	8,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3			562,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
28	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	260,00	13,00
29	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA 12B	100 m3			3 009,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3000	57,66	363,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3000	420,00	2 646,00
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=20 cm) conform proiectului	m3			527,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3			562,52
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,52
32	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			13,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 1 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	260,00	13,00
33	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA 12B	100 m3			3 009,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3000	57,66	363,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3000	420,00	2 646,00
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=22 cm) conform proiectului	m3			527,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj h=8 cm)	m2			185,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Piatra de pavaj presata h=5 cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	260,00	11,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2)	t			7 304,77
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 208,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt SKPg-II)	m2			162,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,42	148,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,93
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25 l/m2)	t			7 302,82
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 206,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt marunt SMBg-II)	m2			134,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98

1	2	3	4	5	6	7
		4. 1.4 Demolarea bordurei				
40	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
41	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			28,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,83
42	Ts151A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	320,00	8,64
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
		5. 1.5 Montarea bordurei				
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			477,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	272,15	312,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
45	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm, B15	m			215,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) B15	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	260,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	120,00	120,60
46		Beton B15 (adaugator la norma DE 10E)	m3			850,00
	54216228	Beton B15	m3	1,0000	850,00	850,00
		6. 1.6 Drumuri laterale				
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			477,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	272,15	312,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
48	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm, B15	m			215,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) B15	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	260,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	120,00	120,60
49		Beton B15 (adaugator la norma DE 10E)	m3			850,00
	54216228	Beton B15	m3	1,0000	850,00	850,00
50	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			256,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	21,80	16,89
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
51	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			25,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17

1	2	3	4	5	6	7
52	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului demolat)	100 m3			954,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
53	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	260,00	13,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
55	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			25,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului demolat)	100 m3			954,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
57	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	260,00	13,00
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
59	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covata)	100 m3			954,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
60	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	320,00	8,64
61	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
62	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
63	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, H=10 cm	m3			347,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Nisip-Pietris	m3	1,2200	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	22,50	1,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	420,00	9,07
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	315,00	8,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3			562,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
65	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,42

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42
66	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului norme DA 12B	100 m3			3 009,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3000	57,66	363,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3000	420,00	2 646,00
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=20 cm) conform proiectului	m3			527,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3			562,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
69	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42
70	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului norme DA 12B	100 m3			3 009,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3000	57,66	363,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3000	420,00	2 646,00
71	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=22 cm) conform proiectului	m3			527,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
72	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj h=8 cm)	m2			185,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Piatra de pavaj presata h=5 cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	260,00	11,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
73	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile	m3			1 383,83

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale (pinten din beton monolit B25)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	950,00	969,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	230,00	101,39
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2)	t			7 306,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 210,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt SKPg-II)	m2			162,71
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,42	148,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,93
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25 l/m2)	t			7 271,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 000,00	7 175,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt marunt SMBg-II)	m2			134,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,97
		7. 1.7 Executia intrarilor in curti				
78	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (executia covatei)	100 m3			954,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
79	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	320,00	8,64
80	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	0,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
81	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm (bordure mici 100x20x8 cm)	m			133,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) B15	m3	0,0480	900,00	43,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	260,00	0,78
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
82		Beton B15 (se exclude la norma DE 11A)	m3			850,00
	54216228	Beton B15	m3	1,0000	850,00	850,00
83	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in	100m2			483,19

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
84	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris H=10 cm	m3			347,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Nisip-Pietris	m3	1,2200	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	22,50	1,58
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	420,00	9,06
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	315,00	8,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
85	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (h=12 cm)	m3			527,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,65
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
86	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuar din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj presat h=6 cm)	m2			185,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Piatră de pavaj presată h=5 cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	260,00	11,13
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	80,00	1,60
		8. 1.8 Construcția trotuarului				
87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton B15, de 10x20 cm (bordure mici 100x20x8 cm)	m			133,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) B15	m3	0,0480	900,00	43,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	260,00	0,78
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuar dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
88		Beton B15 (se exclude la norma DE 11A)	m3			850,00
	54216228	Beton B15	m3	1,0000	850,00	850,00
89	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee șapate cu excavator sau screper, pentru completarea șapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
90	TsC03F1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3			562,50
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
91	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t			8,64
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0270	320,00	8,64
92	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			133,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
93	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			66,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	272,15	47,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	180,00	2,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,10
94	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			3,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	57,66	0,78
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	272,15	3,10
95	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj presat h=6 cm)	m2			185,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Piatra de pavaj presata h=5 cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	260,00	11,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
		9. 1.9 Ridicarea capacelor la fntini				
96	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc			69,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	0,00	0,00
97	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fntinilor) 17 buc	m3			1 383,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	950,00	969,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	230,00	101,39
98	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc			1 664,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 550,00	1 581,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,60	22,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	260,00	13,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	22,50	0,30
		10. 1.10 Parcaje				
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			477,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	272,15	312,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
100	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm, B15	m			215,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) B15	m3	0,0530	900,00	47,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,60	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	260,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	120,00	120,60
101		Beton B15 (adaugator la norma DE 10E)	m3			850,00
	54216228	Beton B15	m3	1,0000	850,00	850,00
102	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic	m2			15,84

1	2	3	4	5	6	7
		uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	22,50	0,72
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	260,00	4,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	200,00	3,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	260,00	4,73
103	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
105	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			25,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17
106	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului demolat)	100 m3			954,01
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,02
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
109	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covatei)	100 m3			954,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
110	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,64
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	320,00	8,64
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	272,15	1,09
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
112	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
113	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris H=10 cm	m3			347,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Nisip-Pietris	m3	1,2200	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	22,50	1,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	420,00	9,07
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	315,00	8,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3			562,49
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,49
115	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			7,42

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 1 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42
116	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului norme DA 12B	100 m3			3 009,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3000	57,66	363,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3000	420,00	2 646,00
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=20 cm) conform proiectului	m3			527,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
118	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj h=8 cm)	m2			185,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Piatra de pavaj presata h=5 cm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	260,00	11,13
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
		11. 1.11 Constructia si montarea placilor din beton armat				
119	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			73,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 500,00	6,33
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 500,00	1,43
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 500,00	4,54
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	0,00	0,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	15,00	1,06
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	15,00	0,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	30,00	4,50
120	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			20,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	57,66	5,19
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,22
121	DII19	Fabricarea placilor din beton monolit B20	m3			1 383,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,95
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	950,00	969,13
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	128,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	230,00	101,42
122	DII24	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente)	m3			3 903,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000	57,66	334,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	0,00	0,00
	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	3 300,00	3 398,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,7400	230,00	170,26

1	2	3	4	5	6	7
		12. 1.12 Executia casiu de acumulare				
123	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3			233,52
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	57,66	233,52
124	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			477,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	272,15	312,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
126	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (casii)	m3			1 384,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	950,00	969,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	230,00	101,37
		13. 1.13 Amenajarea rigola prefabricata tip RA4-10				
127	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (rigola prefabricata tip RA4-10, 1 buc=70kg)	buc			830,36
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0070	800,00	805,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	230,00	13,80
		14. 1.14 Constructia deversorului carosabil				
128	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,19
129	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris H=10 cm	m3			347,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Nisip-Pietris	m3	1,2200	260,00	317,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	22,50	1,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	420,00	9,07
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	315,00	8,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3			562,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
131	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	320,00	7,42
132	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului norme DA 12B	100 m3			3 009,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,3000	57,66	363,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,3000	420,00	2 646,00
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			527,79

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=20 cm) conform proiectului				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
134	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (deversor din Butto-Beton) H=15 cm	m3			1 383,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	950,00	969,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	230,00	101,39
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10 cm	m3			477,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	272,15	312,97
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
136	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)	m3			1 383,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	950,00	969,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,31
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	230,00	101,39
		15. 1.15 Zid de sprijin				
137	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,40
138	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata. (zid de sprijin)	m3			1 213,29
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7600	57,66	447,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	57,66	144,15
	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	1,2000	284,50	355,06
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3100	820,00	264,37
	1212121212121	Apa	m3	0,0970	22,50	2,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0650	0,00	0,00
139	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
140	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			52,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	57,66	50,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	22,50	2,25
		16. 1.16 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
141	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc			507,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton B20	m3	0,1000	950,00	95,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	350,00	350,00
142	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc			549,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,00	0,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,00	0,00
143	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc			549,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,00	0,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,00	0,00
144	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D700	buc			549,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,00	0,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,00	0,00
145	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x1050	buc			549,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	520,00	520,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,00	0,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,00	0,00
146	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			88,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	48,33	35,28
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	28,33	3,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019-2020

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a drumurilor publice din cartierul locativ din str. Stefan cel Mare din or. Straseni

Valoarea de deviz 5 535 558,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cartier, or. Straseni				
		1.1 Lucrari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,980	1 516,20 0,00	7 550,68 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=4)	100 m3	4,980	2 688,00 0,00	13 386,24 0,00
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	4,980	1 352,23 174,13	6 734,12 867,18
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	6,000	1 516,20 0,00	9 097,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea)	100 m3	6,000	954,00 0,00	5 724,00 0,00
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 134,000	8,64 0,00	9 797,76 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,000	133,85 20,76	803,08 124,55
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea)	100 m3	1,670	954,00 0,00	1 593,18 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	233,730	27,56 0,00	6 441,60 0,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurilor)	m3	166,950	17,87 17,87	2 984,16 2 984,16
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,670	735,06 508,56	1 227,56 849,30
12	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)	100m2	47,970	131,04 0,00	6 285,97 0,00
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (4796.74 m2)	100 m3	14,390	1 094,84 0,00	15 754,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cartier, or. Straseni				87 380,31
		1.1 Lucrari de terasament				4 825,19
		Inclusiv salariu				
		2. 1.2 Demontarea structurii rutiere				
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 906,490	15,84 2,01	61 864,47 7 861,16
15	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	468,770	13,00 0,00	6 094,01 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,950	133,85 20,76	261,00 40,48
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=15 cm	m3	512,380	25,05 8,25	12 832,74 4 224,77
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului demolat)	100 m3	5,124	954,00 0,00	4 888,30 0,00
19	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	922,280	13,00 0,00	11 989,64 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,124	133,85 20,76	685,83 106,36
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H=18 cm	m3	37,750	25,05 8,25	945,47 311,26
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea)	100 m3	0,380	954,00 0,00	362,52 0,00
23	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	67,950	13,00 0,00	883,35 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,380	133,83 20,76	50,86 7,89
		Total 1.2 Demontarea structurii				100 858,18

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Inclusiv salariu				12 551,91
		3. 1.3 Amenajarea sistemului rutier				
25	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10 cm)	m3	514,280	<u>347,04</u> 8,65	<u>178 473,38</u> 4 448,01
26	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=15 cm)	m3	55,860	<u>347,04</u> 8,65	<u>19 385,41</u> 483,13
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	6,000	<u>562,50</u> 0,00	<u>3 375,00</u> 0,00
28	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	762,440	<u>13,00</u> 0,00	<u>9 911,72</u> 0,00
29	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA 12B	100 m3	12,010	<u>3 009,26</u> 363,26	<u>36 141,19</u> 4 362,73
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=20 cm) conform proiectului	m3	844,380	<u>527,79</u> 34,60	<u>445 654,01</u> 29 212,17
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	0,533	<u>562,52</u> 0,00	<u>299,82</u> 0,00
32	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	69,290	<u>13,00</u> 0,00	<u>900,77</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 1 km				
33	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului normei DA 12B	100 m3	1,066	$\frac{3\ 009,26}{363,26}$	$\frac{3\ 207,87}{387,23}$
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=22 cm) conform proiectului	m3	844,380	$\frac{527,79}{34,60}$	$\frac{445\ 654,01}{29\ 212,17}$
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj h=8 cm)	m2	4 425,840	$\frac{185,35}{34,37}$	$\frac{820\ 308,92}{152\ 095,59}$
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2)	t	0,228	$\frac{7\ 304,77}{0,00}$	$\frac{1\ 665,49}{0,00}$
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt SKPg-II)	m2	351,300	$\frac{162,71}{3,46}$	$\frac{57\ 160,35}{1\ 215,36}$
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25 l/m2)	t	0,088	$\frac{7\ 302,82}{0,00}$	$\frac{642,65}{0,00}$
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt marunt SMBg-II)	m2	351,300	$\frac{134,52}{2,88}$	$\frac{47\ 256,90}{1\ 012,80}$
		Total 1.3 Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				2 070 037,49 222 429,19
		4. 1.4 Demolarea bordurei				
40	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice	m	1 274,000	$\frac{18,45}{}$	$\frac{23\ 506,83}{}$

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiune, asezate pe beton			18,45	23 506,83
41	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	136,510	28,83 28,83	3 935,58 3 935,58
42	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	136,510	8,64 0,00	1 179,46 0,00
43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,546	133,86 20,76	73,09 11,34
		Total 1.4 Demolarea bordurei Inclusiv salariu				28 694,95 27 453,75
		5. 1.5 Montarea bordurei				
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	93,180	477,31 57,08	44 475,36 5 319,03
45	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm, B15	m	1 553,000	215,84 39,21	335 205,42 60 891,27
46		Beton B15 (adaugator la norma DE 10E)	m3	1,890	850,00 0,00	1 606,50 0,00
		Total 1.5 Montarea bordurei Inclusiv salariu				381 287,29 66 210,30
		6. 1.6 Drumuri laterale				
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,960	477,31 57,08	9 049,72 1 082,30
48	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm, B15	m	316,000	215,84 39,21	68 206,64 12 389,98
49		Beton B15 (adaugator la norma DE 10E)	m3	1,890	850,00 0,00	1 606,50 0,00
50	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,500	256,67 92,26	4 235,08 1 522,22
51	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	16,500	25,05 8,25	413,27 136,05
52	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,330	954,00 0,00	314,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
53	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	75,900	<u>13,00</u> 0,00	<u>986,70</u> 0,00
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,330	<u>133,83</u> 20,76	<u>44,16</u> 6,85
55	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	4,560	<u>25,04</u> 8,25	<u>114,20</u> 37,60
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,050	<u>954,00</u> 0,00	<u>47,70</u> 0,00
57	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	8,210	<u>13,00</u> 0,00	<u>106,73</u> 0,00
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	<u>133,85</u> 20,76	<u>6,69</u> 1,04
59	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covata)	100 m3	1,930	<u>954,00</u> 0,00	<u>1 841,22</u> 0,00
60	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	364,320	<u>8,64</u> 0,00	<u>3 147,71</u> 0,00
61	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,930	<u>133,84</u> 20,76	<u>258,32</u> 40,06
62	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,644	<u>483,19</u> 483,19	<u>2 727,13</u> 2 727,13
63	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast, H=10 cm	m3	62,460	<u>347,04</u> 8,65	<u>21 675,84</u> 540,22
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	0,686	<u>562,50</u> 0,00	<u>385,88</u> 0,00
65	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	89,250	<u>7,42</u> 0,00	<u>662,59</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km				
66	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului norme DA 12B	100 m3	1,373	$\frac{3\ 009,26}{363,26}$	$\frac{4\ 131,71}{498,75}$
67	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=20 cm) conform proiectului	m3	96,550	$\frac{527,79}{34,60}$	$\frac{50\ 957,99}{3\ 340,24}$
68	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	0,050	$\frac{562,50}{0,00}$	$\frac{28,13}{0,00}$
69	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,190	$\frac{7,42}{0,00}$	$\frac{45,95}{0,00}$
70	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului norme DA 12B	100 m3	0,100	$\frac{3\ 009,26}{363,26}$	$\frac{300,93}{36,33}$
71	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=22 cm) conform proiectului	m3	6,690	$\frac{527,79}{34,60}$	$\frac{3\ 530,92}{231,45}$
72	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	534,000	$\frac{185,35}{34,37}$	$\frac{98\ 974,42}{18\ 351,10}$

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj h=8 cm)				
73	DI119	Fundatii monolite din beton B25 la edificiile artificiale (pinten din beton monolit B25)	m3	2,900	<u>1 383,83</u> 183,94	<u>4 013,09</u> 533,41
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2)	t	0,020	<u>7 306,00</u> 0,00	<u>146,12</u> 0,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt SKPg-II)	m2	30,400	<u>162,71</u> 3,46	<u>4 946,46</u> 105,17
76	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25 l/m2)	t	0,008	<u>7 271,00</u> 0,00	<u>58,17</u> 0,00
77	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (asfalt marunt SMBg-II)	m2	30,400	<u>134,52</u> 2,88	<u>4 089,38</u> 87,64
		Total 1.6 Drumuri laterale Inclusiv salariu				287 054,19 41 667,55
		7. 1.7 Executia intrarilor in curti				
78	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (executia covatei)	100 m3	0,060	<u>954,00</u> 0,00	<u>57,24</u> 0,00
79	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	10,770	<u>8,64</u> 0,00	<u>93,06</u> 0,00
80	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	<u>133,66</u> 20,76	<u>8,02</u> 1,25
81	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm (bordure mici 100x20x8 cm)	m	10,000	<u>133,33</u> 17,30	<u>1 333,28</u> 172,98
82		Beton B15 (se exclude la norma	m3	-0,290	<u>850,00</u>	<u>-246,50</u>

1	2	3	4	5	6	7
		DE 11A)			0,00	0,00
83	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,190	483,19 483,19	91,81 91,81
84	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris H=10 cm	m3	1,900	347,03 8,65	659,35 16,43
85	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=12 cm)	m3	2,280	527,78 34,60	1 203,35 78,88
86	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj presat h=6 cm)	m2	534,000	185,35 34,37	98 974,42 18 351,10
		Total 1.7 Executia intrarilor in curti Inclusiv salariu				102 174,02 18 712,45
		8. 1.8 Constructia trotuarului				
87	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm (bordure mici 100x20x8 cm)	m	436,000	133,33 17,30	58 130,79 7 541,93
88		Beton B15 (se exclude la norma DE 11A)	m3	-12,650	850,00 0,00	-10 752,50 0,00
89	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	85,790	118,78 118,78	10 190,10 10 190,10
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	0,860	562,50 0,00	483,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
91	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	162,140	8,64 0,00	1 400,90 0,00
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,860	133,83 20,76	115,10 17,85
93	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	428,950	66,29 14,76	28 436,41 6 331,71
94	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	-428,950	3,88 0,78	-1 664,71 -333,90
95	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj presat h=6 cm)	m2	428,950	185,35 34,37	79 503,91 14 741,02
		Total 1.8 Constructia trotuarului Inklusiv salariu				165 843,74 38 488,72
		9. 1.9 Ridicarea capacelor la fintini				
96	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	17,000	69,19 69,19	1 176,26 1 176,26
97	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) 17 buc	m3	1,300	1 383,83 183,94	1 798,98 239,12
98	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	17,000	1 664,40 47,28	28 294,84 803,78
		Total 1.9 Ridicarea capacelor la fintini Inklusiv salariu				31 270,08 2 219,16
		10. 1.10 Parcaje				
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14,220	477,31 57,08	6 787,29 811,73
100	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe	m	237,000	215,84 39,21	51 154,98 9 292,49

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton 35x15 cm, B15				
101		Beton B15 (adaugator la norma DE 10E)	m3	1,420	850,00 0,00	1 207,00 0,00
102	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	443,000	15,84 2,01	7 015,50 891,46
103	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	53,160	7,42 0,00	394,66 0,00
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	133,87 20,76	29,45 4,57
105	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	66,450	25,05 8,25	1 664,28 547,90
106	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului demolat)	100 m3	0,665	954,01 0,00	634,42 0,00
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	119,610	7,42 0,00	888,00 0,00
108	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,665	133,86 20,76	89,02 13,80
109	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covatei)	100 m3	1,570	954,00 0,00	1 497,78 0,00
110	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	295,770	8,64 0,00	2 555,46 0,00
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,570	133,85 20,76	210,14 32,59
112	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,245	483,19 483,19	3 500,72 3 500,72
113	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris H=10 cm	m3	72,450	347,04 8,65	25 142,73 626,62
114	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	1,113	562,49	626,05

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)			0,00	0,00
115	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	144,640	7,42 0,00	1 073,79 0,00
116	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trbuie amestecat este conform interiorului norme DA 12B	100 m3	2,225	3 009,26 363,26	6 695,60 808,25
117	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=20 cm) conform proiectului	m3	156,490	527,79 34,60	82 593,63 5 413,93
118	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj h=8 cm)	m2	724,500	185,35 34,37	134 282,71 24 897,70
		Total 1.10 Parcaje Inclusiv salariu				328 043,20 46 841,76
		11. 1.11 Constructia si montarea placilor din beton armat				
119	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	2,930	73,28 54,78	214,70 160,50
120	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	19,490	20,41 5,19	397,88 101,14
121	DI119	Fabricarea placilor din beton monolit B20	m3	0,144	1 383,33	199,20

1	2	3	4	5	6	7
					183,95	26,49
122	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (placi din beton armat monolit, fara cost-costul placilor este calculat in normele precedente)	m3	0,144	3 903,23 334,43	562,07 48,16
		Total 1.11 Constructia si montarea placilor din beton armat Inklusiv salariu				1 373,84 336,28
		12. 1.12 Executia casiu de acumulare				
123	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	4,800	233,52 233,52	1 120,91 1 120,91
124	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,020	118,78 118,78	121,16 121,16
125	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,410	477,31 57,08	195,70 23,40
126	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (casiu)	m3	0,410	1 384,06 183,94	567,46 75,41
		Total 1.12 Executia casiu de acumulare Inklusiv salariu				2 005,23 1 340,88
		13. 1.13 Amenajarea rigola prefabricata tip RA4-10				
127	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (rigola prefabricata tip RA4-10, 1 buc=70kg)	buc	50,000	830,36 10,96	41 517,77 547,77
		Total 1.13 Amenajarea rigola prefabricata tip RA4-10 Inklusiv salariu				41 517,77 547,77
		14. 1.14 Constructia deversorului carosabil				
128	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,550	483,19 483,19	265,75 265,75

1	2	3	4	5	6	7
129	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris H=10 cm	m3	5,500	347,04 8,65	1 908,72 47,57
130	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pietrei sparte si asfalt frezat de la demolare)	100 m3	0,078	562,50 0,00	43,88 0,00
131	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	10,170	7,42 0,00	75,49 0,00
132	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (piatra sparta de la demolare cu material nou) volumul materialului ce trebuie amestecat este conform interiorului norme DA 12B	100 m3	0,160	3 009,26 363,26	481,48 58,12
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorare (amestec de piatra M400 fr. 40-70-50% si material de la demolare-50% h=20 cm) conform proiectului	m3	11,000	527,79 34,60	5 805,67 380,56
134	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (deversor din Butto-Beton) H=15 cm	m3	8,250	1 383,81 183,94	11 416,40 1 517,47
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10 cm	m3	0,050	477,31 57,08	23,87 2,85
136	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)	m3	0,360	1 383,63 183,94	498,11 66,22
		Total 1.14 Constructia deversorului carosabil Inklusiv salariu				20 519,37 2 338,54
		15. 1.15 Zid de sprijin				
137	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	6,000	44,40 44,40	266,39 266,39

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu				
138	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta cu fatada nefinisata. (zid de sprijin)	m3	9,000	<u>1 213,29</u> 591,59	<u>10 919,57</u> 5 324,32
139	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,800	<u>17,87</u> 17,87	<u>139,42</u> 139,42
140	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	7,800	<u>52,41</u> 50,16	<u>408,83</u> 391,28
		Total 1.15 Zid de sprijin Inclusiv salariu				11 734,21 6 121,42
		16. 1.16 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
141	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	19,000	<u>507,85</u> 62,85	<u>9 649,14</u> 1 194,14
142	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900	buc	3,000	<u>549,87</u> 25,37	<u>1 649,61</u> 76,11
143	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	30,000	<u>549,87</u> 25,37	<u>16 496,11</u> 761,11
144	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D700	buc	1,000	<u>549,87</u> 25,37	<u>549,87</u> 25,37
145	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x1050	buc	2,000	<u>549,87</u> 25,37	<u>1 099,74</u> 50,74

1	2	3	4	5	6	7
146	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3,340	88,11 27,10	294,29 90,51
		Total 1.16 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inklusiv salariu				29 738,76 2 197,99

		Cheltuieli directe	Lei	3 689 532,62
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	111 213,64
		Total	100,00 +	3 800 746,26
		Cheltuieli de regie	14,50 %	551 108,21
		Total	100,00 +	4 351 854,47
		Beneficiu de deviz	6,00 %	261 111,27
		Total	100,00 +	4 612 965,74
		TVA	20,00 %	922 593,15
		Total deviz: Inklusiv salariu		5 535 558,89 494 282,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseneni in anul 2019-2020**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Drum de acces la drumul national R1 in mun. Straseneni (str. Stefan cel Mare, Sector-2)

Valoarea de deviz 950 590,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	24,84	57,66	1 432,27
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	65,52	57,66	3 777,88
3.	7129020012800	Pavator	h-om	334,20	57,66	19 269,97
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	121,00	57,66	6 976,86
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	11,06	57,66	637,72
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	77,01	57,66	4 440,24
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,60	57,66	3 263,72
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,36	57,66	539,70
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,93	57,66	457,19
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	103,23	57,66	5 952,53
11.	9312040019600	Sapator	h-om	6,59	57,66	379,86
		Total manopera				47 127,95

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	155,10	1 050,42	162 920,14
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	103,40	1 320,83	136 573,82
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	47,10	284,50	13 398,81
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	282,81	270,84	76 595,72
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,60	0,00	0,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,37	260,00	877,50
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,90	260,00	3 094,60
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	3 500,00	378,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,58	3 500,00	2 016,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	3 500,00	126,00
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,25	80,00	19,96
12.	2320187315789	Decofrol	kg	4,32	50,00	216,00
13.	23203226000401	Bitum	t	1,02	9 200,00	9 381,24
14.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	17,49	120,00	2 098,44
15.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	157,53	30,00	4 726,01

16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 188,75	1,60	1 902,00
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,44	1,60	232,70
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,54	1,60	2,46
19.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	4,08	300,00	1 224,12
20.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	6,00	800,00	4 800,00
21.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,00	70,00	420,00
22.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	6,00	200,00	1 200,00
23.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	6,00	630,00	3 780,00
24.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,00	840,00	5 040,00
25.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	6,00	350,00	2 100,00
26.	2663102100000	Beton	m3	7,49	900,00	6 741,63
27.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,88	900,00	15 187,50
28.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,79	850,00	668,87
29.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,15	820,00	121,20
30.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	376,87	120,00	45 225,00
31.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	29,70	18,00	534,60
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,60	15,00	54,00
33.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,00	0,00	0,00
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,32	15,00	64,80
35.	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,04	800,00	3 232,00
36.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	6,00	1 200,00	7 200,00
37.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	2,04	1 000,00	2 040,00
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,80	15,00	27,00
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	93,10	22,50	2 094,75
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,12	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				516 314,87

Utilaje de constructii:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	33,33	260,00	8 665,80
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	320,00	95,04
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,32	420,00	6 852,93
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,52	315,00	4 573,80
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	74,38	315,00	23 428,44
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,52	750,00	10 890,00
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,55	200,00	110,12
8.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,79	260,00	986,70
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,32	0,00	0,00
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,30	120,00	36,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,42	21,80	9,06
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60	0,00	0,00
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,79	230,00	872,85
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,60	230,00	828,53
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,80	230,00	414,00
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	33,33	260,00	8 665,80
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,14	320,00	4 843,23
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	36,81	200,00	7 362,00
		Total utilaje de constructii				78 634,30

Cheltuieli directe	Lei	642 077,11
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	10 603,79
Total	100,00 +	652 680,90
Cheltuieli de regie	14,50 %	94 638,73
Total	100,00 +	747 319,63
Beneficiu de deviz	6,00 %	44 839,18
Total	100,00 +	792 158,81
TVA	20,00 %	158 431,76

Total deviz:

950 590,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019-2020**

Investitor CR Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.or. Straseni - str. Stefan cel Mare, Sector-2				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			744,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	200,00	744,00
2	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (material marunt *scoabe, apa)=1.007	m3			1 702,61 799,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	850,00	350,93
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,47
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	820,00	63,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	260,00	41,89
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	230,00	434,70
3	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD-10	buc			4 090,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	70,00	70,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	840,00	840,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	630,00	630,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
4	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT-10-9	buc			4 090,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	70,00	70,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	840,00	840,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	630,00	630,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
5	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP-1-10-1	buc			4 090,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	70,00	70,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	840,00	840,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIPII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	630,00	630,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
6	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			744,07 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	200,00	744,07
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (sub tevi)	100 m3			735,06 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	21,80	226,50
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			301,67 35,17
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	260,00	266,50
9	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-mm, SN8 materiale marunte (apa, sapun pasta) =1.005	m			68,22 22,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0450	30,00	31,51
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	120,00	13,99
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	120,00	0,24
10	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			195,37 115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 500,00	10,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 500,00	56,00
11	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B mat. marunte (scinduri etc.) =1.01	buc			1 333,20 126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	800,00	808,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,60	58,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	260,00	34,14
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	0,00	0,00
12	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere mat. marunte (apa, ciment dreptare etc) =1,02	buc			1 085,16 65,16
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,16
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			1 215,83 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	230,00	57,50
14	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic	m2			26,36

1	2	3	4	5	6	7
		uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm				3,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	3,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	22,50	1,19
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	260,00	7,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	6,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	260,00	7,88
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			25,05
						8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	260,00	3,59
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,82
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	320,00	9,82
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			527,79
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,76
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,42	148,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	320,00	96,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,55
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			207,14
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019-2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Drum de acces la drumul national R1 in mun. Straseni (str. Stefan cel Mare,
Sector-2)**

Valoarea de deviz 950 590,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.or. Straseni - str. Stefan cel Mare, Sector-2				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,040	744,00 0,00	29,76 0,00
2	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (material marunt *scoabe, apa)=1.007	m3	1,906	1 702,61 799,75	3 245,17 1 524,32
3	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTD-10	buc	2,000	4 090,00 0,00	8 180,00 0,00
4	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KT-10-9	buc	2,000	4 090,00 0,00	8 180,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KTP-1-10-1	buc	2,000	4 090,00 0,00	8 180,00 0,00
6	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,108	744,07 0,00	80,36 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (sub tevi)	100 m3	0,040	735,06 508,56	29,40 20,34
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,800	301,67 35,17	3 258,06 379,86
9	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-mm, SN8 materiale marunte (apa, sapun pasta) =1.005	m	150,000	68,22 22,49	10 233,56 3 373,11
10	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	36,000	195,37 115,32	7 033,32 4 151,52
11	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B mat. marunte (scinduri etc.) =1.01	buc	4,000	1 333,20 126,85	5 332,78 507,41
12	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere mat. marunte (apa, ciment dreptare etc) =1,02	buc	2,000	1 085,16 65,16	2 170,31 130,31
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	7,200	1 215,83	8 753,97

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015			221,99	1 598,34
14	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 100,000	26,36 3,35	28 994,40 3 685,05
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	275,000	25,05 8,25	6 887,48 2 267,48
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	493,000	9,82 0,00	4 843,23 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	232,000	527,79 34,60	122 446,92 8 026,27
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	9 572,00 0,00	6 317,52 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	162,76 3,46	179 034,70 3 805,56
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	9 572,00 0,00	3 158,76 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	134,55 2,88	148 008,32 3 171,30
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	375,000	207,14 38,63	77 679,07 14 487,08
		Total 1.or. Straseni - str. Stefan cel Mare, Sector-2 Inclusiv salariu				642 077,11 47 127,95

	Cheltuieli directe	Lei	642 077,11
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	10 603,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			652 680,90
		Cheltuieli de regie	14,50 %			94 638,73
		Total	100,00 +			747 319,63
		Beneficiu de deviz	6,00 %			44 839,18
		Total	100,00 +			792 158,81
		TVA	20,00 %			158 431,76
		Total deviz:				950 590,57
		Inclisiv salariu				47 127,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
or. Straseni - str. Gh. Ureche (sectorul 1 si 2)**

Valoarea de deviz 4 603 729,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 940,00	57,66	111 860,40
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	660,00	57,66	38 055,60
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	307,56	57,66	17 733,91
Total manopera						167 649,91

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	846,00	1 050,42	888 655,32
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	564,00	1 250,53	705 298,92
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	304,50	284,50	86 630,25
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 828,50	270,84	495 230,94
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,08	270,84	22,75
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	36,00	0,00	0,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,00	260,00	4 680,00
8.	23203226000401	Bitum	t	6,18	7 500,00	46 350,00
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 340,00	1,60	10 144,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	90,00	900,00	81 000,00
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	2 010,00	120,00	241 200,00
12.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	162,00	15,00	2 430,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	225,00	22,50	5 062,50
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,00	22,50	270,00
Total materiale de construcții						2 566 974,68

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,80	323,27	581,89
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	81,72	420,00	34 322,40
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	79,20	315,00	24 948,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	466,20	315,00	146 853,00

		valturi R 8-14 de 14tf				
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	25,03	315,00	7 885,08
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	79,20	750,00	59 400,00
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	100,17	200,00	20 034,00
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	33,39	280,00	9 349,20
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,40	280,00	2 352,00
10.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	25,03	230,00	5 757,36
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	279,30	260,00	72 618,00
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,50	200,00	4 500,00
		Total utilaje de construcții				388 600,93

Cheltuieli directe	Lei	3 123 225,52
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	37 721,23
Total	100,00 +	3 160 946,75
Cheltuieli de regie	14,50 %	458 337,28
Total	100,00 +	3 619 284,02
Beneficiu de deviz	6,00 %	217 157,04
Total	100,00 +	3 836 441,07
TVA	20,00 %	767 288,21

Total deviz:

4 603 729,28

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor CR Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Gh. Ureche, sect.1				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			954,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	260,00	19,76
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,84 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,84	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=25 cm)	m3			527,79 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 821,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,42	148,11

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 821,98
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,91
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,53	117,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			207,28
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
		2. str. Gh. Ureche, sect.2				
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			954,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	260,00	19,76
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,84
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	270,84	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	280,00	112,00
15	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,84
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=25 cm)	m3			527,79
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	284,50	57,75

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 821,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			162,71 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,42	148,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
20	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 821,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			127,91 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,53	117,55
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			207,28 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № or. Straseni - str. Gh. Ureche (sectorul 1 si 2)

Valoarea de deviz 4 603 729,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Gh. Ureche, sect.1				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,500	954,00 0,00	10 017,00 0,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 837,500	19,76 0,00	36 309,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,500	133,84 20,76	1 405,33 217,95
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	30,000	131,04 0,00	3 931,20 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,500	1 094,84 0,00	11 495,82 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=25 cm)	m3	750,000	527,79 34,60	395 841,34 25 947,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800	<u>7 821,98</u> 0,00	<u>14 079,57</u> 0,00
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	<u>162,71</u> 3,46	<u>488 132,46</u> 10 378,80
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	<u>7 821,98</u> 0,00	<u>9 386,38</u> 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	<u>127,91</u> 2,88	<u>383 735,46</u> 8 649,00
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 000,000	<u>207,28</u> 38,63	<u>207 279,20</u> 38 632,20
		Total str. Gh. Ureche, sect.1 Inclusiv salariu				1 561 612,76 83 824,95
		2. str. Gh. Ureche, sect.2				
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	10,500	<u>954,00</u> 0,00	<u>10 017,00</u> 0,00
13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 837,500	<u>19,76</u> 0,00	<u>36 309,00</u> 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,500	<u>133,84</u> 20,76	<u>1 405,33</u> 217,95
15	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	30,000	<u>131,04</u> 0,00	<u>3 931,20</u> 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,500	<u>1 094,84</u> 0,00	<u>11 495,82</u> 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	750,000	<u>527,79</u> 34,60	<u>395 841,34</u> 25 947,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=25 cm)				
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,800	7 821,98 0,00	14 079,57 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	162,71 3,46	488 132,46 10 378,80
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,200	7 821,98 0,00	9 386,38 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,000	127,91 2,88	383 735,46 8 649,00
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 000,000	207,28 38,63	207 279,20 38 632,20
		Total str. Gh. Ureche, sect.2 Inclusiv salariu				1 561 612,76 83 824,95

	Cheltuieli directe	Lei	3 123 225,52
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	37 721,23
	Total	100,00 +	3 160 946,75
	Cheltuieli de regie	14,50 %	458 337,28
	Total	100,00 +	3 619 284,02
	Beneficiu de deviz	6,00 %	217 157,04
	Total	100,00 +	3 836 441,07
	TVA	20,00 %	767 288,21
	Total deviz: Inclusiv salariu		4 603 729,28 167 649,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes
raional din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
or. Straseni - str. T. Alimos**

Valoarea de deviz 727 471,95 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,55	57,66	147,03
2.	7129020012800	Pavator	h-om	362,84	57,66	20 921,35
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	98,80	57,66	5 696,81
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,85	57,66	5 180,75
		Total manopera				31 945,95

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	123,37	1 050,42	129 595,57
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	82,25	1 320,83	108 638,27
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	34,79	284,50	9 898,95
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	208,94	270,84	56 588,39
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	17,25	270,84	4 671,99
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,25	0,00	0,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,50	260,00	1 170,00
8.	23203226000401	Bitum	t	0,81	7 500,00	6 087,75
9.	2640112300739	Caramizi	buc	67,32	4,20	282,74
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 585,00	1,60	2 536,00
11.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3,06	250,00	765,00
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,50	900,00	20 250,00
13.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,05	820,00	37,64
14.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	502,50	120,00	60 300,00
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	23,63	15,00	354,38
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,71	22,50	578,48
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,00	22,50	67,50
18.	4100126202818	Apa	m3	1,50	22,50	33,75
		Total materiale de construcții				401 856,40

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,30	160,00	1 008,00
----	---------------	--	------	------	--------	----------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,15	180,00	567,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,24	323,27	76,42
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,32	420,00	4 333,90
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,55	315,00	3 638,25
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	55,77	315,00	17 567,93
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,58	315,00	1 126,44
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,55	750,00	8 662,50
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,31	316,28	4 525,97
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,77	281,81	1 344,23
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	17,50	5,25
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,58	230,00	822,48
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	55,01	260,00	14 303,64
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,57	200,00	514,20
Total utilaje de constructii						58 496,21

Cheltuieli directe	Lei	492 298,55
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 187,84
Total	100,00 +	499 486,39
Cheltuieli de regie	14,50 %	72 425,53
Total	100,00 +	571 911,91
Beneficiu de deviz	6,00 %	34 314,71
Total	100,00 +	606 226,63
TVA	20,00 %	121 245,33

Total deviz:

727 471,95

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**
Investitor CR Straseni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 508,66 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	316,28	1 508,66
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 097,72 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	281,81	448,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
5	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			461,57 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	57,66	49,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,20	94,25
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	820,00	12,55
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	250,00	255,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	17,50	1,75
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			475,80 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,84	311,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			207,28 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			527,79

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 822,70
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,71
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,42	148,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 822,27
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 500,00	7 725,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,52
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № or. Straseni - str. T. Alimos

Valoarea de deviz 727 471,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,000	1 508,66 0,00	4 525,97 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	519,000	27,56 0,00	14 303,64 0,00
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,000	131,04 0,00	1 310,40 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,000	1 097,72 0,00	3 293,15 0,00
5	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	3,000	461,57 98,02	1 384,70 294,07
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,000	475,80	7 136,99

1	2	3	4	5	6	7
					57,08	856,25
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	500,000	207,28 38,63	103 639,60 19 316,10
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	171,400	527,79 34,60	90 462,94 5 929,75
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,525	7 822,70 0,00	4 106,91 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	875,000	162,71 3,46	142 371,97 3 027,15
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,263	7 822,27 0,00	2 057,26 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	875,000	134,52 2,88	117 705,02 2 522,63

	Cheltuieli directe	Lei	492 298,55
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 187,84
	Total	100,00 +	499 486,39
	Cheltuieli de regie	14,50 %	72 425,53
	Total	100,00 +	571 911,91
	Beneficiu de deviz	6,00 %	34 314,71
	Total	100,00 +	606 226,63
	TVA	20,00 %	121 245,33
	Total deviz: Inclisiv salariu		727 471,95 31 945,95

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes
raional din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
or. Straseni, str. Dosoftei**

Valoarea de deviz 159 974,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,90	57,66	109,55
2.	7123010010200	Betonist	h-om	115,92	57,66	6 683,95
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	71,65	57,66	4 131,32
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	212,80	57,66	12 270,05
5.	7422090100200	Corhonoritor	h-om	9,20	57,66	530,47
6.	8141260100100	Fasonator	h-om	10,90	57,66	628,49
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,88	57,66	5 816,77
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,56	57,66	2 281,23
		Total manopera				32 451,83

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,28	270,84	2 242,56
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	3 500,00	392,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,78	3 500,00	2 744,00
4.	2010237318750	Distantieri	buc	186,17	2,50	465,42
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	20,16	248,00	4 999,68
6.	2320187315789	Decofrol	kg	26,88	21,70	583,30
7.	2663102100000	Beton	m3	34,96	920,00	32 160,07
8.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	474,49	15,00	7 117,40
9.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	797,65	15,00	11 964,83
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,20	16,50	184,80
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,41	16,50	204,78
12.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,92	16,50	295,68
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,41	22,50	76,73
14.	4100126202818	Apa	m3	0,72	22,50	16,20
		Total materiale de construcții				63 447,44

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,02	160,00	483,84
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,51	180,00	272,16
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,18	500,00	90,00

4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,16	15,70	316,51
5.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,03	330,48	1 000,69
6.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,96	165,00	158,40
7.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,19	396,29	74,50
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,40	271,90	2 283,96
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,60	204,02	1 958,27
		Total utilaje de construcții				6 638,34

Cheltuieli directe	lei	102 537,62
Asigurari sociale	22,50 %	7 301,66
Total	100,00 +	109 839,28
Cheltuieli de regie	14,50 %	15 926,70
Total	100,00 +	125 765,97
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 545,96
Total	100,00 +	133 311,93
TVA	20,00 %	26 662,39

Total deviz:

159 974,32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**
Investitor CR Straseni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or. Straseni, str. Dosoftei				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3			121,66
						121,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,63
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	204,02	21,63
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			475,80
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,84	311,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
4	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,20
						3,29
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,16
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,78
						3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,50	0,17
6	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			101,61
						60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,50	0,82
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,50	1,32
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	248,00	22,32
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 500,00	12,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 500,00	1,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,70	2,60
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 258,81
						221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	920,00	957,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,50	2,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,70	9,42
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	271,90	67,97
8	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			109,83 93,99
	6141120100300	Stivuator	h-om	0,1900	57,66	10,96
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,0900	57,66	62,85
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	165,00	15,84
9	TsG15A	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troluiul, montata pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate (Перемещение деревьев или отдельных пней на склад на расстояние до 150 м лебедкой, на тракторе S-1500, на площади без препятствий)	buc			126,72 32,87
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,5700	57,66	32,87
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,2840	330,48	93,86
10	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			43,24 43,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21,63 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	204,02	21,63
12	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc			1 366,33 0,00
	2955270007615	Echpament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,8800	396,29	745,02
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,8800	330,48	621,30
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea cioatelor (погрузка пней)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			21,63 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	204,02	21,63

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, nume, prenumele)

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № or. Straseni, str. Dosoftei

Valoarea de deviz 159 974,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or. Straseni, str. Dosoftei				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3	41,50	121,66 121,66	5 049,00 5 049,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	71,50	21,63 0,00	1 546,29 0,00
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,20	475,80 57,08	3 425,76 411,00
4	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	778,20	19,20 3,29	14 942,70 2 557,65
5	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	462,92	19,78 3,86	9 155,74 1 788,37
6	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	224,00	101,61 60,54	22 761,09 13 561,63
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	33,60	1 258,81 221,99	42 296,18 7 458,90

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
8	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, foioase tari si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	10,00	109,83 93,99	1 098,26 939,86
9	TsG15A	Tararea in depozite a arborilor sau cioatelor izolate, pina la distanta de 150 m, cu sufa sau troliul, montata pe tractor S-1500, in terenuri neaccidentate (Перемещение деревьев или отдельных пней на склад на расстояние до 150 м лебедкой, на тракторе S-1500, на площади без препятствий)	buc	10,00	126,72 32,87	1 267,23 328,66
10	TrIIAG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	8,25	43,24 43,24	356,77 356,77
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	8,25	21,63 0,00	178,42 0,00
12	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 40 см)	100 buc	0,10	1 366,33 0,00	136,63 0,00
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea cioatelor (погрузка	100 m3	0,08	1 125,00 0,00	90,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		пней)				
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	10,80	21,63 0,00	233,57 0,00
		Total or. Straseni, str. Dosoftei Inclusiv salariu				102 537,62 32 451,83

		Cheltuieli directe	lei	102 537,62
		Asigurari sociale	22,50 %	7 301,66
		Total	100,00 +	109 839,28
		Cheltuieli de regie	14,50 %	15 926,70
		Total	100,00 +	125 765,97
		Beneficiu de deviz	6,00 %	7 545,96
		Total	100,00 +	133 311,93
		TVA	20,00 %	26 662,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		159 974,32 32 451,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
or. Straseni - acces la scoala rusa**

Valoarea de deviz 411 822,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,55	57,66	147,03
2.	7129020012800	Pavator	h-om	194,50	57,66	11 214,87
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	57,55	57,66	3 318,33
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,92	57,66	2 590,38
		Total manopera				17 270,61

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	70,50	1 050,42	74 054,61
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	47,00	1 320,83	62 079,01
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	21,82	284,50	6 208,50
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	131,04	270,84	35 491,55
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,63	270,84	2 335,99
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,00	0,00	0,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,25	260,00	585,00
8.	23203226000401	Bitum	t	0,46	9 200,00	4 264,20
9.	2640112300739	Caramizi	buc	67,32	4,20	282,74
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	792,50	1,60	1 268,00
11.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3,06	220,00	673,20
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,25	900,00	10 125,00
13.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,05	860,00	39,47
14.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	251,25	120,00	30 150,00
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,50	15,00	202,50
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,13	22,50	362,81
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,50	22,50	33,75
18.	4100126202818	Apa	m3	0,75	22,50	16,88
		Total materiale de construcții				228 173,22

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,15	160,00	504,00
----	---------------	--	------	------	--------	--------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,57	180,00	283,50
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,14	330,00	44,55
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,32	420,00	2 656,33
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,60	315,00	2 079,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,34	315,00	10 815,52
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,06	315,00	649,59
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,60	750,00	4 950,00
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,25	200,00	1 650,42
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,75	280,00	770,20
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,30	17,50	5,25
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,06	230,00	474,31
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,63	260,00	8 224,74
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,61	200,00	322,50
Total utilaje de constructii						33 429,91

Cheltuieli directe	Lei	278 873,74
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 885,89
Total	100,00 +	282 759,63
Cheltuieli de regie	14,50 %	41 000,15
Total	100,00 +	323 759,78
Beneficiu de deviz	6,00 %	19 425,59
Total	100,00 +	343 185,36
TVA	20,00 %	68 637,07

Total deviz:

411 822,43

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

Investitor Consiliul raional Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			954,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,85 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,17
5	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			431,58 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	57,66	49,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,20	94,25
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	860,00	13,16
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	220,00	224,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	17,50	1,75
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			475,80 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,84	311,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			207,28 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			527,79

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 575,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	99,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,71
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,42	148,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 575,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	99,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,52
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
or. Straseni - acces la scoala rusa**

Valoarea de deviz 411 822,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,730	954,00 0,00	1 650,42 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	298,430	27,56 0,00	8 224,74 0,00
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	5,800	131,04 0,00	760,03 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,730	1 094,85 0,00	1 894,10 0,00
5	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	3,000	431,58 98,02	1 294,73 294,07
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,500	475,80	3 568,50

1	2	3	4	5	6	7
					57,08	428,13
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	250,000	207,28 38,63	51 819,80 9 658,05
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	107,500	527,79 34,60	56 737,26 3 719,07
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	9 575,00 0,00	2 872,50 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	162,71 3,46	81 355,41 1 729,80
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150	9 575,00 0,00	1 436,25 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	134,52 2,88	67 260,01 1 441,50

	Cheltuieli directe	Lei	278 873,74
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 885,89
	Total	100,00 +	282 759,63
	Cheltuieli de regie	14,50 %	41 000,15
	Total	100,00 +	323 759,78
	Beneficiu de deviz	6,00 %	19 425,59
	Total	100,00 +	343 185,36
	TVA	20,00 %	68 637,07
	Total deviz: Inclisiv salariu		411 822,43 17 270,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
or. Straseni - str. Prieteniei 1- cartier**

Valoarea de deviz 1 067 681,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	388,49	57,66	22 400,33
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	146,52	57,66	8 448,34
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,80	57,66	507,41
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,75	57,66	3 675,82
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	115,43	57,66	6 655,53
		Total manopera				41 687,44

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	187,81	1 045,83	196 419,42
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	125,21	1 320,83	165 378,48
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	56,67	284,50	16 121,90
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	340,28	270,84	92 162,46
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,99	0,00	0,00
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,82	260,00	994,50
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,53	260,00	136,55
8.	23203226000401	Bitum	t	1,23	8 500,00	10 497,50
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 347,25	1,60	2 155,60
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	145,44	1,60	232,70
11.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	4,08	150,00	612,06
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,13	900,00	17 212,50
13.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	427,12	120,00	51 255,00
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	35,96	15,00	539,46
15.	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,04	1 550,00	6 262,00
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	112,47	22,50	2 530,54
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,69	22,50	60,56
		Total materiale de construcții				562 571,25

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	40,36	817,16	32 980,25
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,36	323,27	116,28
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,24	420,00	9 339,75
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,58	315,00	5 538,46
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	89,60	315,00	28 224,98
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,17	315,00	998,77
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,58	750,00	13 186,80
8.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,67	280,00	1 027,82
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,23	280,00	1 184,23
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,60	15,00	9,00
11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,17	230,00	729,26
12.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,67	230,00	844,28
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	40,36	260,00	10 493,50
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,30	320,00	5 855,10
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	44,55	200,00	8 909,36
		Total utilaje de constructii				119 437,84

Cheltuieli directe	Lei	723 696,54
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9 379,67
Total	100,00 +	733 076,21
Cheltuieli de regie	14,50 %	106 296,05
Total	100,00 +	839 372,26
Beneficiu de deviz	6,00 %	50 362,34
Total	100,00 +	889 734,60
TVA	20,00 %	177 946,92

Total deviz:

1 067 681,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № or. Straseni - str. Prieteniei 1- cartier

Valoarea de deviz 1 067 681,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or. Straseni - str. Prieteniei 1- cartier				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 332,000	43,24 3,35	57 596,34 4 462,26
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	266,000	25,32 8,25	6 735,49 2 193,27
3	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	596,000	9,82 0,00	5 855,10 0,00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	13,320	131,04 0,00	1 745,44 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,660	1 094,84 0,00	2 912,26 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3	279,150	527,79 34,60	147 332,14 9 657,47
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,799	8 852,30 0,00	7 072,99 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	162,06 3,46	215 868,76 4 608,19
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,400	8 851,98 0,00	3 540,79 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	134,52 2,88	179 180,67 3 840,16
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	425,000	207,28 38,63	88 093,66 16 418,69
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	4,000	1 940,73 126,85	7 762,91 507,41
		Total or. Straseni - str. Prieteniei 1- cartier Inclusiv salariu				723 696,54 41 687,44

	Cheltuieli directe	Lei	723 696,54
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	9 379,67
	Total	100,00 +	733 076,21
	Cheltuieli de regie	14,50 %	106 296,05
	Total	100,00 +	839 372,26
	Beneficiu de deviz	6,00 %	50 362,34
	Total	100,00 +	889 734,60
	TVA	20,00 %	177 946,92
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 067 681,52 41 687,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor CR Strășeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. or. Straseni - str. Prieteniei 1- cartier				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			43,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	57,66	3,35
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	22,50	1,19
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	817,16	24,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	200,00	6,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	260,00	7,88
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			25,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	280,00	3,86
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17
3	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	320,00	9,82
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. III	100m2			131,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,84
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica	m3			527,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,30
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98

1	2	3	4	5	6	7
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,06 ----- 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 045,83	147,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 851,98 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,52 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			207,28 ----- 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
12	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc			1 940,73 ----- 126,85
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 550,00	1 565,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,60	58,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	260,00	34,14
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	150,00	153,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	22,50	0,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes
raional din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
or. Straseni - str. V. Alexandri**

Valoarea de deviz 686 193,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	10,20	57,66	588,13
2.	7129020012800	Pavator	h-om	319,20	57,66	18 405,07
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	102,60	57,66	5 915,92
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,47	57,66	4 351,83
		Total manopera				29 260,95

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	118,44	1 045,83	123 868,11
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	78,96	1 320,83	104 292,74
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	34,10	284,50	9 702,59
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	204,79	270,84	55 465,87
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,49	270,84	3 924,47
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,04	0,00	0,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,78	260,00	982,80
8.	23203226000401	Bitum	t	0,78	9 200,00	7 164,04
9.	2640112300739	Caramizi	buc	269,28	4,20	1 130,98
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 331,40	1,60	2 130,24
11.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	12,24	165,00	2 019,60
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,90	920,00	17 388,00
13.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,18	920,00	168,91
14.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	422,10	120,00	50 652,00
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	22,68	15,00	340,20
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,20	22,50	567,00
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,52	22,50	56,70
18.	4100126202818	Apa	m3	1,26	22,50	28,35
		Total materiale de construcții				379 882,58

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,29	160,00	846,72
----	---------------	--	------	------	--------	--------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,65	180,00	476,28
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,23	323,27	73,32
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,07	420,00	4 229,36
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,09	315,00	3 492,72
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,43	315,00	17 146,08
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,46	315,00	1 088,89
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,09	800,00	8 870,40
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	13,83	200,00	2 766,60
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,61	280,00	1 291,08
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,20	17,50	21,00
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,46	230,00	795,06
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	53,14	260,00	13 815,83
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,52	200,00	504,00
Total utilaje de constructii						55 417,34

Cheltuieli directe	Lei	464 560,88
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 583,71
Total	100,00 +	471 144,59
Cheltuieli de regie	14,50 %	68 315,97
Total	100,00 +	539 460,55
Beneficiu de deviz	6,00 %	32 367,63
Total	100,00 +	571 828,19
TVA	20,00 %	114 365,64

Total deviz:

686 193,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			954,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	200,00	954,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,84 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
5	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc			376,40 98,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	57,66	49,01
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	4,20	94,25
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	920,00	14,08
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	165,00	168,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	17,50	1,75
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			475,80 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	270,84	311,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			208,18 38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	920,00	41,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	260,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			527,79

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innororire				34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,62
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 475,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,46
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 045,83	147,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 574,44
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 477,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,78
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
or. Straseni - str. V. Alexandri**

Valoarea de deviz 686 193,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,900	954,00 0,00	2 766,60 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	501,300	27,56 0,00	13 815,83 0,00
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	9,660	131,04 0,00	1 265,84 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,900	1 094,84 0,00	3 175,04 0,00
5	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	12,000	376,40 98,02	4 516,75 1 176,26
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,600	475,80	5 995,07

1	2	3	4	5	6	7
					57,08	719,25
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	420,000	208,18 38,63	87 435,26 16 225,52
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	168,000	527,79 34,60	88 668,46 5 812,13
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	9 572,62 0,00	4 824,60 0,00
10	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	162,46 3,46	136 465,25 2 906,06
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	9 574,44 0,00	2 412,76 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	134,78 2,88	113 219,42 2 421,72

	Cheltuieli directe	Lei	464 560,88
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 583,71
	Total	100,00 +	471 144,59
	Cheltuieli de regie	14,50 %	68 315,97
	Total	100,00 +	539 460,55
	Beneficiu de deviz	6,00 %	32 367,63
	Total	100,00 +	571 828,19
	TVA	20,00 %	114 365,64
	Total deviz: Inclisiv salariu		686 193,83 29 260,95

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
s. Lozova, str. Tineretului**

Valoarea de deviz 1 289 994,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	283,500	57,66	16 346,610
2.	7129020012800	Pavator	h-om	43,200	57,66	2 490,912
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	128,700	57,66	7 420,842
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,836	57,66	2 931,204
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	291,600	57,66	16 813,656
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	191,400	57,66	11 036,124
		Total manopera				57 039,35

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	138,060	1 080,65	149 194,539
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	109,980	1 320,83	145 264,883
3.	1212121212121	Apa	m3	58,881	22,50	1 324,816
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	457,200	294,20	134 508,240
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	51,060	292,15	14 917,179
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,020	0,00	0,000
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,459	280,00	3 488,492
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,220	3 500,00	7 770,000
9.	23203226000401	Bitum	t	1,133	9 200,00	10 423,600
10.	2663102100000	Beton	m3	61,200	1 275,00	78 030,000
11.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	133,673	1 275,00	170 433,585
12.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,087	0,00	0,000
13.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	75,402	25,00	1 885,055
14.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,908	16,50	14,990
15.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	31,590	16,50	521,235
16.	4100126202818	Apa	m3	4,440	22,50	99,900
		Total materiale de construcții				717 876,51

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,648	174,13	3 247,176
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,324	180,00	1 678,320
3.	2922140007000	Macara	h-ut	26,450	230,00	6 083,592

4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,330	323,27	106,679
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	83,900	420,00	35 238,000
6.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	590,940	8,60	5 082,084
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,923	315,00	4 385,745
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,923	315,00	4 385,745
9.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	78,480	315,00	24 721,200
10.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	17,010	85,60	1 456,056
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,923	750,00	10 442,250
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,706	200,00	1 141,200
		Total utilaje de construcții				97 968,05

Cheltuieli directe	lei	872 883,91
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	12 833,85
Total	100,00 +	12 833,85
Cheltuieli de regie	14,50 %	128 429,08
Total	100,00 +	1 014 146,84
Beneficiu de deviz	6,00 %	60 848,81
Total	100,00 +	1 074 995,65
TVA	20,00 %	214 999,13

Total deviz:

1 289 994,78

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**
Investitor Consiliul raional Straseni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Lozova, str. Tineretului				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 516,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,200
2	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoiroire	m3			483,403
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,415
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	294,20	373,634
	1212121212121	Apa	m3	0,0500	22,50	1,125
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,640
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	315,00	68,670
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,981
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,981
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			140,348
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 080,65	127,517
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,50	0,264
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	315,00	2,079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	315,00	2,079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	4,950
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,536
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,158
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,50	0,181
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,669
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,669
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
6	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3			1 682,795
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0300	1 275,00	1 352,648
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0960	280,00	27,686
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	22,50	7,300
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	16,50	0,119
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	0,5810	25,00	14,961
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	8,60	40,334
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	85,60	11,556
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	200,00	6,200
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			498,175 ----- 99,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	420,00	399,000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			506,240 ----- 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	292,15	335,973
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,250
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	174,13	73,135
9	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 715,329 ----- 183,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 275,00	1 300,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	230,00	101,393

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strasenii in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № s. Lozova, str. Tineretului

Valoarea de deviz 1 289 994,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Lozova, str. Tineretului				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	18,000	1 516,200 0,000	27 291,600 0,000
2	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	360,000	483,403 21,334	174 025,152 7 680,312
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,100	9 572,981 0,000	10 530,279 0,000
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,000	140,348 3,460	164 207,511 4 047,732
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 170,000	134,536 2,883	157 407,728 3 373,110
6	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	126,000	1 682,795 221,991	212 032,144 27 970,866
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu	100 m	4,000	498,175 99,175	1 992,701 396,701

1	2	3	4	5	6	7
		ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	44,400	506,240 57,083	22 477,078 2 534,503
9	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	60,000	1 715,329 183,935	102 919,716 11 036,124
		Total s. Lozova, str. Tineretului Inclusiv salariu				872 883,909 57 039,348

		Cheltuieli directe	lei	872 883,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	12 833,85
		Total	100,00 +	12 833,85
		Cheltuieli de regie	14,50 %	128 429,08
		Total	100,00 +	1 014 146,84
		Beneficiu de deviz	6,00 %	60 848,81
		Total	100,00 +	1 074 995,65
		TVA	20,00 %	214 999,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 289 994,78 57 039,35

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor
publice locale de interes raional din raionul
Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Drum de acces spre G98 (R25-Lozova-Stolniceni-Hincesti)**

Valoarea de deviz 2 555 768,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	444,00	57,66	25 601,04
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	407,00	57,66	23 467,62
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	694,82	57,66	40 063,49
		Total manopera				89 132,15

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	521,70	1 080,42	563 655,11
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	347,80	1 330,95	462 904,41
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	150,22	310,25	46 605,75
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	93,24	292,54	27 276,43
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	902,06	290,65	262 183,74
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	22,20	0,00	0,00
7.	23203226000401	Bitum	t	3,43	9 200,00	31 555,08
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	99,90	0,00	0,00
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	116,18	22,50	2 614,05
		Total materiale de construcții				1 396 794,58

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	286,75	180,00	51 615,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,00	323,27	322,95
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	65,55	420,00	27 532,22
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	49,17	315,00	15 489,50
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	239,76	315,00	75 524,40
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,14	180,00	1 465,20
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,82	315,00	2 778,55
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	48,84	800,00	39 072,00

9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	7,66	380,00	2 910,42
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,77	280,00	3 294,48
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	286,75	7,50	2 150,63
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,82	230,00	2 028,78
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	7,66	230,00	1 761,57
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	48,84	420,00	20 514,35
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,82	200,00	2 363,56
		Total utilaje de constructii				248 823,60

Cheltuieli directe	Lei	1 734 750,34
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	20 054,73
Total	100,00 +	1 754 805,07
Cheltuieli de regie	14,50 %	254 446,74
Total	100,00 +	2 009 251,81
Beneficiu de deviz	6,00 %	120 555,11
Total	100,00 +	2 129 806,91
TVA	20,00 %	425 961,38

Total deviz:

2 555 768,30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**
Investitor CR Ctraseni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces la drumul regional G98 in com. Lozova - (R25 Lozova-Stolniceni-Hincesti)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			245,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			26,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	380,00	5,24
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,84
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3			557,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,25	62,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,65	354,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			167,10

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,42	152,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,57
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,95	125,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,64
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	292,54	36,86
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	315,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Drum de acces spre G98 (R25-Lozova-Stolniceni-Hincesti)

Valoarea de deviz 2 555 768,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces la drumul regional G98 in com. Lozova - (R25 Lozova-Stolniceni-Hincesti)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	370,000	245,59 92,26	90 868,49 34 134,72
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	555,000	26,70 8,25	14 819,27 4 576,19
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 591,000	12,89 0,00	20 514,35 0,00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	37,000	131,04 0,00	4 848,48 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,400	1 094,84 0,00	8 101,82 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3	740,000	557,16 34,60	412 301,43 25 601,04
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	2,220	9 572,98 0,00	21 252,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 700,000	167,10 3,46	618 254,53 12 800,52
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,110	9 572,98 0,00	10 626,01 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 700,000	135,57 2,88	501 613,81 10 667,10
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	740,000	42,64 1,83	31 550,13 1 352,59
		Total Drum de acces la drumul regional G98 in com. Lozova - (R25 Lozova-Stolniceni-Hincesti) Inklusiv salariu				1 734 750,34 89 132,15

		Cheltuieli directe	Lei	1 734 750,34
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	20 054,73
		Total	100,00 +	1 754 805,07
		Cheltuieli de regie	14,50 %	254 446,74
		Total	100,00 +	2 009 251,81
		Beneficiu de deviz	6,00 %	120 555,11
		Total	100,00 +	2 129 806,91
		TVA	20,00 %	425 961,38
		Total deviz: Inklusiv salariu		2 555 768,30 89 132,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
R1-acces spre s. Tataresti**

Valoarea de deviz 563 693,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	100,80	57,66	5 812,13
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	92,40	57,66	5 327,78
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	162,86	57,66	9 390,62
		Total manopera				20 530,53

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	118,44	1 050,42	124 411,74
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	78,96	1 320,83	104 292,74
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	34,10	284,50	9 702,59
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	17,64	272,15	4 800,73
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	204,79	270,84	55 465,87
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,04	0,00	0,00
7.	23203226000401	Bitum	t	0,78	9 200,00	7 164,04
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	22,68	0,00	0,00
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,18	22,50	589,05
		Total materiale de construcții				306 426,75

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	65,10	180,00	11 718,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,23	323,27	73,32
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,79	420,00	6 630,88
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,15	315,00	3 512,57
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	54,43	315,00	17 146,08
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,54	275,55	424,35
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,00	315,00	630,82
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,09	800,00	8 870,40
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,32	281,81	653,35

10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,67	281,81	752,77
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	65,10	7,50	488,25
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,00	230,00	460,60
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,32	230,00	533,23
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,22	420,00	3 032,65
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,66	200,00	531,16
		Total utilaje de constructii				55 458,42

Cheltuieli directe	Lei	382 415,70
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 619,37
Total	100,00 +	387 035,07
Cheltuieli de regie	14,50 %	56 120,09
Total	100,00 +	443 155,16
Beneficiu de deviz	6,00 %	26 589,31
Total	100,00 +	469 744,47
TVA	20,00 %	93 948,89

Total deviz:

563 693,36

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**
Investitor CR Straseni
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Tataresti				
		1.1. Varianta 2				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			245,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			25,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	281,81	3,89
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 097,73
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	281,81	448,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,17
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3			527,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	57,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	270,84	330,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,62
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 475,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			162,87

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,42	148,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 574,44
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 477,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,62
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			41,12
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	272,15	34,29
	4100116202806	Apa industrialala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	275,55	3,03
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	315,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № R1-acces spre s. Tataresti

Valoarea de deviz 563 693,36 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Tataresti				
		1.1. Varianta 2				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	84,000	245,59 92,26	20 629,60 7 749,50
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	168,000	25,35 8,25	4 258,19 1 385,22
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	235,200	12,89 0,00	3 032,65 0,00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,400	131,04 0,00	1 100,74 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,680	1 097,73 0,00	1 844,19 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3	168,000	527,79 34,60	88 668,46 5 812,13
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,504	9 572,62 0,00	4 824,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	162,87 3,46	136 807,29 2 906,06
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	9 574,44 0,00	2 412,76 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	134,62 2,88	113 080,82 2 421,72
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	41,12 1,83	5 756,41 255,90
		Total Varianta 2 Inclusiv salariu				382 415,70 20 530,53
		Total s. Tataresti Inclusiv salariu				382 415,70 20 530,53

	Cheltuieli directe	Lei	382 415,70
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	4 619,37
	Total	100,00 +	387 035,07
	Cheltuieli de regie	14,50 %	56 120,09
	Total	100,00 +	443 155,16
	Beneficiu de deviz	6,00 %	26 589,31
	Total	100,00 +	469 744,47
	TVA	20,00 %	93 948,89
	Total deviz: Inclisiv salariu		563 693,36 20 530,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția drumului de acces spre s. Micauti, raionul Straseni, de la drumul național M5

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Drum de acces spre s. Micauti de la d/a M5

Valoarea de deviz 11 434 971,19 Lei

Intocmit în prețuri curente 20.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	6,24	57,66	359,80
2.	7111020030200	Miner	h-om	1,22	57,66	70,35
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1 005,53	57,66	57 978,86
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	240,68	57,66	13 877,81
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,84	57,66	913,33
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 855,62	57,66	106 995,33
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	408,75	57,66	23 568,71
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 770,22	57,66	102 070,89
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,78	57,66	44,77
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,87	57,66	2 587,43
11.	7422090100200	Corhonor	h-om	21,12	57,66	1 217,78
12.	8141260100100	Fasonator	h-om	29,28	57,66	1 688,28
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	843,62	57,66	48 642,90
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	181,82	57,66	10 483,93
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	245,05	57,66	14 129,71
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 307,96	57,66	363 717,25
Total manopera						748 347,13

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	295,38	150,00	44 306,46
2.	1212121212121	Apa	m3	4,43	22,50	99,70
3.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	23,84	280,00	6 674,08
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 120,50	250,00	280 125,22
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 476,50	260,00	643 890,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,44	250,00	1 359,88
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,00	260,00	781,30
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 319,58	260,00	343 091,37
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,21	260,00	54,60
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,19	260,00	829,92
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	5,42	260,00	1 409,20
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,52	3 500,00	29 835,05

13.	2010237318750	Distantieri	buc	1 172,09	1,20	1 406,50
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10 951,00	0,00	0,00
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	5,48	0,00	0,00
16.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	1,66	9 200,00	15 274,76
17.	23203226000401	Bitum	t	16,05	9 200,00	147 659,08
18.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	4 480,15	7,50	33 601,15
19.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	34,66	8,00	277,28
20.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	363,98	50,00	18 198,90
21.	2430226103000	Chit polimeric	kg	519,91	12,50	6 498,84
22.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	174,51	30,00	5 235,30
23.	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,86	0,00	0,00
24.	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	123,93	950,00	117 734,93
25.	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	227,35	950,00	215 982,69
26.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	56,84	0,00	0,00
27.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	72,00	650,00	46 800,00
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 072,60	1,60	1 716,16
29.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	67,20	1,60	107,52
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 580,00	1,60	2 528,00
31.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 108,80	1,60	1 774,08
32.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3 285,30	0,00	0,00
33.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	114,69	120,00	13 763,40
34.	2661126426370	Stilp beton armat pentru dirijarea circulatiei	m3	1,20	3 300,00	3 960,00
35.	2663102100000	Beton B20	m3	431,40	1 100,00	474 535,38
36.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,33	1 100,00	20 163,00
37.	2663102100008	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor B25	m3	2 281,45	1 250,00	2 851 808,00
38.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	291,45	120,00	34 974,00
39.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	110,55	70,00	7 738,50
40.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	13,50	3 500,00	47 250,00
41.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	103,72	3 400,00	352 651,40
42.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	20,99	4 000,00	83 965,60
43.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	11,55	120,00	1 386,42
44.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,27	0,00	0,00
45.	2682132601626	Película din polietilena	m2	12 046,10	12,00	144 553,20
46.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	308,51	50,00	15 425,28
47.	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,88	0,00	0,00
48.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	292,74	15,00	4 391,15
49.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 795,57	15,00	56 933,63
50.	2710703517201	Armatura	t	0,85	1 500,00	1 275,00
51.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,73	15,00	625,92
52.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	48,00	350,00	16 800,00
53.	2873122000751	Piese forjate	kg	775,44	25,00	19 385,89
54.	2873122004100	Plase sudate	kg	186,95	22,50	4 206,40
55.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	144,00	0,50	72,00
56.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	288,00	0,50	144,00
57.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	144,00	0,25	36,00
58.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,88	0,25	0,72

59.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,44	0,25	0,36
60.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	288,00	0,25	72,00
61.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,84	120,00	100,80
62.	4029050	Mortar de ciment	m3	2,26	850,00	1 922,53
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	584,28	22,50	13 146,30
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,18	22,50	116,62
65.	4100126202818	Apa	m3	3,40	22,50	76,57
		Total materiale de construcții				6 138 732,03

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	62,77	180,00	11 299,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,29	160,00	2 286,82
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,15	180,00	1 286,33
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,37	180,00	67,32
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,57	220,00	3 646,13
6.	2922140007000	Macara	h-ut	458,72	220,00	100 918,14
7.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	23,93	160,00	3 829,25
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	8,59	320,00	2 747,46
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	189,41	420,00	79 553,04
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,93	315,00	2 813,71
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	574,92	315,00	181 099,04
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	45,73	315,00	14 403,82
13.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	38,90	260,00	10 114,65
14.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	80,05	350,00	28 016,63
15.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	5,75	350,00	2 013,38
16.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	81,95	250,00	20 487,45
17.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	50,67	350,00	17 735,17
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	110,69	250,00	27 673,25
19.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	5,49	250,00	1 371,65
20.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	70,70	230,00	16 261,62
21.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	16,23	230,00	3 733,47
22.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,95	230,00	3 209,05
23.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	3,36	62,50	210,00
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	63,52	21,20	1 346,69
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,20	35,62	42,74
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	107,24	21,80	2 337,81
27.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	970,49	105,64	102 522,99
28.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	12,48	257,30	3 210,74
29.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	50,67	230,00	11 654,54
30.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	5,38	25,30	136,01
31.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,40	220,00	528,00
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	472,42	260,00	122 829,80

33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	82,36	200,00	16 472,92
		Total utilaje de construcții				795 859,09

Cheltuieli directe	Lei	7 682 938,25
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	168 378,10
Total	100,00 +	7 851 316,36
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 138 440,87
Total	100,00 +	8 989 757,23
Beneficiu de deviz	6,00 %	539 385,43
Total	100,00 +	9 529 142,66
TVA	20,00 %	1 905 828,53

Total deviz:

11 434 971,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia drumului de acces spre s.
Micauti, raionul Straseneni, de la drumul national
M5**

Investitor CR Straseneni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.1 Lucrari in constructii				
1	TsG08G	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			54,73 ----- 51,89
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,3300	57,66	19,03
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1120	25,30	2,83
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			164,33 ----- 164,33
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	57,66	148,19
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			256,21 ----- 92,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	21,20	16,43
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			650,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	250,00	650,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,64 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	260,00	16,64
		2. Capitolul 1.2 Lucrari de terasament				
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, (pina la 20 m) in teren catg. II	100 m3			354,20 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	230,00	354,20
7	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			370,30 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	230,00	370,30
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			562,50 -----

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Santul de scurgere)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	260,00	13,00
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	260,00	13,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Santul de scurgere)	100 m3			562,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,64
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	260,00	16,64
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			354,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	230,00	354,20
15	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			370,30
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	230,00	370,30
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 057,06
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	230,00	365,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (taluzului)	100m2			254,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	230,00	8,74
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	250,00	16,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	420,00	59,64
18	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (acostament)	100m2			254,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	57,66	169,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	230,00	8,74
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	250,00	16,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	420,00	59,64
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Santul de scurgere)	100 m3			562,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			27,56

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 5 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			871,92
						277,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,00
22	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			60,56
						38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,50	22,50
		3. Capitolul 1.3 Imbracamintea drumului				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (profilarea covatei drumului)	100m2			79,38
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	420,00	79,38
24	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, H=10 cm	m3			465,18
						66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	260,00	340,86
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	315,00	48,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=20 cm)	m3			435,93
						17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,00	330,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	315,00	68,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
26	IzF04B	Strat hidroizolant pe supafete horizontale cu pelicula de polietilena - 2 straturi	m2			18,43
						4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2682132601626	Pelicula din polietilena	m2	1,1000	12,00	13,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,00	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	220,00	0,37
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,80	0,24
27	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (B25, H=18 cm)	1000 m2			254 070,94
						2 438,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	57,66	2 438,44
	2663102100008	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor B25	m3	194,0000	1 250,00	246 137,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	420,00	1 377,60
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	260,00	1 037,40
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	350,00	2 873,50
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	350,00	206,50
28	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2			46 596,05
						152,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6400	57,66	152,22
	2663102100008	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)*	m3	12,3000	1 250,00	46 355,63

1	2	3	4	5	6	7
		vibrocilindrat a drumurilor B25				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	420,00	88,20
29	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3, D=18 mm)	kg			19,60 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
30	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			26,04 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	220,00	0,13
31	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3, D=16 mm)	kg			19,60 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
32	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1, D=6 mm)	kg			20,06 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
33	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3, D=16 mm)	kg			19,60 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
34	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1, D=6 mm)	kg			20,06 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,20	0,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (dilatare)	m			49,10 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	120,00	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,64	31,06
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (stringere)	m			49,10 ----- 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	120,00	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,64	31,06
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (longitudinale)	m			49,10 ----- 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	120,00	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,64	31,06
38	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,23 ----- 20,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	12,50	1,97
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	8,00	0,08
39	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2			5,07 ----- 1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
	1212121212121	Apa	m3	0,00045	22,50	0,01
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4550	7,50	3,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	320,00	0,17
40	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice	100m2			5 557,35 ----- 173,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,0100	57,66	173,56
	23203226000401	Bitum	t	0,1370	9 200,00	1 260,40
	2462106200013	Criblura bituminata fr. 10-20 mm	t	2,6600	950,00	2 527,00
	2462106200012	Criblura bituminata fr. 5-10 mm	t	1,4500	950,00	1 377,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0400	320,00	12,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1460	257,30	37,57
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,5350	315,00	168,52
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.15)	m			211,01 ----- 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 100,00	49,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	260,00	2,08
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,50	0,14
42	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (0.5x1.0m B1-20-50, 0.5x0.2x1.0)	m3			4 943,29 ----- 697,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	57,66	697,69
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	3 400,00	3 502,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	220,00	743,60
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (fr. 20-40 mm)	m2			38,05 ----- 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	315,00	0,14
		4. Capitolul 1.4 Intrari in curti				

1	2	3	4	5	6	7
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (covata drumului in rambleu pina la 20 m)	100 m3			1 516,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
45	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			672,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	420,00	672,00
46	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			440,37 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	260,00	340,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	315,00	48,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
47	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2			55,99 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	250,00	36,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,10
48	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (h= 6 cm)	m2			250,26 60,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,60	42,24
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	120,00	121,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	260,00	19,76
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100. 20.8)	m			142,93 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	260,00	0,78
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
		5. Capitolul 1.5 Trotuare				
50	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2			55,99 14,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	57,66	14,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	250,00	36,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	22,50	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	200,00	1,10
51	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (placi H=5 cm)	m2			169,42 29,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,98

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	1,60	2,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	260,00	1,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510	260,00	13,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0230	22,50	0,52
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100. 20.8)	m			142,93 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 100,00	52,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	260,00	0,78
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	22,50	0,07
		6. Capitolul 1.6 Accese				
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (covata drumului H=30 cm)	100 m3			1 516,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,20
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamint)	100 m3			562,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
55	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			13,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	260,00	13,00
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3			440,37 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	260,00	340,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	315,00	48,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
57	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=20 cm fr.20-40 mm)	m3			435,93 17,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	260,00	330,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	315,00	68,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
58	IzF04B	Strat hidroizolant executat pe suprafete orizontale cu pelicula de plietilena (2 strat-uri)	m2			31,63 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2682132601626	Pelicula din polietilena	m2	1,1000	12,00	26,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,00	0,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	220,00	0,37
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	21,80	0,24
59	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (B25, H=18 cm)	1000 m2			254 070,94 2 438,44

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	57,66	2 438,44
	2663102100008	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor B25	m3	194,0000	1 250,00	246 137,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	420,00	1 377,60
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	260,00	1 037,40
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	350,00	2 873,50
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	350,00	206,50
60	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2			46 596,05 ----- 152,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6400	57,66	152,22
	2663102100008	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor B25	m3	12,3000	1 250,00	46 355,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	420,00	88,20
61	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2			5,07 ----- 1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
	1212121212121	Apa	m3	0,00045	22,50	0,01
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4550	7,50	3,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	320,00	0,17
		7. Capitolul 1.7 Lucrari de arta				
62		Constructia rigolei rapide trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.6)				0,00 ----- 0,00
63	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 ----- 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
65	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,60 ----- 226,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,60
66	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			581,79 ----- 581,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	57,66	581,79
67	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 532,42 ----- 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,00	96,98
68	DII130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton B20)	100m2			34 187,56 ----- 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 100,00	17 334,90
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 463,74
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
69		Reparatia podetului D-1.0m PC0+15, L-10.2 m				0,00 ----- 0,00
70	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3			76,76 ----- 35,17
	7111020030200	Miner	h-om	0,6100	57,66	35,17
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,3740	21,20	7,93

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1870	180,00	33,66
71	TsC03F1	Incarcarea molozului in transport	100 m3			562,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
72	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	260,00	19,76
73	DH16A	Curatirea podetului de sedimente manual	m3			233,52
						233,52
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	57,66	233,52
74	DI125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST 10) ogolovki	m3			4 690,51
						187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton B20	m3	0,2100	1 100,00	237,92
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 000,00	4 120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	220,00	145,20
75	DI125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST -4st/dr) ogolovki	m3			4 690,50
						187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton B20	m3	0,2100	1 100,00	237,90
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 000,00	4 120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	220,00	145,20
76	DI130	Consolidarea albiei la intrare cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 189,06
						9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 100,00	17 336,00
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 465,60
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	539,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,80
77	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			11 228,05
						467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	9 009,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	280,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	1 472,00
78	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,90
						1 406,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
79	DI130	Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 189,06
						9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 100,00	17 336,00
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 465,60
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	539,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,80
80	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			5 864,05
						467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	4 521,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	140,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	736,00
81	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,90
						1 406,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90

1	2	3	4	5	6	7
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
82		Amenajarea podetului D-1.0 m, PC 4+45, L=10.79 m				0,00
						0,00
83	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
84	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
85	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			250,70
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	230,00	250,70
86	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 352,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	315,00	1 178,10
87	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			445,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	260,00	286,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
88	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 532,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,00	96,98
89	DII26	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			451,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
91	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3			1 654,25
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	57,66	467,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	1,60	632,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	260,00	352,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	22,50	8,33
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	220,00	132,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	35,62	10,69
92	DII19	Camin de descarcare din beton monolit B20 la edificiile artificiale	m3			1 532,43

1	2	3	4	5	6	7
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,00	96,99
93	DI122	Montarea tuburilor din beton armat B30 , ZKS-100 cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 396,88
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	220,00	435,60
94	DI125	Montarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10)	m3			4 690,51
						187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton B20	m3	0,2100	1 100,00	237,92
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 000,00	4 120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	220,00	145,20
95	DI125	Amplasarea aridelor prefabricate din beton armat B20 (ST -4st/dr) ogolovki	m3			4 690,50
						187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton B20	m3	0,2100	1 100,00	237,90
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 000,00	4 120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	220,00	145,20
96	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			81,73
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 200,00	42,64
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	850,00	6,57
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
97	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			258,41
						66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 200,00	64,45
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	850,00	6,57
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	50,00	120,51
98	IzK01A	Calafatarea rosturilor cu calti (pacle)	t			1 492,24
						1 492,24
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	57,66	1 492,24
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	29,2500	0,00	0,00
99	DI130	Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 173,83
						9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 100,00	17 336,00
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 453,33
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	536,67
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,67
100	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			5 864,05
						467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	4 521,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	140,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	736,00
101	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,90
						1 406,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
102	DI130	Consolidarea taluzurilor la iesire cu beton monolit B20 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 186,99
						9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 100,00	17 334,78

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 463,56
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,56
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,67
103	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			11 239,49 ----- 467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	9 010,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	280,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	1 482,22
104	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,90 ----- 1 406,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
105	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			443,09 ----- 160,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,29
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	280,00	282,80
106		Amenajarea podetului d-1.0 m, PC 6+51, drum lateral, L=8.77 m				0,00 ----- 0,00
107	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
108	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 ----- 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
109	TsD02A1	Umplutura cu pamint, cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, imprastierea pamintului afinat	100 m3			250,70 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	230,00	250,70
110	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice grunt cat. 2	100 m3			1 352,23 ----- 174,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	315,00	1 178,10
111	TsC54A	Strat de fundatie din nisip si pietris	m3			445,14 ----- 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	260,00	286,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
112	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3			1 532,42 ----- 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,00	96,99
113	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,90 ----- 1 406,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (40-70 mm)	m3			451,83 ----- 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
115	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3			1 654,25 ----- 518,94
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	57,66	467,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	1,60	632,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	260,00	352,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	22,50	8,32
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	220,00	132,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	35,62	10,69
116	DI122	Montarea tuburilor din beton armat B30 , ZKS-100 cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 396,88 ----- 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	220,00	435,60
117	DI125	Montarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10)	m3			4 690,51 ----- 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton B20	m3	0,2100	1 100,00	237,92
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 000,00	4 120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	220,00	145,20
118	DI125	Amplasarea aripelor prefabricate din beton armat B20 (ST -4st/dr) ogolovki	m3			4 690,53 ----- 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton B20	m3	0,2100	1 100,00	237,93
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 000,00	4 120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	220,00	145,20
119	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			81,73 ----- 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 200,00	42,64
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	850,00	6,57
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
120	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			258,39 ----- 66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 200,00	64,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	850,00	6,57
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	50,00	120,51
121	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu calti (pacle)	t			1 492,24 ----- 1 492,24
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	57,66	1 492,24
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	29,2500	0,00	0,00
122	DI130	Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 189,06 ----- 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 100,00	17 336,00
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 465,60
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	539,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,80
123	DI131, k-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			5 864,05 ----- 467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	4 521,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	140,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	736,00

1	2	3	4	5	6	7
124	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,90 ----- 1 406,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
125	DI130	Consolidarea albiei la intrare cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 183,87 ----- 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 100,00	17 335,08
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 461,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	539,58
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,83
126	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			11 236,63 ----- 467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	9 009,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	280,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	1 479,67
127	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,91 ----- 1 406,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
128	DI130	Consolidarea albiei la intrare cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 187,11 ----- 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 100,00	17 335,00
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 463,09
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,91
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,73
129	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			11 234,32 ----- 467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	9 009,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	281,59
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	1 476,18
130	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,90 ----- 1 406,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
131	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			443,09 ----- 160,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,29
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	280,00	282,80
132	DI119	Pinten din beton monolit B20 la edificiile artificiale	m3			1 532,42 ----- 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,00	96,98
133		Amenajarea podetului cu tuburi d-1.5 m PC 12+10, L=10.79 m				0,00 ----- 0,00
134	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			512,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	250,00	512,50
135	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3			118,78 -----

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
136	TsD02A1	Umplutura cu pamint, cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, imprastierea pamintului afinat	100 m3			250,70
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	230,00	0,00
137	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice grunt cat. 2	100 m3			1 352,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	315,00	1 178,10
138	TsC54A	Strat de fundatie din nisip si pietris	m3			445,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	260,00	286,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (40-70 mm)	m3			451,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,50	2,25
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
140	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 532,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,00	96,99
141	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
142	DI119	Camin de descarcare din beton monolit B20 la edificiile artificiale	m3			1 532,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,00	96,98
143	DI119	Rigola podetului din beton monolit B20 la edificiile artificiale	m3			1 532,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,00	96,99
144	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3			1 654,25
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	57,66	467,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	1,60	632,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	260,00	352,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	22,50	8,32
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	220,00	132,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	35,62	10,69
145	DI122	Montarea tuburilor din beton armat, B30 , ZK8-100 cu diametrul 1,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			4 396,88
						461,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	220,00	435,60
146	DI125	Amplasarea portarurilor prefabricate din beton armat B20 (ST 12) ogolovki	m3			4 690,53
						187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton B20	m3	0,2100	1 100,00	237,94
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 000,00	4 120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	220,00	145,20
147	DI125	Amplasarea portarurilor prefabricate din beton armat B20 (ST -6st/dr) ogolovki	m3			4 690,51
						187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton B20	m3	0,2100	1 100,00	237,92
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,0000	4 000,00	4 120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	220,00	145,20
148	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			81,73
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 200,00	42,64
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	850,00	6,57
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00	0,00
149	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			258,39
						66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 200,00	64,43
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	850,00	6,57
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	50,00	120,51
150	IzK01A	Calafatarea rosturilor cu calti (pacle)	t			1 492,24
						1 492,24
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	57,66	1 492,24
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	29,2500	0,00	0,00
151	DI130	Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 180,52
						9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 100,00	17 334,43
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 457,71
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,86
152	DI131, k-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			5 864,05
						467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	4 521,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	140,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	736,00
153	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,90
						1 406,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
154	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrare si iesire podetului cu beton monolit B20, h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 188,69
						9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton B20	m3	15,3000	1 100,00	17 334,86
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	9 200,00	2 464,97
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	25,00	1 158,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	250,00	2 755,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	200,00	506,76
155	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2			11 236,36
						467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	9 009,76

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	281,21
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	9 200,00	1 478,34
156	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			2 906,91
						1 406,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,90
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	1 500,00	1 500,00
157	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			443,09
						160,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	57,66	160,29
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	280,00	282,80
158	DI119	Pinten din beton monolit B20 la edificiile artificiale	m3			1 532,40
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton B20	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	220,00	96,96
		8. Capitolul 1.8 Obstanovca i prinadlejnosti doroghi				
159	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM-2-30)	buc			522,85
						62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton B20	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	350,00	350,00
160	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM-2-40)	buc			522,85
						62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton B20	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	350,00	350,00
161	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM-4-40)	buc			522,85
						62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton B20	m3	0,1000	1 100,00	110,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	350,00	350,00
162	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera A900	buc			679,89
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,25	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
163	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera B700	buc			679,89
						25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,25	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
164	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera D700	buc			679,89
						25,37

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,25	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
165	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera BH 700x350	buc			679,89 ----- 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,25	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
166	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera BH 850x850	buc			679,89 ----- 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,25	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
167	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera BH 1500x680	buc			679,89 ----- 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,25	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
168	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera BH 4000x1500	buc			679,89 ----- 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,25	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,25	0,01
169	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			81,78 ----- 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	50,00	36,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	0,00	0,00
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
170	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru	buc			234,47

1	2	3	4	5	6	7
		dirijarea circulatiei rutiere				38,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	2661126426370	Stilp beton armat pentru dirijarea circulatiei	m3	0,0500	3 300,00	165,00
	2462106110354	Clei epoxidic	kg	0,0360	0,00	0,00
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,1400	62,50	8,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1030	220,00	22,66

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția drumului de acces spre s. Micauti, raionul Strasenii, de la drumul național M5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Drum de acces spre s. Micauti de la d/a M5

Valoarea de deviz 11 434 971,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.1 Lucrari in constructii				
1	TsG08G	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	48,000	54,73 51,89	2 626,92 2 490,91
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	48,000	164,33 164,33	7 887,89 7 887,89
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	81,000	256,21 92,26	20 752,85 7 472,74
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,810	650,00 0,00	526,50 0,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	162,000	16,64 0,00	2 695,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.1 Lucrari in constructii Inclusiv salariu				34 489,84 17 851,54
		2. Capitolul 1.2 Lucrari de terasament				
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, (pina la 20 m) in teren catg. II	100 m3	8,730	354,20 0,00	3 092,17 0,00
7	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	8,730	370,30 0,00	3 232,72 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Santul de scurgere)	100 m3	9,900	562,50 0,00	5 568,75 0,00
9	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 732,500	13,00 0,00	22 522,50 0,00
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,340	562,50 0,00	5 253,75 0,00
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 634,500	13,00 0,00	21 248,50 0,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Santul de scurgere)	100 m3	9,730	562,50 0,00	5 473,13 0,00
13	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 702,750	16,64 0,00	28 333,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,330	<u>354,20</u> 0,00	<u>116,89</u> 0,00
15	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,330	<u>370,30</u> 0,00	<u>122,20</u> 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	42,510	<u>1 057,06</u> 0,00	<u>44 935,61</u> 0,00
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (taluzului)	100m2	48,790	<u>254,65</u> 169,52	<u>12 424,39</u> 8 270,90
18	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (acostament)	100m2	33,100	<u>254,65</u> 169,52	<u>8 428,93</u> 5 611,13
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Santul de scurgere)	100 m3	11,190	<u>562,50</u> 0,00	<u>6 294,38</u> 0,00
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 342,800	<u>27,56</u> 0,00	<u>37 007,57</u> 0,00
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	74,590	<u>871,92</u> 277,92	<u>65 036,60</u> 20 730,14
22	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	74,590	<u>60,56</u> 38,06	<u>4 516,84</u> 2 838,57
		Total Capitolul 1.2 Lucrari de terasament Inclusiv salariu				273 608,67 37 450,74
		3. Capitolul 1.3 Imbracamintea drumului				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	85,470	<u>79,38</u> 0,00	<u>6 784,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (profilarea covatei drumului)				
24	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, H=10 cm	m3	855,000	465,18 66,31	397 732,32 56 694,19
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (H=20 cm)	m3	1 710,000	435,93 17,30	745 445,43 29 579,58
26	IzF04B	Strat hidroizolant pe supafete orizontale cu pelicula de polietilena - 2 straturi	m2	8 547,000	18,43 4,61	157 492,15 39 425,60
27	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (B25, H=18 cm)	1000 m2	8,550	254 070,94 2 438,44	2 172 306,55 20 848,67
28	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2	8,550	46 596,05 152,22	398 396,24 1 301,50
29	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3, D=18 mm)	kg	384,000	19,60 3,52	7 525,73 1 350,63
30	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	185,100	26,04 2,59	4 819,40 480,28
31	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3, D=16 mm)	kg	2 264,000	19,60 3,52	44 370,46 7 963,08
32	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai	kg	201,000	20,06 3,98	4 031,97 799,69

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1, D=6 mm)				
33	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3, D=16 mm)	kg	1 055,000	19,60 3,52	20 676,16 3 710,71
34	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1, D=6 mm)	kg	83,700	20,06 3,98	1 678,98 333,00
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (dilatare)	m	192,000	49,10 16,72	9 427,12 3 210,51
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (stringere)	m	1 698,000	49,10 16,72	83 371,05 28 392,94
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (longitudinale)	m	1 411,000	49,10 16,72	69 279,48 23 593,90
38	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	3 301,000	22,23 20,18	73 393,61 66 617,48
39	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2	8 547,000	5,07 1,44	43 315,78 12 320,50
40	DI128	Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice	100m2	85,470	5 557,35 173,56	474 986,55 14 833,88
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.15)	m	290,000	211,01 34,02	61 191,86 9 865,63

1	2	3	4	5	6	7
42	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (0.5x1.0m B1-20-50, 0.5x0.2x1.0)	m3	100,700	4 943,29 697,69	497 788,90 70 256,98
43	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (fr. 20-40 mm)	m2	7 300,000	38,05 1,83	277 730,49 13 343,10
		Total Capitolul 1.3 Imbracamintea drumului Inclusiv salariu				5 551 744,82 404 921,85
		4. Capitolul 1.4 Intrari in curti				
44	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (covata drumului in rambleu pina la 20 m)	100 m3	0,050	1 516,20 0,00	75,81 0,00
45	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	0,050	672,00 0,00	33,60 0,00
46	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	4,200	440,37 21,33	1 849,55 89,60
47	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2	42,000	55,99 14,76	2 351,55 619,96
48	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (h= 6 cm)	m2	42,000	250,26 60,20	10 510,80 2 528,28
49	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100. 20.8)	m	40,000	142,93 17,30	5 717,10 691,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.4 Intrari in curti Inclusiv salariu				20 538,40 3 929,76
		5. Capitolul 1.5 Trotuare				
50	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare	m2	71,000	55,99 14,76	3 975,25 1 048,03
51	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (placi H=5 cm)	m2	71,000	169,42 29,98	12 028,87 2 128,81
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100. 20.8)	m	70,000	142,93 17,30	10 004,92 1 210,86
		Total Capitolul 1.5 Trotuare Inclusiv salariu				26 009,04 4 387,70
		6. Capitolul 1.6 Accese				
53	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (covata drumului H=30 cm)	100 m3	3,410	1 516,20 0,00	5 170,24 0,00
54	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamint)	100 m3	4,810	562,50 0,00	2 705,63 0,00
55	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	841,750	13,00 0,00	10 942,75 0,00
56	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10 cm)	m3	120,000	440,37 21,33	52 844,30 2 560,10
57	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	240,000	435,93 17,30	104 623,92 4 151,52

1	2	3	4	5	6	7
		(H=20 cm fr.20-40 mm)				
58	IzF04B	Strat hidroizolant executat pe suprafete orizontale cu pelicula de plietilena (2 straturi)	m2	1 202,000	31,63 4,61	38 015,17 5 544,59
59	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (B25, H=18 cm)	1000 m2	1,200	254 070,94 2 438,44	304 885,13 2 926,13
60	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2	1,200	46 596,05 152,22	55 915,26 182,67
61	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2	1 202,000	5,07 1,44	6 091,69 1 732,68
		Total Capitolul 1.6 Accese Inklusiv salariu				581 194,09 17 097,69
		7. Capitolul 1.7 Lucrari de arta				
62		Constructia rigolei rapide trapezoidala din beton monolit (b=0.4, h=0.6)		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
63	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,140	512,50 0,00	584,25 0,00
64	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	84,000	118,78 118,78	9 977,49 9 977,49
65	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	3,670	226,60 226,60	831,64 831,64
66	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	14,690	581,79 581,79	8 546,49 8 546,49
67	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	114,200	1 532,42 183,94	175 002,38 21 005,42
68	DI130	Consolidarea taluzului rambleului	100m2	15,760	34 187,56	538 795,90

1	2	3	4	5	6	7
		cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton B20)			9 427,41	148 575,98
69		Reparatia podetului D-1.0m PC0+15, L-10.2 m		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
70	PJ04B	Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	2,000	76,76 35,17	153,52 70,35
71	TsC03F1	Incarcarea molozului in transport	100 m3	0,020	562,50 0,00	11,25 0,00
72	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	4,000	19,76 0,00	79,04 0,00
73	DH16A	Curatirea podetului de sedimente manual	m3	3,600	233,52 233,52	840,68 840,68
74	DI125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST 10) ogolovki	m3	2,020	4 690,51 187,40	9 474,83 378,54
75	DI125	Amplasarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST -4st/dr) ogolovki	m3	1,960	4 690,50 187,40	9 193,38 367,29
76	DI130	Consolidarea albiei la intrare cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,050	34 189,06 9 427,41	1 709,45 471,37
77	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,050	11 228,05 467,05	-561,40 -23,35
78	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,010	2 906,90 1 406,90	29,07 14,07
79	DI130	Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,050	34 189,06 9 427,41	1 709,45 471,37
80	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,050	5 864,05 467,05	-293,20 -23,35
81	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,010	2 906,90 1 406,90	29,07 14,07

1	2	3	4	5	6	7
82		Amenajarea podetului D-1.0 m, PC 4+45, L=10.79 m		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
83	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,570	512,50 0,00	292,13 0,00
84	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,700	118,78 118,78	677,04 677,04
85	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,340	250,70 0,00	85,24 0,00
86	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,340	1 352,23 174,13	459,76 59,21
87	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,400	445,14 51,89	5 074,64 591,59
88	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	12,900	1 532,42 183,94	19 768,21 2 372,77
89	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,200	2 906,90 1 406,90	581,38 281,38
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,000	451,83 57,08	451,83 57,08
91	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	1,200	1 654,25 518,94	1 985,10 622,73
92	DI119	Camin de descarcare din beton monolit B20 la edificiile artificiale	m3	1,500	1 532,43 183,94	2 298,64 275,90
93	DI122	Montarea tuburilor din beton	m3	3,500	4 396,88	15 389,08

1	2	3	4	5	6	7
		armat B30 , ZKS-100 cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri			461,28	1 614,48
94	DI125	Montarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10)	m3	2,020	4 690,51 187,40	9 474,83 378,54
95	DI125	Amplasarea aripelor prefabricate din beton armat B20 (ST -4st/dr) ogolovki	m3	1,960	4 690,50 187,40	9 193,38 367,29
96	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	49,000	81,73 32,52	4 004,54 1 593,49
97	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	38,000	258,41 66,89	9 819,55 2 541,65
98	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu calti (pacle)	t	0,010	1 492,24 1 492,24	14,92 14,92
99	DI130	Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,030	34 173,83 9 427,41	1 025,21 282,82
100	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,030	5 864,05 467,05	-175,92 -14,01
101	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,010	2 906,90 1 406,90	29,07 14,07
102	DI130	Consolidarea taluzurilor la iesire cu beton monolit B20 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,090	34 186,99 9 427,41	3 076,83 848,47
103	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,090	11 239,49 467,05	-1 011,55 -42,03
104	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,010	2 906,90 1 406,90	29,07 14,07
105	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,800	443,09 160,29	2 126,86 769,41
106		Amenajarea podetului d-1.0 m, PC 6+51, drum lateral, L=8.77 m		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
107	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,550	512,50 0,00	281,88 0,00
108	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,500	118,78 118,78	653,29 653,29
109	TsD02A1	Umplutura cu pamint, cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, imprastierea pamintului afinat	100 m3	0,330	250,70 0,00	82,73 0,00
110	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice grunt cat. 2	100 m3	0,330	1 352,23 174,13	446,24 57,46
111	TsC54A	Strat de fundatie din nisip si pietris	m3	11,000	445,14 51,89	4 896,58 570,83
112	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	10,700	1 532,42 183,94	16 396,90 1 968,11
113	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,170	2 906,90 1 406,90	494,17 239,17
114	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (40-70 mm)	m3	1,000	451,83 57,08	451,83 57,08
115	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	1,000	1 654,25 518,94	1 654,25 518,94
116	DI122	Montarea tuburilor din beton armat B30 , ZKS-100 cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,800	4 396,88 461,28	12 311,26 1 291,58
117	DI125	Montarea portalurilor prefabricate din beton armat B20 (ST10)	m3	2,020	4 690,51 187,40	9 474,83 378,54
118	DI125	Amplasarea aripelor prefabricate din beton armat B20 (ST -4st/dr) ogolovki	m3	3,920	4 690,53 187,40	18 386,86 734,59
119	DI121	Executarea hidroizolarii prin	m2	49,000	81,73	4 004,54

1	2	3	4	5	6	7
		ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri			32,52	1 593,49
120	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	30,600	258,39 66,89	7 906,80 2 046,70
121	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu calti (pacle)	t	0,010	1 492,24 1 492,24	14,92 14,92
122	DI130	Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,050	34 189,06 9 427,41	1 709,45 471,37
123	DI131, k-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,050	5 864,05 467,05	-293,20 -23,35
124	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,010	2 906,90 1 406,90	29,07 14,07
125	DI130	Consolidarea albiei la intrare cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,120	34 183,87 9 427,41	4 102,06 1 131,29
126	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,120	11 236,63 467,05	-1 348,40 -56,05
127	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,020	2 906,91 1 406,90	58,14 28,14
128	DI130	Consolidarea albiei la intrare cu beton monolit h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,220	34 187,11 9 427,41	7 521,17 2 074,03
129	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,220	11 234,32 467,05	-2 471,55 -102,75
130	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,030	2 906,90 1 406,90	87,21 42,21
131	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	4,800	443,09 160,29	2 126,86 769,41
132	DI119	Pinten din beton monolit B20 la edifiicile artificiale	m3	1,200	1 532,42 183,94	1 838,90 220,72

1	2	3	4	5	6	7
133		Amenajarea podetului cu tuburi d-1.5 m PC 12+10, L=10.79 m		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
134	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,330	512,50 0,00	681,63 0,00
135	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,300	118,78 118,78	1 579,77 1 579,77
136	TsD02A1	Umplutura cu pamint, cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, imprastierea pamintului afinat	100 m3	0,840	250,70 0,00	210,59 0,00
137	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu maiuri pneumatice grunt cat. 2	100 m3	0,840	1 352,23 174,13	1 135,88 146,27
138	TsC54A	Strat de fundatie din nisip si pietris	m3	6,900	445,14 51,89	3 071,49 358,07
139	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (40-70 mm)	m3	2,730	451,83 57,08	1 233,51 155,84
140	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	8,200	1 532,42 183,94	12 565,85 1 508,27
141	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,330	2 906,90 1 406,90	959,28 464,28
142	DI119	Camin de descarcare din beton monolit B20 la edificiile artificiale	m3	3,600	1 532,42 183,94	5 516,71 662,17
143	DI119	Rigola podetului din beton monolit B20 la edificiile artificiale	m3	9,720	1 532,41 183,94	14 894,99 1 787,85
144	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	1,800	1 654,25 518,94	2 977,65 934,09
145	DI122	Montarea tuburilor din beton armat, B30 , ZK8-100 cu diametrul 1,5 m, inaltimea	m3	7,200	4 396,88 461,28	31 657,54 3 321,22

1	2	3	4	5	6	7
		rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri				
146	DI125	Amplasarea portarurilor prefabricate din beton armat B20 (ST 12) ogolovki	m3	3,140	4 690,53 187,40	14 728,27 588,42
147	DI125	Amplasarea portarurilor prefabricate din beton armat B20 (ST -6st/dr) ogolovki	m3	3,340	4 690,51 187,40	15 666,31 625,90
148	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	66,800	81,73 32,52	5 459,27 2 172,35
149	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	59,400	258,39 66,89	15 348,56 3 973,00
150	IzK01A	Calafatuirea rosturilor cu calti (pacle)	t	0,010	1 492,24 1 492,24	14,92 14,92
151	DI130	Consolidarea albiei la iesire cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,070	34 180,52 9 427,41	2 392,64 659,92
152	DI131, k-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,070	5 864,05 467,05	-410,48 -32,69
153	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,010	2 906,90 1 406,90	29,07 14,07
154	DI130	Consolidarea taluzurilor la intrare si iesire podetului cu beton monolit B20, h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,290	34 188,69 9 427,41	9 914,72 2 733,95
155	DI131, k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,290	11 236,36 467,05	-3 258,54 -135,44
156	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,040	2 906,91 1 406,90	116,28 56,28
157	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	14,000	443,09 160,29	6 203,33 2 244,13
158	DI119	Pinten din beton monolit B20 la edificiile artificiale	m3	0,400	1 532,40 183,94	612,96 73,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.7 Lucrari de arta Inclusiv salariu				1 074 902,08 243 438,93
		8. Capitolul 1.8 Obstanovca i prinadlejnosti doroghi				
159	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM-2-30)	buc	26,000	522,85 62,85	13 594,08 1 634,08
160	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM-2-40)	buc	20,000	522,85 62,85	10 456,99 1 256,99
161	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM-4-40)	buc	2,000	522,85 62,85	1 045,70 125,70
162	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera A900	buc	27,000	679,89 25,37	18 356,91 685,00
163	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera B700	buc	2,000	679,89 25,37	1 359,77 50,74
164	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera D700	buc	3,000	679,89 25,37	2 039,66 76,11
165	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera BH 700x350	buc	5,000	679,89 25,37	3 399,43 126,85
166	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera BH 850x850	buc	32,000	679,89 25,37	21 756,33 811,85
167	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera BH 1500x680	buc	2,000	679,89 25,37	1 359,77 50,74
168	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera BH 4000x1500	buc	1,000	679,89 25,37	679,89 25,37
169	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	498,600	81,78 27,10	40 775,61 13 512,16
170	DI117	Instalarea mecanizata a stilpilor pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	24,000	234,47 38,06	5 627,17 913,33
		Total Capitolul 1.8 Obstanovca i prinadlejnosti doroghi Inclusiv salariu				120 451,30 19 268,93
		Cheltuieli directe		Lei		7 682 938,25

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			168 378,10
		Total	100,00 +			7 851 316,36
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 138 440,87
		Total	100,00 +			8 989 757,23
		Beneficiu de deviz	6,00 %			539 385,43
		Total	100,00 +			9 529 142,66
		TVA	20,00 %			1 905 828,53
		Total deviz:				11 434 971,19
		Inclisiv salariu				748 347,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Drum de acces spre s. Micauti, 2**

Valoarea de deviz 558 745,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	118,40	57,66	6 826,94
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,67	57,66	1 422,65
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,44	57,66	25,37
4.	7129020012800	Pavator	h-om	67,90	57,66	3 915,11
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	178,12	57,66	10 270,40
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,24	57,66	417,23
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,51	57,66	1 874,64
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,63	57,66	1 247,14
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,60	57,66	1 014,82
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,30	57,66	1 920,02
Total manopera						28 934,32

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	0,32	22,50	7,20
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	177,80	230,00	40 894,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	91,77	250,00	22 942,50
4.	2010237318750	Distantieri	buc	119,34	2,50	298,36
5.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	704,00	0,00	0,00
6.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,35	0,00	0,00
7.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	323,52	7,50	2 426,42
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	4,26	6,50	27,71
9.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	58,69	43,33	2 543,12
10.	2430226103000	Chit polimeric	kg	63,95	15,60	997,54
11.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	28,14	30,00	844,20
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	9,17	28,33	259,66
13.	2615107326105	Indicator A900	buc	2,00	580,00	1 160,00
14.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	211,20	6,20	1 309,44
15.	2663102100000	Beton	m3	0,20	1 150,00	230,00
16.	2663102100008	Beton dur B25	m3	163,80	1 250,00	204 745,13
17.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400	buc	1,42	120,00	170,52

		mm				
18.	2682132601626	Pelucula din polietilena	m2	774,40	12,00	9 292,80
19.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	30,60	15,00	459,05
20.	2710602200000	Otel beton A3 D-18 mm	kg	28,70	15,00	430,50
21.	2710602200001	Otel beton A3 D-16 mm	kg	364,90	15,00	5 473,50
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,25	15,00	63,81
23.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00	350,00	700,00
24.	2873122004100	Plase sudate	kg	11,72	18,00	210,89
25.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,00	1,20	4,80
26.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,00	1,20	9,60
27.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,00	0,50	2,00
28.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08	0,50	0,04
29.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04	0,50	0,02
30.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	0,50	4,00
31.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,48	22,50	888,30
Total materiale de construcții						296 395,11

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,20	0,00	0,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,42	220,00	92,58
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,86	105,20	405,99
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,37	320,00	119,39
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,10	420,00	10 123,68
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,23	315,00	12 987,45
7.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	2,79	280,00	782,04
8.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	5,75	350,00	2 011,45
9.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,41	350,00	144,55
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	6,23	350,00	2 181,97
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,12	260,00	1 070,55
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,32	230,00	1 912,61
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,74	23,80	184,31
14.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	119,36	105,20	12 557,09
15.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	6,23	230,00	1 433,87
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,50	260,00	5 328,96
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,31	200,00	462,00
Total utilaje de construcții						51 798,48

Cheltuieli directe	Lei	377 127,91
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 510,22
Total	100,00 +	383 638,13
Cheltuieli de regie	14,50 %	55 627,53
Total	100,00 +	439 265,66
Beneficiu de deviz	6,00 %	26 355,94
Total	100,00 +	465 621,60

TVA	20,00 %	93 124,32
-----	---------	-----------

Total deviz:

558 745,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor CR Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Banda de acceleratie si deceleratie				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (covata drumului)	100 m3			1 516,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	0,00
						1 516,20
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			585,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	260,00	0,00
						585,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,64
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	260,00	0,00
						16,64
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 057,06
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	230,00	417,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	365,70
						274,16
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, H=10 cm	m3			427,26
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,50	5,22
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	315,00	48,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=20 cm	m3			397,83
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	230,00	292,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	22,50	1,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	315,00	68,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
7	IzF04B	Strat hidroizolant pe suprafete orizontale cu pelicula de polietilena - 2 stratouri	m2			19,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2682132601626	Pelicula din polietilena	m2	1,1000	12,00	13,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	6,20	1,86

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	0,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	0,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	23,80	0,26
8	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (H=18 cm, B25-3.2 Ru-40)	1000 m2			254 150,74 2 438,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	57,66	2 438,44
	2663102100008	Beton dur B25	m3	194,0000	1 250,00	246 137,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	420,00	1 377,60
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	280,00	1 117,20
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	350,00	2 873,50
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	350,00	206,50
9	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2			46 836,38 304,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6400	57,66	304,44
	2663102100008	Beton dur B25	m3	12,3000	1 250,00	46 355,54
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	420,00	176,40
10	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-18 mm)	kg			19,96 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton A3 D-18 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
11	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			21,88 2,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	220,00	0,13
12	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-16 mm)	kg			19,96 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton A3 D-16 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
13	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 D=6 mm)	kg			20,42 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
14	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-16 mm)	kg			19,96 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton A3 D-16 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
15	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 D=6 mm)	kg			20,42 3,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	220,00	0,22
16	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rosturi de dilatare)	m			48,97 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	120,00	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,20	30,93
17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rosturi de ingustare)	m			48,97 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	120,00	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,20	30,93
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (rosturi longitudinale)	m			48,97 16,72
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	120,00	0,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,50	0,90
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,20	30,93
19	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,71 20,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	15,60	2,46
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	6,50	0,07
20	RpDC07D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	m2			5,07 1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
	1212121212121	Apa	m3	0,00045	22,50	0,01
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,4550	7,50	3,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00053	320,00	0,17
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM-2-30)	buc			527,85 62,85
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 150,00	115,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	350,00	350,00
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera A900	buc			615,60 25,37
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2615107326105	Indicator A900	buc	1,0000	580,00	580,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,20	2,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,50	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,50	0,02
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			77,51 27,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	43,33	31,63
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	30,00	10,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	28,33	3,23
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	105,20	5,05

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Drum de acces spre s. Micauti, 2

Valoarea de deviz 558 745,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Banda de acceleratie si deceleratie				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (covata drumului)	100 m3	3,400	1 516,20 0,00	5 155,08 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,830	585,00 0,00	1 070,55 0,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	320,250	16,64 0,00	5 328,96 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,230	1 057,06 0,00	5 528,45 0,00
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, H=10 cm	m3	70,000	427,26 21,33	29 908,14 1 493,39
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	140,000	397,83 17,30	55 696,62 2 421,72

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=20 cm				
7	IzF04B	Strat hidroizolant pe suprafete orizontale cu pelicula de polietilena - 2 straturi	m2	704,000	19,93 4,61	14 033,96 3 247,41
8	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (H=18 cm, B25-3.2 Ru-40)	1000 m2	0,700	254 150,74 2 438,44	177 905,52 1 706,91
9	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A	1000 m2	0,700	46 836,38 304,44	32 785,47 213,11
10	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-18 mm)	kg	28,000	19,96 3,52	558,94 98,48
11	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	11,600	21,88 2,59	253,84 30,10
12	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-16 mm)	kg	184,000	19,96 3,52	3 673,06 647,18
13	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A1 D=6 mm)	kg	16,200	20,42 3,98	330,86 64,45
14	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (A3 d-16 mm)	kg	172,000	19,96 3,52	3 433,51 604,97

1	2	3	4	5	6	7
15	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (A1 D=6 mm)	kg	13,600	20,42 3,98	277,76 54,11
16	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (rosturi de dilatare)	m	14,000	48,97 16,72	685,58 234,10
17	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (rosturi de îngustare)	m	161,000	48,97 16,72	7 884,20 2 692,15
18	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (rosturi longitudinale)	m	231,000	48,97 16,72	11 312,12 3 862,64
19	CE25A	Etansarea suplimentară pe contur, la străpungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	406,000	22,71 20,18	9 218,74 8 193,49
20	RpDC07D	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintelor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu emulsie cationică cu rupere rapidă	m ²	704,000	5,07 1,44	3 567,83 1 014,82
21	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (CKM-2-30)	buc	2,000	527,85 62,85	1 055,70 125,70
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutieră A900	buc	2,000	615,60 25,37	1 231,20 50,74
23	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m ²	80,400	77,51 27,10	6 231,83 2 178,86
		Total Capitolul 1 Banda de accelerație și decelerație Inclusiv salariu				377 127,91 28 934,32

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	Lei			377 127,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			6 510,22
		Total	100,00 +			383 638,13
		Cheltuieli de regie	14,50 %			55 627,53
		Total	100,00 +			439 265,66
		Beneficiu de deviz	6,00 %			26 355,94
		Total	100,00 +			465 621,60
		TVA	20,00 %			93 124,32
		Total deviz:				558 745,92
		Inclisiv salariu				28 934,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor
publice locale de interes raional din raionul
Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
s. Micauti, str. P. Volosciuc**

Valoarea de deviz 1 020 599,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	240,00	57,66	13 838,40
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	176,00	57,66	10 148,16
		Total manopera				23 986,56

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	225,60	1 045,83	235 939,25
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	150,40	1 320,83	198 652,83
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	81,20	259,43	21 065,72
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	487,60	248,60	121 217,36
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,60	0,00	0,00
6.	23203226000401	Bitum	t	1,65	9 200,00	15 161,60
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	43,20	0,00	0,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,00	22,50	1 350,00
		Total materiale de construcții				593 386,76

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,48	323,27	155,17
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,48	420,00	9 861,60
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,12	315,00	6 652,80
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	124,32	315,00	39 160,80
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,77	350,00	1 668,80
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,12	786,50	16 610,88
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,36	230,00	1 462,80
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,77	230,00	1 096,64
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,42	260,00	109,77

10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,00	200,00	1 200,00
		Total utilaje de construcții				77 979,26

Cheltuieli directe	Lei	695 352,58
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 396,98
Total	100,00 +	700 749,55
Cheltuieli de regie	14,50 %	101 608,69
Total	100,00 +	802 358,24
Beneficiu de deviz	6,00 %	48 141,49
Total	100,00 +	850 499,73
TVA	20,00 %	170 099,95

Total deviz:

1 020 599,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor Consiliul raional Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Micauti, str. P. Volosciuc				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			886,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	420,00	886,20
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
3	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 057,06 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	230,00	365,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (25 cm)	m3			495,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	259,43	52,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	248,60	303,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 045,83	147,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	786,50	6,21
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98

1	2	3	4	5	6	7
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,55 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	786,50	4,17
9	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t			109,77 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4222	260,00	109,77

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
s. Micauti, str. P. Volosciuc**

Valoarea de deviz 1 020 599,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Micauti, str. P. Volosciuc				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,800	886,20 0,00	708,96 0,00
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	16,000	131,04 0,00	2 096,64 0,00
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,000	1 057,06 0,00	4 228,24 0,00
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (25 cm)	m3	400,000	495,59 34,60	198 235,48 13 838,40
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,960	9 572,98 0,00	9 190,06 0,00
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	1 600,000	162,11 3,46	259 379,17 5 535,36

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,640	9 572,98 0,00	6 126,71 0,00
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,000	134,55 2,88	215 277,55 4 612,80
9	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km	t	1,000	109,77 0,00	109,77 0,00
		Total s. Micauti, str. P. Volosciuc Inclusiv salariu				695 352,58 23 986,56

		Cheltuieli directe	Lei	695 352,58
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 396,98
		Total	100,00 +	700 749,55
		Cheltuieli de regie	14,50 %	101 608,69
		Total	100,00 +	802 358,24
		Beneficiu de deviz	6,00 %	48 141,49
		Total	100,00 +	850 499,73
		TVA	20,00 %	170 099,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 020 599,68 23 986,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor
publice locale de interes raional din raionul
Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Drum de acces spre d/a L410 in s. Micauti**

Valoarea de deviz 689 830,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	141,90	57,66	8 181,95
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	121,00	57,66	6 976,86
		Total manopera				15 158,81

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	155,10	1 045,83	162 208,23
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	103,40	1 320,83	136 573,82
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,01	259,43	12 455,10
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	288,29	248,60	71 669,76
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,60	0,00	0,00
6.	23203226000401	Bitum	t	1,02	9 200,00	9 381,24
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	29,70	0,00	0,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,48	22,50	798,19
		Total materiale de construcții				393 086,35

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	323,27	96,01
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,37	420,00	5 613,30
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,52	315,00	4 573,80
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	75,54	315,00	23 794,15
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,62	350,00	917,84
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,52	750,00	10 890,00
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,49	316,28	3 319,04
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,50	280,00	979,44
9.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW	h-ut	2,62	230,00	603,15

		(108 cp)				
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	40,34	260,00	10 489,34
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,55	200,00	709,50
		Total utilaje de construcții				61 985,58

Cheltuieli directe	Lei	470 230,74
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 410,73
Total	100,00 +	473 641,47
Cheltuieli de regie	14,50 %	68 678,01
Total	100,00 +	542 319,49
Beneficiu de deviz	6,00 %	32 539,17
Total	100,00 +	574 858,66
TVA	20,00 %	114 971,73

Total deviz:

689 830,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor CR Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Micauti				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 508,66 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	316,28	1 508,66
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	260,00	27,56
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 136,56 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire	m3			495,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	259,43	52,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	248,60	303,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			161,82 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 045,83	147,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	750,00	5,92

1	2	3	4	5	6	7
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,35 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Drum de acces spre d/a L410 in s. Micauti**

Valoarea de deviz 689 830,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Micauti				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,200	1 508,66 0,00	3 319,04 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	380,600	27,56 0,00	10 489,34 0,00
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	11,000	131,04 0,00	1 441,44 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,200	1 136,56 0,00	2 500,43 0,00
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	236,500	495,59 34,60	117 206,73 8 181,95
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,660	9 572,98 0,00	6 318,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	161,82 3,46	178 005,99 3 805,56
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,330	9 572,98 0,00	3 159,08 0,00
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,000	134,35 2,88	147 790,52 3 171,30
		Total s. Micauti Inclusiv salariu				470 230,74 15 158,81

	Cheltuieli directe	Lei	470 230,74
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 410,73
	Total	100,00 +	473 641,47
	Cheltuieli de regie	14,50 %	68 678,01
	Total	100,00 +	542 319,49
	Beneficiu de deviz	6,00 %	32 539,17
	Total	100,00 +	574 858,66
	TVA	20,00 %	114 971,73
	Total deviz: Inclusiv salariu		689 830,39 15 158,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor
publice locale de interes raional din raionul
Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Drum de acces spre L408.1 in s. Tiganesti**

Valoarea de deviz 492 703,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	58,10	57,66	3 350,28
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,00	57,66	5 708,34
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,24	57,66	994,29
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,41	57,66	658,02
		Total manopera				10 710,92

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	126,90	1 045,83	132 715,83
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	84,60	1 320,83	111 742,22
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,27	270,35	4 939,29
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	45,36	252,14	11 437,07
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	109,71	250,87	27 522,95
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,40	0,00	0,00
7.	23203226000401	Bitum	t	0,83	9 200,00	7 675,56
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,30	0,00	0,00
9.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,02	22,50	360,45
		Total materiale de construcții				296 393,37

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,24	323,27	78,55
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,56	420,00	3 176,71
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,04	315,00	3 793,23
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,10	315,00	11 056,50
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,96	250,00	990,00
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,88	786,50	9 343,62
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,70	200,00	339,84
		Total utilaje de construcții				28 778,46

Cheltuieli directe	Lei	335 882,75
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 409,96
Total	100,00 +	338 292,70
Cheltuieli de regie	14,50 %	49 052,44
Total	100,00 +	387 345,14
Beneficiu de deviz	6,00 %	23 240,71
Total	100,00 +	410 585,85
TVA	20,00 %	82 117,17

Total deviz:

492 703,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor CR Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Tiganesti				
1	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,88 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	420,00	110,88
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-10 cm	m3			500,57 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	270,35	54,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,87	305,81
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,11 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 045,83	147,46
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	786,50	6,21
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,55 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 320,83	124,16
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	786,50	4,17
7	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin	100m2			358,72

1	2	3	4	5	6	7
		taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice				341,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	420,00	16,80
8	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			38,31
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	252,14	31,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	315,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Drum de acces spre L408.1 in s. Tiganesti

Valoarea de deviz 492 703,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Tiganesti				
1	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	110,88 0,00	997,92 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-10 cm	m3	90,000	500,57 34,60	45 051,53 3 113,64
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	9 572,98 0,00	5 169,41 0,00
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	162,11 3,46	145 900,78 3 113,64
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,270	9 572,98 0,00	2 584,70 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	900,000	134,55 2,88	121 093,62 2 594,70
7	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,600	358,72 341,92	1 291,41 1 230,93

1	2	3	4	5	6	7
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,000	38,31 1,83	13 793,37 658,02
		Total s. Tiganesti Inclusiv salariu				335 882,75 10 710,92

		Cheltuieli directe	Lei	335 882,75
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 409,96
		Total	100,00 +	338 292,70
		Cheltuieli de regie	14,50 %	49 052,44
		Total	100,00 +	387 345,14
		Beneficiu de deviz	6,00 %	23 240,71
		Total	100,00 +	410 585,85
		TVA	20,00 %	82 117,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		492 703,02 10 710,92

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019 (Intretinere)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 622 344,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	53,32	57,66	3 074,431
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 345,42	57,66	135 236,917
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 183,032	57,66	125 873,625
Total manopera						264 184,97

Materiale:

1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	350,29	1 330,54	466 074,857
2.	23203226001101	Bitum	t	1,8276	7 200,00	13 158,720
Total materiale de construcții						479 233,58

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	380,75	254,58	96 931,335
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	153,236	284,69	43 624,757
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	306,296	414,60	126 990,322
4.	29522400040040	Compactor	h-ut	42,644	313,02	13 348,425
5.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	24,368	17,23	419,861
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	105,08	222,79	23 410,773
7.	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	28,392	222,79	6 325,454
Total utilaje de construcții						311 050,93

Cheltuieli directe	lei	1 054 469,48
Asigurari sociale	22,50 %	59 441,62
Total	100,00 +	1 113 911,09
Cheltuieli de regie	14,50 %	161 517,11
Total	100,00 +	1 275 428,20
Beneficiu de deviz	6,00 %	76 525,69
Total	100,00 +	1 351 953,90
TVA	20,00 %	270 390,78

Total deviz:

1 622 344,68

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019 (Intretinere)**

Investitor CR Straseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. d/a L354 G95-Pirjolteni - R25, km. 7.2 - 13.3				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
6	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t			40,55 0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		2. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km. 0 - 4.6				
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870

1	2	3	4	5	6	7
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 ----- 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 ----- 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
13	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t			40,55 ----- 0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
14	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 ----- 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		3. d/a L406 R25-acces spre s. Micleuseni, km. 0 - 1,0				
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 ----- 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
		4. d/a L407 R25-acces spre s. Dolna, km. 0 - 1,5				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 ----- 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
		5. d/a L408 Codreanca-Onesti, km. 0 - 5.9				
17	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 ----- 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
18	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 ----- 0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 ----- 99,18

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
21	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
22	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
23	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t			40,55 0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
25	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75 35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,749
		6. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km. 0 - 2,6				
26	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
27	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
28	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
30	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75 35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,749
		7. d/a L409 G81-Radeni-Dragusenii, km. 0 - 3,5				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
32	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48

1	2	3	4	5	6	7
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		8. d/a L410 R6-drum de acces spre s. Micauti, km. 0 - 6,0				
34	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
36	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59
						591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
37	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
38	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t			40,55
						0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
39	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		9. d/a L411 M5 - drum de acces spre s. Greblesti, km. 0 - 2,0				
40	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59
						591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
41	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
42	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t			40,55
						0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
43	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12
						0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
44	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
45	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102

1	2	3	4	5	6	7
		10. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km. 0 - 4.2				
46	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
47	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
48	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
49	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		11. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km. 0 - 2.9				
50	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
52	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		12. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km. 0 - 1.5				
53	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
54	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
55	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		13. d/a L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km. 0 - 13,0				
56	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
57	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10	100m2			591,59

1	2	3	4	5	6	7
		cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini				591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
58	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
59	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t			40,55
						0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		14. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km. 0 - 10,1				
61	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86
						44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
62	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
63	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12
						0,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05
						99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
65	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59
						591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
66	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42
						78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
67	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t			40,55
						0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
68	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48
						10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
69	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75
						35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,749
		15. d/a L418 R1 - acces pre s. Tataresti, km. 0 - 4,9				

1	2	3	4	5	6	7
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
71	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			591,59 591,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	57,66	591,592
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			78,42 78,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
73	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t			40,55 0,00
	3410540000006	Tractor MTZ-82	h-ut	0,1820	222,79	40,548
74	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
75	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			35,75 35,75
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,749
		16. d/a L419 R25-drum de acces spre s. Lozova, km. 0 - 2.0				
76	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
77	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
78	TsC17B	Saptatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
79	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		17. d/a L421 R1 - drum de acces spre s. Fagureni, km. 0 - 2,0				
80	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			26,12 0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	414,60	26,120
81	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			165,12

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	284,69	165,120
82	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			493,05 ----- 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,175
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	414,60	393,870
83	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 ----- 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102
		18. d/a L422 R1 - acces spre s. Cojusna, km. 0 - 3,8				
84	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			239,86 ----- 44,40
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 330,54	153,012
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	7 200,00	4,320
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	254,58	31,823
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	313,02	4,382
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	17,23	0,138
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	222,79	1,782
85	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km			50,48 ----- 10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,379
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	222,79	40,102

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional
din raionul Straseni in anul 2019
(Intretinerea de vară)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 622 344,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. d/a L354 G95-Pirjolteni - R25, km. 7.2 - 13.3				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	480,00	26,12 0,00	12 537,50 0,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	27,60	165,12 0,00	4 557,32 0,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	493,05 99,18	3 944,36 793,40
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,00	591,59 591,59	9 465,47 9 465,47
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,00	78,42 78,42	1 254,68 1 254,68
6	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t	16,00	40,55 0,00	648,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	27,60	50,48 10,38	1 393,28 286,45
		Total d/a L354 G95-Pirjolteni - R25, km. 7.2 - 13.3 Inclusiv salariu				33 801,37 11 800,00
		2. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km. 0 - 4.6				
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	480,00	26,12 0,00	12 537,50 0,00
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	27,60	165,12 0,00	4 557,32 0,00
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	493,05 99,18	3 944,36 793,40
11	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,00	591,59 591,59	9 465,47 9 465,47
12	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,00	78,42 78,42	1 254,68 1 254,68
13	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t	16,00	40,55 0,00	648,76 0,00
14	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	27,60	50,48 10,38	1 393,28 286,45
		Total d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km. 0 - 4.6 Inclusiv salariu				33 801,37 11 800,00
		3. d/a L406 R25-acces spre s. Micleuseni, km. 0 - 1,0				
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	226,00	239,86 44,40	54 207,28 10 033,99
		Total d/a L406 R25-acces spre s. Micleuseni, km. 0 - 1,0 Inclusiv salariu				54 207,28 10 033,99

1	2	3	4	5	6	7
		4. d/a L407 R25-acces spre s. Dolna, km. 0 - 1,5				
16	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	252,00	239,86 44,40	60 443,52 11 188,35
		Total d/a L407 R25-acces spre s. Dolna, km. 0 - 1,5 Inclusiv salariu				60 443,52 11 188,35
		5. d/a L408 Codreanca-Onesti, km. 0 - 5.9				
17	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	285,00	239,86 44,40	68 358,74 12 653,49
18	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	300,00	26,12 0,00	7 835,94 0,00
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	23,60	165,12 0,00	3 896,84 0,00
20	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	493,05 99,18	3 944,36 793,40
21	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,00	591,59 591,59	4 732,73 4 732,73
22	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	12,00	78,42 78,42	941,01 941,01
23	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	12,00	40,55 0,00	486,57 0,00
24	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,00	50,48 10,38	757,22 155,68
25	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	24,00	35,75 35,75	857,98 857,98
		Total d/a L408 Codreanca-Onesti, km. 0 - 5.9 Inclusiv salariu				91 811,39 20 134,30

1	2	3	4	5	6	7
		6. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km. 0 - 2,6				
26	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	312,00	26,12 0,00	8 149,38 0,00
27	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,40	165,12 0,00	1 717,25 0,00
28	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,00	493,05 99,18	2 958,27 595,05
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,00	50,48 10,38	605,77 124,55
30	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	8,00	35,75 35,75	285,99 285,99
		Total d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km. 0 - 2,6 Inklusiv salariu				13 716,66 1 005,59
		7. d/a L409 G81-Radeni- Dragusenii, km. 0 - 3,5				
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	186,00	239,86 44,40	44 613,07 8 258,07
32	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,00	165,12 0,00	2 311,68 0,00
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	21,00	50,48 10,38	1 060,10 217,95
		Total d/a L409 G81-Radeni- Dragusenii, km. 0 - 3,5 Inklusiv salariu				47 984,86 8 476,02
		8. d/a L410 R6-drum de acces spre s. Micauti, km. 0 - 6,0				
34	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	284,00	239,86 44,40	68 118,89 12 609,09
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,00	165,12 0,00	3 962,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	24,00	591,59 591,59	14 198,20 14 198,20
37	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	24,00	78,42 78,42	1 882,02 1 882,02
38	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t	24,00	40,55 0,00	973,15 0,00
39	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	36,00	50,48 10,38	1 817,32 373,64
		Total d/a L410 R6-drum de acces spre s. Micauti, km. 0 - 6,0 Inklusiv salariu				90 952,46 29 062,95
		9. d/a L411 M5 - drum de acces spre s. Greblesti, km. 0 - 2,0				
40	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,00	591,59 591,59	9 465,47 9 465,47
41	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	12,00	78,42 78,42	941,01 941,01
42	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t	12,00	40,55 0,00	486,57 0,00
43	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,00	26,12 0,00	9 403,13 0,00
44	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,00	165,12 0,00	2 641,92 0,00
45	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,00	50,48 10,38	605,77 124,55
		Total d/a L411 M5 - drum de acces spre s. Greblesti, km. 0 - 2,0 Inklusiv salariu				23 543,87 10 531,02
		10. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km. 0 - 4.2				
46	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a	100m2	504,00	26,12	13 164,38

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder			0,00	0,00
47	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,80	165,12 0,00	2 774,02 0,00
48	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,00	493,05 99,18	3 944,36 793,40
49	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	36,80	50,48 10,38	1 857,70 381,94
		Total d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km. 0 - 4.2 Inklusiv salariu				21 740,46 1 175,34
		11. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km. 0 - 2.9				
50	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	216,00	26,12 0,00	5 641,88 0,00
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,60	165,12 0,00	1 915,39 0,00
52	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,60	50,48 10,38	585,58 120,39
		Total d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km. 0 - 2.9 Inklusiv salariu				8 142,85 120,39
		12. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km. 0 - 1.5				
53	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	120,00	26,12 0,00	3 134,38 0,00
54	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,00	165,12 0,00	1 320,96 0,00
55	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,00	50,48 10,38	403,85 83,03
		Total d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km. 0 - 1.5 Inklusiv salariu				4 859,19 83,03

1	2	3	4	5	6	7
		13. d/a L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km. 0 - 13,0				
56	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	448,00	239,86 44,40	107 455,15 19 890,39
57	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	40,00	591,59 591,59	23 663,66 23 663,66
58	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	32,00	78,42 78,42	2 509,36 2 509,36
59	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	32,00	40,55 0,00	1 297,53 0,00
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	78,00	50,48 10,38	3 937,52 809,55
		Total d/a L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km. 0 - 13,0 Inklusiv salariu				138 863,22 46 872,97
		14. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km. 0 - 10,1				
61	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	364,00	239,86 44,40	87 307,31 16 160,94
62	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	810,00	26,12 0,00	21 157,04 0,00
63	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	60,60	165,12 0,00	10 006,28 0,00
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	12,00	493,05 99,18	5 916,54 1 190,10
65	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea	100m2	36,00	591,59 591,59	21 297,30 21 297,30

1	2	3	4	5	6	7
		radacini				
66	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	28,00	78,42 78,42	2 195,69 2 195,69
67	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km	t	28,00	40,55 0,00	1 135,34 0,00
68	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	64,00	50,48 10,38	3 230,78 664,24
69	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	42,00	35,75 35,75	1 501,47 1 501,47
		Total d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km. 0 - 10,1 Inclusiv salariu				153 747,75 43 009,75
		15. d/a L418 R1 - acces pre s. Tataresti, km. 0 - 4,9				
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	350,00	239,86 44,40	83 949,33 15 539,37
71	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	18,00	591,59 591,59	10 648,65 10 648,65
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,00	78,42 78,42	1 254,68 1 254,68
73	TsI50A10	Transportarea crengilor cu auto la distanta de 10 km	t	16,00	40,55 0,00	648,76 0,00
74	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	30,00	50,48 10,38	1 514,43 311,36
75	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	12,00	35,75 35,75	428,99 428,99
		Total d/a L418 R1 - acces pre s. Tataresti, km. 0 - 4,9 Inclusiv salariu				98 444,85 28 183,05
		16. d/a L419 R25-drum de acces spre s. Lozova, km. 0 - 2.0				
76	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	168,00	239,86 44,40	40 295,68 7 458,90
77	DF54C	Taierea si nivelarea	1 km	12,00	165,12	1 981,44

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder			0,00	0,00
78	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,00	493,05 99,18	1 972,18 396,70
79	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	30,00	50,48 10,38	1 514,43 311,36
		Total d/a L419 R25-drum de acces spre s. Lozova, km. 0 - 2.0 Inklusiv salariu				45 763,73 8 166,96
		17. d/a L421 R1 - drum de acces spre s. Fagureni, km. 0 - 2,0				
80	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,00	26,12 0,00	9 403,13 0,00
81	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,00	165,12 0,00	1 981,44 0,00
82	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,00	493,05 99,18	3 451,32 694,23
83	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,00	50,48 10,38	807,70 166,06
		Total d/a L421 R1 - drum de acces spre s. Fagureni, km. 0 - 2,0 Inklusiv salariu				15 643,58 860,29
		18. d/a L422 R1 - acces spre s. Cojusna, km. 0 - 3,8				
84	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	483,00	239,86 44,40	115 850,08 21 444,33
85	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	22,80	50,48 10,38	1 150,97 236,64
		Total d/a L422 R1 - acces spre s. Cojusna, km. 0 - 3,8 Inklusiv salariu				117 001,05 21 680,97
		Cheltuieli directe	lei			1 054 469,48

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	22,50 %			59 441,62
		Total	100,00 +			1 113 911,09
		Cheltuieli de regie	14,50 %			161 517,11
		Total	100,00 +			1 275 428,20
		Beneficiu de deviz	6,00 %			76 525,69
		Total	100,00 +			1 351 953,90
		TVA	20,00 %			270 390,78
		Total deviz:				1 622 344,68
		Inclisiv salariu				264 184,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REGISTRU

obiectelor pe programul "Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni în anii 2019-2020"
la Consiliul raional Strășeni

Nr. d/o	Nr. Drum.	Denumirea obiectelor	Suma conform devizului, lei
1		or. Strășeni, (str. Ștefan cel Mare, Cartierul 1)	5.535.558,89
2		or. Strășeni, (str. Ștefan cel Mare, Cartierul 2)	950.590,57
3		or. Strășeni, str. G. Ureche (sectorul 1 și 2)	4.603.729,28
4		or. Strășeni, (str. T. Alimoș)	727.471,95
5		or. Strășeni, (str. Dosoftei)	159.974,32
6		or. Strășeni, (Drum de acces spre școala rusă)	411.822,43
7		or. Strășeni, (str. Prieteniei, sector-1)	1.067.681,52
8		or. Strășeni, (str. V. Alexandri)	686.193,83
9		s. Lozova (str. Tineretului)	1.289.994,78
10		s. Lozova (Drum de acces spre G98)	2.555.768,30
11		s. Tătărești (Drum de acces spre s. Tătărești)	563.693,36
12		s. Micăuți (Drum de acces spre s. Micăuți de la M5) -1	11.434.971,19
13		s. Micăuți (Drum de acces spre s. Micăuți de la M5) -2	558.745,92
14		s. Micăuți (str. P. Volosciuc)	1.020.599,68
15		s. Micăuți (Drum de acces spre L410)	689.830,39
16		s. Țigănești (Drum de acces spre L408.1)	492.703,02
17		Întreținerea de vară	1.622.344,68
		Total Drumuri Sătești	34.371.674,11