

Beneficiar

**Consiliul Raional Dubasari**

**CENTRALIZATOR DEVIZE**

**Întreținerea periodică a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026**

<b>Nr.</b>	<b>Simbol</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Total fara TVA</b>	<b>TVA (20%)</b>	<b>Total cu TVA</b>
1	Deviz local Nr. 1	L 423 Dubasari -Cocieri -Roghi	119 179,22	23 835,84	<b>143 015,06</b>
2	Deviz local Nr. 2	L 423 Dubasari -Cocieri -Roghi, Sectorul Cocieri.	123 041,38	24 608,28	<b>147 649,66</b>
3	Deviz local Nr. 3	L 425Pirita- Cosnita (sectorul Pirita)	25 560,22	5 112,04	<b>30 672,26</b>
4	Deviz local Nr. 4	L425Pirita- Cosnita (sectorul Cosnita)	834 925,36	166 985,07	<b>1 001 910,43</b>
5	Deviz local Nr. 5	L429 Hirtop-Dorotcaia	37 169,83	7 433,97	<b>44 603,80</b>
6	Deviz local Nr. 6	L427 Acces spre s. Marcauti	89 717,31	17 943,46	<b>107 660,77</b>
7	Deviz local Nr. 7	L427.1 Drum de acces spre s. Oxentea	62 503,83	12 500,77	<b>75 004,60</b>
<b>Total - oferta</b>			<b>1 292 097,15</b>	<b>258 419,43</b>	<b>1 550 516,58</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: **ȚURCANU LIVIU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **VICOLIV GRUP SRL**

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1 L 423 Dubasari -Cocieri -Roghi

Valoarea de deviz 143 015,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	74,000	20,81	1 540,09
					20,81	1 540,09
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	74,000	313,93	23 231,12
					216,63	16 030,92
		<i>Total</i>	lei			24 771,21
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 217,04
		<i>Transport</i>	4 %			6,81
		<i>Total</i>				28 995,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			2 899,50
		<i>Total</i>				31 894,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 275,78
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>33 170,35 17 571,01</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
3		Corp de iluminat stradat LED 50W; 4000K; EP65; 50001m, durata medie de lucru 30 000h	buc	74,000	1 148,50	84 989,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			84 989,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			1 019,87
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>86 008,87</b>
		<i>Total</i>	lei			119 179,22
		<i>TVA</i>	20 %			23 835,84
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>143 015,06 17 571,01</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1 L 423 Dubasari -Cocieri -Roghi

Valoarea de deviz 143 015,06 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	169,460	94,60	16 030,92
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,280	94,60	1 540,09
		<b>Total manopera</b>				<b>17 571,01</b>

### Materiale:

1.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	70 000,00	0,00
2.	101-1745	Benzina solvent	t	0,004	30 000,00	133,20
3.	201-9251	Suporti	kg	0,000	30,00	0,00
4.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	30,00	0,00
5.	321321	Corp de iluminat stradat LED 50W; 4000K; IP65; 50001m, durata medie de lucru 30 000h	buc	74,000	1 148,50	84 989,00
6.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	35 000,00	0,00
7.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,740	50,00	37,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>85 159,20</b>

### Utilaje de construcții:

1.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	59,200	50,00	2 960,00
2.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	8,140	500,00	4 070,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>7 030,00</b>

Total	lei	119 179,22
TVA	20 %	23 835,84

**Total deviz:**

**143 015,06**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**  
**Intretinerea periodica a drumurilor publice de**  
**interes raional pentru anul 2026**

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 1**  
**L 423 Dubasari -Cocieri -Roghi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			20,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 540,09</i>
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc			313,93
	1	Muncitor	h-om	2,2900	94,60	216,63
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	30 000,00	1,80
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	50,00	0,50
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	70 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	35 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	50,00	40,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	500,00	55,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>23 231,12</i>
		<b>2. Utilaj</b>				
3		Corp de iluminat stradat LED 50W; 4000K; EP65; 50001m, durata medie de lucru 30 000h	buc			1 148,50
	321321	Corp de iluminat stradat LED 50W; 4000K; IP65; 50001m, durata medie de lucru 30 000h	buc	1,0000	1 148,50	1 148,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>84 989,00</i>

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2

**L 423 Dubasari -Cocieri -Roghi, Sectorul Cocieri.**

**Valoarea de deviz 147 649,66 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)	m2	250,000	37,61 3,30	9 402,89 825,39
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	25,000	18,42 0,00	460,50 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	255,64 34,04	63,91 8,51
		<b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu</b>				<b>9 927,30 833,90</b>
		<b>1.2. Defrisarea copacilor</b>				
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	1,000	970,60 970,60	970,60 970,60
5	TrI1AG01 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foiose moi - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	7,000	66,22 66,22	463,54 463,54
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	7,000	18,42 0,00	128,94 0,00
		<b>Total Defrisarea copacilor Inclusiv salariu</b>				<b>1 563,08 1 434,14</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>11 490,38 2 268,04</b>
		<b>2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	250,000	9,73 4,73	2 432,50 1 182,50
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	15,000	368,47 55,15	5 527,08 827,28
9	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m	125,000	53,15 13,24	6 644,35 1 655,50
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)	t	0,150	15 630,00 0,00	2 344,50 0,00
11	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenerere manuala (Strat de egalizare cu beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=2 cm, K=0,8 Коэффициент к трудозатратам=0,80 Коэффициент к материалам=0,80 Коэффициент к машинам=0,80	m2	250,000	96,08 6,05	24 019,60 1 513,60
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)	t	0,070	15 630,00 0,00	1 094,10 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm,	m2	250,000	188,92 4,73	47 230,00 1 182,50
14	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)	t	0,700	1 850,00 0,00	1 295,00 0,00
		<b>Total Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				<b>90 587,13 6 361,38</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,070	1 237,57 0,00	86,63 0,00
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12,000	18,42 0,00	221,04 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,070	255,57 34,00	17,89 2,38
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	50,000	60,86 3,00	3 042,97 149,94
		<b>Total Lucrari de consolidare a acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>3 368,53 152,32</b>

		Total	lei	105 446,04
		Asigurari sociale	24 %	2 107,62
		Total		107 553,66
		Cheltuieli de regie	10 %	10 755,36
		Total		118 309,02
		Beneficiu de deviz	4 %	4 732,36
		Total deviz fara TVA		123 041,38
		TVA	20 %	24 608,28
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>147 649,66 8 781,74</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2 L 423 Dubasari -Cocieri -Roghi, Sectorul Cocieri.

Valoarea de deviz 147 649,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

### Manopera:

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	43,495	94,60	4 114,63
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,275	94,60	1 445,03
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,250	94,60	1 064,25
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,810	94,60	2 157,83
<b>Total manopera</b>						<b>8 781,74</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	36,000	1 850,00	66 600,00
2.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	14,519	48,50	704,16
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	6,300	400,00	2 520,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	400,00	0,51
5.	1422102205518	Beton asfatic preparat la cald cu granulat fina	t	1,725	1 850,00	3 191,25
6.	2320156200901	Motorina	kg	75,750	30,00	2 272,50
7.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	3,535	50,00	176,75
8.	23203226000401	Bitum 50/70	t	0,227	15 000,00	3 399,00
9.	23203226001101	Bitum	t	0,009	15 000,00	135,00
10.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	54,288	15,00	814,31
11.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	58,075	15,00	871,12
12.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,150	20,00	83,00
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,440	20,00	168,80
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>80 936,41</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	12,500	100,00	1 250,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,750	100,00	75,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	5,450	900,00	4 905,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,066	600,00	39,60
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,176	650,00	114,08
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,347	450,00	606,38
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,765	450,00	1 244,25
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,550	400,00	220,00
9.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,900	350,00	315,00
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,325	1 000,00	1 325,00

11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,158	550,00	86,62
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,128	550,00	70,40
13.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,120	600,00	72,00
14.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	1,000	150,00	150,00
15.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,120	550,00	66,00
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,550	500,00	2 275,00
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,351	600,00	810,48
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,673	450,00	2 103,08
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>15 727,89</b>

Total	lei	105 446,04
Asigurari sociale	24 %	2 107,62
Total		107 553,66
Cheltuieli de regie	10 %	10 755,36
Total		118 309,02
Beneficiu de deviz	4 %	4 732,36
Total deviz fara TVA		123 041,38
TVA	20 %	24 608,28

**Total deviz:**

**147 649,66**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect****Intretinerea periodica a drumurilor publice de  
interes raional pentru anul 2026****Investitor****Consiliul Raional Dubasari****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2  
L 423 Dubasari -Cocieri -Roghi, Sectorul Cocieri.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari pregatitoare</b>				
		<b>1.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)	m2			37,61 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	900,00	16,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 402,89
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			460,50
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,64 34,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			63,91
		<b>1.2. Defrisarea copacilor</b>				
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60 970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			970,60
5	TrI1AG01G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t			66,22 66,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	94,60	66,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			463,54
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			128,94
		<b>2. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				

1	2	3	4	5	6	7
7	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,73 4,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		Total	lei			2 432,50
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			368,47 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		Total	lei			5 527,08
9	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	m			53,15 13,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	15,00	6,51
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	50,00	1,41
	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	48,50	5,63
	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	15,00	6,97
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000	30,00	18,18
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	150,00	1,20
		Total	lei			6 644,35
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)	t			15 630,00 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			2 344,50
11	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala (Strat de egalizare cu beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=2 cm, K=0,8 Кoэффициент к трудозатратам=0,80 Кoэффициент к материалам=0,80 Кoэффициент к машинам=0,80	m2			96,08 6,05
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	6,05
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0590	1 850,00	87,32
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	20,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	450,00	2,59
		Total	lei			24 019,60
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)	t			15 630,00 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			1 094,10
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfatic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm,	m2			188,92 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 850,00	173,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			47 230,00
14	material	Beton asfatic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)	t			1 850,00
						0,00
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 850,00	1 850,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 295,00
		<b>3. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>				
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,57
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			86,63
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			221,04
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			255,57
						34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17,89
18	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,86
						3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	400,00	50,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 042,97

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 3 L 425Pirita- Cosnita (sectorul Pirita)

Valoarea de deviz 30 672,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,040	1 237,50 0,00	49,50 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	6,400	18,42 0,00	117,89 0,00
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,500	723,65 93,65	1 085,48 140,48
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	3,500	2 559,69 425,70	8 958,93 1 489,95
5	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	350,000	26,96 5,96	9 435,93 2 085,93
6	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,000	156,48 99,33	1 564,80 993,30

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale Inclusiv salariu</b>				<b>21 212,53 4 709,66</b>
		Total	lei			21 212,53
		Asigurari sociale	24 %			1 130,32
		Total				22 342,85
		Cheltuieli de regie	10 %			2 234,28
		Total				24 577,13
		Beneficiu de deviz	4 %			983,08
		Total deviz fara TVA				25 560,22
		TVA	20 %			5 112,04
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>30 672,26 4 709,66</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 3 L 425Pirita- Cosnita (sectorul Pirita)

Valoarea de deviz 30 672,26 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,475	94,60	1 274,74
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,650	94,60	1 953,49
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,500	94,60	898,70
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,485	94,60	140,48
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,675	94,60	442,26
<b>Total manopera</b>						<b>4 709,66</b>

### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,725	400,00	690,00
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005	5 500,00	27,50
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,035	5 500,00	192,50
4.	2010237318750	Distantieri	buc	52,500	1,00	52,50
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,900	300,00	270,00
6.	2320187315789	Decofrol	kg	1,200	30,00	36,00
7.	2663102100000-20	Beton C16/20 XF2	m3	3,623	1 900,00	6 884,41
8.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	358,750	20,00	7 175,00
9.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,500	35,00	17,50
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,500	35,00	122,50
11.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,800	35,00	28,00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,354	20,00	7,07
13.	4100126202818	Apa	m3	0,150	20,00	3,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>15 505,98</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630	350,00	220,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315	100,00	31,50
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,875	500,00	437,50
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,090	550,00	49,50
5.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,400	100,00	140,00
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,196	600,00	117,89
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>996,89</b>

Total	lei	21 212,53
Asigurari sociale	24 %	1 130,32

Total		22 342,85
Cheltuieli de regie	10 %	2 234,28
Total		24 577,13
Beneficiu de deviz	4 %	983,08
Total deviz fara TVA		25 560,22
TVA	20 %	5 112,04

**Total deviz: 30 672,26**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**  
**Intretinerea periodica a drumurilor publice de**  
**interes raional pentru anul 2026**

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 3**  
**L 425Pirita- Cosnita (sectorul Pirita)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>49,50</i>
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>117,89</i>
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			723,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 085,48</i>
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 559,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-20	Beton C16/20 XF2	m3	1,0250	1 900,00	1 966,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>8 958,93</i>
5	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			26,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantiere	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>9 435,93</i>

1	2	3	4	5	6	7
6	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,48 99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	300,00	27,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 564,80</i>

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 4 L425Pirita- Cosnita (sectorul Cosnita)

Valoarea de deviz 1 001 910,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Restabilirea stratului de uzura, intrarea in sat. Cosnita</b> <b>1.1. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 500,000	9,73 ----- 4,73	14 595,00 ----- 7 095,00
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,000	14,90 ----- 1,27	447,08 ----- 38,03
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	15,000	368,47 ----- 55,15	5 527,08 ----- 827,28
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)	t	0,900	15 630,00 ----- 0,00	14 067,00 ----- 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25 <small>Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25</small>	m2	1 500,000	236,15 ----- 5,91	354 225,00 ----- 8 868,75
6	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)	t	3,500	1 850,00 ----- 0,00	6 475,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>395 336,16 16 829,06</b>
		<b>1.2. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,375	1 237,49 0,00	464,06 0,00
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	60,000	18,42 0,00	1 105,20 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,375	255,65 34,05	95,87 12,77
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000	60,86 3,00	15 214,84 749,71
		<b>Total Lucrari de consolidare a acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>16 879,97 762,48</b>
		<b>Total Restabilirea stratului de uzura, intrarea in sat. Cosnita Inclusiv salariu</b>				<b>412 216,13 17 591,54</b>
		<b>2. Acostament nr. 1, Str. Pacii intersectie cu str. Miorita 2.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)	m2	160,000	37,61 3,30	6 017,85 528,25
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	0,320	1 237,50 0,00	396,00 0,00
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	64,000	18,42 0,00	1 178,88 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,400	255,65 34,05	102,26 13,62
15	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	1,600	202,80 0,00	324,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
16	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	0,480	1 968,69 285,69	944,97 137,13
		<b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu</b>				<b>8 964,44 679,00</b>
		<b>2.2. Amenajarea accesului</b>				
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)	m3	32,000	886,93 75,68	28 381,76 2 421,76
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)	t	0,096	15 630,00 0,00	1 500,48 0,00
19	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2	160,000	255,58 15,14	40 892,16 2 421,76
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)	t	0,048	15 630,00 0,00	750,24 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm,	m2	160,000	188,92 4,73	30 227,20 756,80
		<b>Total Amenajarea accesului Inclusiv salariu</b>				<b>101 751,84 5 600,32</b>
		<b>2.3. Montarea bordurilor</b>				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,013	2 623,85 0,00	34,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	20,800	18,42 0,00	383,14 0,00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,013	255,38 33,85	3,32 0,44
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )	m3	0,950	723,65 93,65	687,47 88,97
26	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	25,000	320,35 64,33	8 008,70 1 608,20
		<b>Total Montarea bordurilor Inclusiv salariu</b>				<b>9 116,74 1 697,61</b>
		<b>2.4. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,020	1 237,50 0,00	24,75 0,00
28	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3,200	18,42 0,00	58,94 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,020	255,50 34,00	5,11 0,68
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	25,000	60,86 3,00	1 521,48 74,97
		<b>Total Lucrari de consolidare a acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>1 610,28 75,65</b>
		<b>Total Acostament nr. 1, Str. Pacii intersectie cu str. Miorita Inclusiv salariu</b>				<b>121 443,30 8 052,58</b>
		<b>3. Acces nr. 2, Str. Pacii intersectie cu str. N. Sotnicenco 3.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
31	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)	m2	250,000	37,61 3,30	9 402,89 825,39

1	2	3	4	5	6	7
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	0,500	1 237,50 0,00	618,75 0,00
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	80,000	18,42 0,00	1 473,60 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,500	255,66 34,06	127,83 17,03
35	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	2,500	202,80 0,00	507,00 0,00
36	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	0,750	1 968,69 285,69	1 476,52 214,27
		<b>Total Demolarea imbracamintei rutiere existente Inclusiv salariu</b>				<b>13 606,59 1 056,69</b>
		<b>3.2. Amenajarea accesului</b>				
37	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)	m3	62,500	886,93 75,68	55 433,13 4 730,00
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)	t	0,150	15 630,00 0,00	2 344,50 0,00
39	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2	250,000	255,58 15,14	63 894,00 3 784,00
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)	t	0,075	15 630,00 0,00	1 172,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm,	m2	250,000	188,92 4,73	47 230,00 1 182,50
		<b>Total Amenajarea accesului Inclusiv salariu</b>				<b>170 073,88 9 696,50</b>
		<b>3.3. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,083	1 237,47 0,00	102,71 0,00
43	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	13,200	18,42 0,00	243,14 0,00
44	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,083	255,66 34,10	21,22 2,83
45	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	55,000	60,86 3,00	3 347,27 164,94
		<b>Total Lucrari de consolidare a acostamentelor Inclusiv salariu</b>				<b>3 714,34 167,77</b>
		<b>Total Acces nr. 2, Str. Pacii intersectie cu str. N. Sotnicenco Inclusiv salariu</b>				<b>187 394,81 10 920,96</b>
		Total	lei			721 054,24
		Asigurari sociale		24 %		8 775,62
		Total				729 829,86
		Cheltuieli de regie		10 %		72 982,98
		Total				802 812,84
		Beneficiu de deviz		4 %		32 112,51
		Total deviz fara TVA				834 925,36
		TVA		20 %		166 985,07
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 001 910,43 36 565,08</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4 L425Pirita- Cosnita (sectorul Cosnita)

Valoarea de deviz 1 001 910,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	88,350	94,60	8 357,91
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	188,595	94,60	17 841,09
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,406	94,60	889,79
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,172	94,60	9 476,27
<b>Total manopera</b>						<b>36 565,08</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 0-22.4	Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021	t	57,810	1 650,00	95 386,50
2.	11110001000131 1-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	218,290	1 850,00	403 836,50
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,639	400,00	3 855,60
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	41,580	400,00	16 632,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	120,015	400,00	48 006,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,098	400,00	439,23
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,250	400,00	100,00
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,287	400,00	9 714,60
9.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	1,725	1 850,00	3 191,25
10.	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,307	15 000,00	19 606,05
11.	23203226001101	Bitum	t	0,009	15 000,00	135,00
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	87,500	3,00	262,50
13.	2663102100001- 20	Beton C 16/20; XF2	m3	1,325	1 900,00	2 517,50
14.	2666122800284- 15	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	25,125	140,00	3 517,50
15.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	6,560	20,00	131,20
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	25,135	20,00	502,70
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,895	20,00	797,90
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	20,00	3,00
19.	4100126202818	Apa	m3	0,095	20,00	1,90
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>608 636,92</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,399	350,00	139,65
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	75,000	100,00	7 500,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,199	100,00	19,95
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,750	100,00	75,00
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	8,362	900,00	7 525,80
6.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,213	900,00	191,70
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,381	600,00	228,42
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,407	650,00	4 164,22
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,859	450,00	7 586,64
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,297	450,00	19 483,88
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,630	400,00	1 452,00
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,900	350,00	315,00
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,111	1 000,00	12 110,50
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,921	550,00	1 606,28
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,062	550,00	34,11
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,556	550,00	306,02
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,120	600,00	72,00
18.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,120	550,00	66,00
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,675	500,00	3 837,50
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,405	600,00	4 442,90
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,433	450,00	4 694,67
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>75 852,24</b>

Total	lei	721 054,24
Asigurari sociale	24 %	8 775,62
Total		729 829,86
Cheltuieli de regie	10 %	72 982,98
Total		802 812,84
Beneficiu de deviz	4 %	32 112,51
Total deviz fara TVA		834 925,36
TVA	20 %	166 985,07

**Total deviz:**

**1 001 910,43**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect****Intretinerea periodica a drumurilor publice de  
interes raional pentru anul 2026****Investitor****Consiliul Raional Dubasari****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 4  
L425Pirita- Cosnita (sectorul Cosnita)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Restabilirea stratului de uzura, intrarea in sat. Cosnita</b>				
		<b>1.1. Amenajarea si constructia sistemului rutier</b>				
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,73 4,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 595,00</i>
2	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			14,90 1,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	94,60	1,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	900,00	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	450,00	3,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	500,00	3,55
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>447,08</i>
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			368,47 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 850,00	212,75
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,00
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	900,00	54,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	600,00	4,80
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	350,00	21,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	450,00	2,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 527,08</i>
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)	t			15 630,00 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 067,00</i>
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=5 cm, K=1.25 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2			236,15 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 850,00	217,38
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	6,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			354 225,00
6	material	Beton asfatic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16A; DB16H)	t			1 850,00
						0,00
	111100010001311-16	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 850,00	1 850,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 475,00
		<b>1.2. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>				
7	TsC03FI	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			464,06
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 105,20
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			255,65
						34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			95,87
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,86
						3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	400,00	50,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 214,84
		<b>2. Acostament nr. 1, Str. Pacii intersectie cu str. Miorita</b>				
		<b>2.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)	m2			37,61
						3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	900,00	16,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 017,85

1	2	3	4	5	6	7
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			396,00
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 178,88
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,65 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			102,26
15	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			324,48
16	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3			1 968,69 285,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	450,00	1 683,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			944,97
		<b>2.2. Amenajarea accesului</b>				
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)	m3			886,93 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	400,00	102,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	450,00	11,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			28 381,76
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)	t			15 630,00 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 500,48
19	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2			255,58 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001310-22.4	Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,00	7,47
		Total	lei			40 892,16
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)	t			15 630,00
						0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		Total	lei			750,24
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm,	m2			188,92
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 850,00	173,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		Total	lei			30 227,20
		<b>2.3. Montarea bordurilor</b>				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 623,85
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 623,50
		Total	lei			34,11
23	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		Total	lei			383,14
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,38
						33,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		Total	lei			3,32
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )	m3			723,65
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		Total	lei			687,47
26	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			320,35
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001-20	Beton C 16/20; XF2	m3	0,0530	1 900,00	100,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	400,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800284-15	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	140,00	140,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 008,70
		<b>2.4. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24,75
28	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			58,94
29	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			255,50 34,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5,11
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,86 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	400,00	50,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 521,48
		<b>3. Acces nr. 2, Str. Pacii intersectie cu str. N. Sotnicenco</b>				
		<b>3.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente</b>				
31	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezare prin egalizare 5cm)	m2			37,61 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	900,00	16,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	450,00	8,19
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	500,00	9,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 402,89
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			618,75
33	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 473,60</i>
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,66 <hr/> 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>127,83</i>
35	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,80 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>507,00</i>
36	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3			1 968,69 <hr/> 285,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	94,60	285,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	450,00	1 683,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 476,52</i>
		<b>3.2. Amenajarea accesului</b>				
37	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (20cm)	m3			886,93 <hr/> 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	400,00	102,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	400,00	40,80
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,00	5,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	450,00	11,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>55 433,13</i>
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.61/m2 ( bitum)	t			15 630,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 344,50</i>
39	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm)	m2			255,58 <hr/> 15,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	111100010001310-22.4	Beton asfaltic BAD 22.4; conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,00	7,47
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>63 894,00</i>
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31/m2 ( bitum)	t			15 630,00 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum 50/70	t	1,0300	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 172,25</i>

1	2	3	4	5	6	7
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=4 cm,	m2			188,92 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311-16	Beton asfaltic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 850,00	173,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		Total	lei			47 230,00
		<b>3.3. Lucrari de consolidare a acostamentelor</b>				
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		Total	lei			102,71
43	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		Total	lei			243,14
44	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			255,66 34,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		Total	lei			21,22
45	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,86 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	400,00	50,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		Total	lei			3 347,27

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 5 L429 Hirtop-Dorotcaia

Valoarea de deviz 44 603,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,250	202,80 0,00	1 673,10 0,00
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,370	11 518,80 3 594,80	15 780,76 4 924,88
3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	225,000	60,86 3,00	13 693,34 674,73
		<b>Total Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale Inclusiv salariu</b>				<b>31 147,20 5 599,61</b>
		Total		lei		31 147,20
		Asigurari sociale		24 %		1 343,91
		Total				32 491,11
		Cheltuieli de regie		10 %		3 249,11
		Total				35 740,22
		Beneficiu de deviz		4 %		1 429,61
		Total deviz fara TVA				37 169,83
		TVA		20 %		7 433,97
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>44 603,80 5 599,61</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 5 L429 Hirtop-Dorotcaia

Valoarea de deviz 44 603,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

### Manopera:

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,193	94,60	5 599,61
		<b>Total manopera</b>				<b>5 599,61</b>

### Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	28,350	400,00	11 340,00
2.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,575	20,00	31,50
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>11 371,50</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,802	650,00	2 471,40
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,101	450,00	45,56
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,475	400,00	990,00
4.	2952260003000	Excavator	h-ut	4,165	550,00	2 290,64
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,110	550,00	60,28
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,218	450,00	98,21
7.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	13,700	600,00	8 220,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>14 176,09</b>

Total	lei	31 147,20
Asigurari sociale	24 %	1 343,91
Total		32 491,11
Cheltuieli de regie	10 %	3 249,11
Total		35 740,22
Beneficiu de deviz	4 %	1 429,61
Total deviz fara TVA		37 169,83
TVA	20 %	7 433,97

**Total deviz:****44 603,80**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**  
**Intretinerea periodica a drumurilor publice de**  
**interes raional pentru anul 2026**

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 5**  
**L429 Hirtop-Dorotcaia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea canalului de evacuare a apelor pluviale</b>				
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			202,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	650,00	202,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 673,10</i>
2	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			11 518,80 3 594,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	550,00	1 672,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	650,00	208,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	550,00	44,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	600,00	6 000,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 780,76</i>
3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			60,86 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	400,00	50,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	650,00	2,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	450,00	0,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>13 693,34</i>

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6 L427 Acces spre s. Marcauti

Valoarea de deviz 107 660,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Montarea placilor prefabricate din beton pentru acoperire a rigoliilor</b>				
1	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv	buc	45,000	1 568,71 <hr/> 70,95	70 591,73 <hr/> 3 192,75
2	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format în urma demontării bordurei cu beton C16/20 XF2) Material marunt (dulapi de răsinoase)=1,01	m3	1,500	2 559,69 <hr/> 425,70	3 839,54 <hr/> 638,55
3	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	76,500	26,96 <hr/> 5,96	2 062,42 <hr/> 455,92
4	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	156,48 <hr/> 99,33	782,40 <hr/> 496,65
		<b>Total Montarea placilor prefabricate din beton pentru acoperire a rigoliilor Inclusiv salariu</b>				<b>77 276,09 4 783,87</b>
		Total	lei			77 276,09
		Asigurari sociale	24 %			1 148,13
		Total				78 424,22

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10 %			7 842,42
		Total				86 266,64
		Beneficiu de deviz	4 %			3 450,66
		Total deviz fara TVA				89 717,31
		TVA	20 %			17 943,46
		<b>Total deviz:</b>				<b>107 660,77</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 783,87</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 6 L427 Acces spre s. Marcauti

Valoarea de deviz 107 660,77 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,775	94,60	546,32
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,513	94,60	426,98
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	27,000	94,60	2 554,20
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,750	94,60	449,35
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,531	94,60	807,03
<b>Total manopera</b>						<b>4 783,87</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,225	400,00	90,00
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5 500,00	13,75
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018	5 500,00	96,25
4.	2010237318750	Distantieri	buc	11,475	1,00	11,48
5.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,450	300,00	135,00
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,600	30,00	18,00
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	135,000	3,00	405,00
8.	2663102100000-20	Beton C16/20 XF2	m3	1,553	1 900,00	2 950,46
9.	2666122800600-1	Capace prefabricate din beton armat 3000x780x100mm	buc	45,450	1 422,50	64 652,62
10.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	78,412	20,00	1 568,25
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,250	35,00	8,75
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,765	35,00	26,78
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400	35,00	14,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,219	20,00	4,38
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>69 994,72</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	4,500	500,00	2 250,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,375	500,00	187,50
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,600	100,00	60,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 497,50</b>

Total	lei	77 276,09
Asigurari sociale	24 %	1 148,13
Total		78 424,22

Cheltuieli de regie	10 %	7 842,42
Total		86 266,64
Beneficiu de deviz	4 %	3 450,66
Total deviz fara TVA		89 717,31
TVA	20 %	17 943,46

**Total deviz:**

**107 660,77**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect****Intretinerea periodica a drumurilor publice de  
interes raional pentru anul 2026****Investitor****Consiliul Raional Dubasari****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 6  
L427 Acces spre s. Marcauti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Montarea placilor prefabricate din beton pentru acoperire a rigoliilor</b>				
1	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,05 - 0,5 mc inclusiv	buc			1 568,71
						70,95
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2666122800600-1	Capace prefabricate din beton armat 3000x780x100mm	buc	1,0100	1 422,50	1 436,72
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	3,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	500,00	50,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			70 591,73
2	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format în urma demontării bordurei cu beton C16/20 XF2) Material marunt (dulapi de răsinoase)=1,01	m3			2 559,69
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-20	Beton C16/20 XF2	m3	1,0250	1 900,00	1 966,98
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 839,54
3	CC01D1	Armaturi din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			26,96
						5,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distancieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 062,42
4	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineta, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			156,48
						99,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	300,00	27,00
	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de răsinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			782,40

**APROBAT:****Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 7 L427.1 Drum de acces spre s. Oxentea

Valoarea de deviz 75 004,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea trotuarului</b>				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	50,000	122,44 <hr/> 15,14	6 121,80 <hr/> 756,80
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	50,000	39,73 <hr/> 39,73	1 986,60 <hr/> 1 986,60
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,140	2 623,50 <hr/> 0,00	367,29 <hr/> 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	25,200	18,42 <hr/> 0,00	464,18 <hr/> 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	255,64 <hr/> 34,07	35,79 <hr/> 4,77
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )	m3	1,900	723,65 <hr/> 93,65	1 374,94 <hr/> 177,94
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	50,000	320,35 <hr/> 64,33	16 017,40 <hr/> 3 216,40
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format	m3	1,000	2 559,70 <hr/> 425,70	2 559,70 <hr/> 425,70

1	2	3	4	5	6	7
		in urma demontarii bordurei cu beton C 16/20 XF2) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01				
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor)	100m2	0,500	792,74 792,74	396,37 396,37
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=15cm )	m3	7,500	723,65 93,65	5 427,41 702,41
11	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida 60mm)	m2	50,000	347,36 56,38	17 368,08 2 819,08
		<b>Total Amenajarea trotuarului Inclusiv salariu</b>				<b>52 119,56 10 486,07</b>
		Total	lei			52 119,56
		Asigurari sociale	24 %			2 516,66
		Total				54 636,22
		Cheltuieli de regie	10 %			5 463,63
		Total				60 099,85
		Beneficiu de deviz	4 %			2 403,99
		Total deviz fara TVA				62 503,83
		TVA	20 %			12 500,77
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>75 004,60 10 486,07</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea periodica a drumurilor publice de interes raional pentru anul 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 7 L427.1 Drum de acces spre s. Oxentea

Valoarea de deviz 75 004,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7:				

### Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,850	94,60	1 121,01
2.	7129020012800	Pavator	h-om	54,510	94,60	5 156,65
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,046	94,60	2 085,59
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,650	94,60	2 048,09
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,790	94,60	74,73
<b>Total manopera</b>						<b>10 486,07</b>

### Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,811	400,00	4 324,22
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,500	400,00	200,00
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,250	400,00	100,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,140	400,00	856,00
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,000	3,00	525,00
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	80,000	3,00	240,00
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	393,500	3,00	1 180,50
8.	2661112800655-60	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida 60mm)	m2	50,750	230,00	11 672,50
9.	2663102100000-20	Beton C16/20; XF2	m3	1,035	1 900,00	1 966,98
10.	2663102100001-20	Beton C16/20; XF2	m3	2,650	1 900,00	5 035,00
11.	2666122800284-15	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	50,250	140,00	7 035,00
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,175	3 000,00	525,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,000	500,00	500,00
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,000	20,00	40,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,401	20,00	8,02
16.	4100126202818	Apa	m3	0,940	20,00	18,80
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>34 227,02</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,948	350,00	1 381,80
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,974	100,00	197,40

3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,668	550,00	367,29
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,056	550,00	30,80
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
7.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	8,000	150,00	1 200,00
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,774	600,00	464,18
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,000	450,00	3 600,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>7 406,47</b>

Total	lei	52 119,56
Asigurari sociale	24 %	2 516,66
Total		54 636,22
Cheltuieli de regie	10 %	5 463,63
Total		60 099,85
Beneficiu de deviz	4 %	2 403,99
Total deviz fara TVA		62 503,83
TVA	20 %	12 500,77

**Total deviz:**

**75 004,60**

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Dubasari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect****Intretinerea periodica a drumurilor publice de  
interes raional pentru anul 2026****Investitor****Consiliul Raional Dubasari****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 7  
L427.1 Drum de acces spre s. Oxentea**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amenajarea trotuarului</b>				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			122,44
						15,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 000,00	10,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	150,00	24,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	450,00	72,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 121,80</i>
2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			39,73
						39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	94,60	39,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 986,60</i>
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 623,50
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	550,00	2 623,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>367,29</i>
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			18,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	600,00	18,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>464,18</i>
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,64
						34,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>35,79</i>
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=10cm )	m3			723,65
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>1 374,94</i>
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			320,35
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001-20	Beton C16/20; XF2	m3	0,0530	1 900,00	100,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	400,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800284-15	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	140,00	140,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>16 017,40</i>
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C 16/20 XF2) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			2 559,70 <hr/> 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000-20	Beton C16/20; XF2	m3	1,0250	1 900,00	1 966,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>2 559,70</i>
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor)	100m2			792,74 <hr/> 792,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>396,37</i>
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8- 31.5mm LA/30 ( h=15cm )	m3			723,65 <hr/> 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 427,41</i>
11	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida 60mm)	m2			347,36 <hr/> 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	2661112800655-60	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida 60mm)	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	400,00	17,12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>17 368,08</i>

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Consiliul Raional Dubasari**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.