

# Consolidarea taluzului amonte a barajului lacului de acumulare Taraclia

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-2 Sectorul Nr.2.Lucrari hidrotehnice

Valoarea de deviz 4 763 261,92 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice</b>				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ,fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc.beton armat cu mijloace mecanice-demolarea placilor deteriorate din beton armat	m3	474,00	698,43 520,30	331 058,19 246 622,20
2	42-01-003-1	Consolidarea taluzurilor cu amestec de nisip-, panta taluzurilor 1:3 si mai lina, grosimea stratului pina la 0,2 m pregatire din nisip	100 m3	2,84	16 937,36 1 186,28	48 102,10 3 369,05
3	42-01-004-3	Consolidarea taluzurilor cu piatra bruta cl.M 1400,Mpz 300pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din nisip	100 m3	0,94	93 265,80 11 162,80	87 669,85 10 493,03
4	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea pietrei bruta cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3	3,33	234 285,09 18 863,24	780 169,35 62 814,59
5	42-01-013-2	Montarea armaturii din bare separate, diametru pina la 14 mm-plasa din otel beton Ai d=10mm	100 t	0,1097	2 188 857,50 184 470,00	240 117,67 20 236,36
6	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea taluzului amonte cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3	4,735	234 285,09 18 863,24	1 109 339,90 89 317,44
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	117,00	312,00 189,20	36 504,00 22 136,40
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg	384,80	23,03 4,07	8 862,06 1 565,29
9	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe	100 m3	0,0416	223 417,59	9 294,17

1	2	3	4	5	6	7
		senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6			18 863,24	784,71
10	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,52	5 760,36 5 401,66	2 995,39 2 808,86
11	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2	0,52	25 235,91 6 654,16	13 122,68 3 460,17
12	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m	2,063	13 605,24 1 398,19	28 067,62 2 884,46
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2	340,87	312,00 189,20	106 351,44 64 492,60
14	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg	1 121,00	23,03 4,07	25 816,97 4 560,00
15	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3	0,1212	223 417,59 18 863,24	27 078,21 2 286,22
16	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2	0,76	5 760,36 5 401,66	4 377,87 4 105,26
17	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2	0,76	25 235,91 6 654,16	19 179,29 5 057,16
18	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m	3,03	13 605,24 1 398,19	41 223,89 4 236,51
		<i>Total</i>	lei			2 919 330,64
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice Inklusiv salariu</b>				<b>2 919 330,64 551 230,33</b>

	Total	lei	2 919 330,64
	CASM	24 %	132 295,28
	Total		3 051 625,92
	Transportarea materialelor	10 %	218 856,85
	Total		3 270 482,77
	Cheltuieli de regie	14,5 %	474 220,00
	Total		3 744 702,77
	Beneficiu	6 %	224 682,17
	Total		3 969 384,94

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			793 876,99
		<b>Total deviz:</b>				<b>4 763 261,92</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>551 230,33</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Consolidarea taluzului amonte a  
barajului lacului de acumulare  
Taraclia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2  
Sectorul Nr.2.Lucrari hidrotehnice**

**Valoarea de deviz 4 763 261,92 lei**

Intocmit in prețuri curente 13.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-2:</b>						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	2 239,4697	94,60	211 853,83
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 896,00	94,60	179 361,60
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	64,7494	94,60	6 125,29
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	21,06	94,60	1 992,28
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	620,3834	94,60	58 688,27
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	985,2966	94,60	93 209,06
<b>Total manopera</b>						<b>551 230,33</b>

**Materiale:**

1.	101-15131	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,0937	56 250,00	5 269,71
2.	101-1757	Cirpe	kg	0,768	25,00	19,20
3.	101-1805	Cuie de constructii	kg	19,7467	30,00	592,40
4.	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	5,2458	5 670,00	29 743,63
5.	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	4,1962	5 670,00	23 792,33
6.	102-0077	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,3578	5 670,00	2 028,95
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,3736	5 670,00	7 788,37
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,3259	5 670,00	41 537,97
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4579	5 670,00	2 596,12
10.	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	10,97	18 500,00	202 945,00
11.	2320187315789	Decofrol	kg	54,9444	15,00	824,17
12.	26631021000001	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	16,8498	1 895,00	31 930,37
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 543,445	18,50	28 553,73
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	45,787	27,50	1 259,14
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	54,9444	30,00	1 648,33
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	22,8935	25,00	572,34
17.	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	834,7275	2 000,00	1 669 455,00
18.	407-90851	Nisip	m3	292,52	125,00	36 565,00
19.	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect) M1400, Mpz300	m3	96,82	770,00	74 551,40
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,70	10,20	241,74
21.	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,1021	17 000,00	1 736,21

22.	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,1019	17 000,00	1 731,62
23.	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,7168	18 550,00	13 296,64
24.	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,5488	6 385,00	9 889,09
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 188 568,46</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	5,3203	420,00	2 234,53
2.	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	70,28	475,00	33 382,99
3.	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	94,6279	265,63	25 136,02
4.	040202	Agregate de sudat mobile, curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	64,1745	150,00	9 626,17
5.	070149	Buldozere, 79 (108) kW (c.p.)	h-ut	13,3196	455,63	6 068,81
6.	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	291,2641	36,00	10 485,51
7.	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	1,6319	70,00	114,23
8.	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	2,6516	227,50	603,24
9.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	165,90	452,50	75 069,75
10.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	94,80	35,00	3 318,00
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	165,90	35,00	5 806,50
12.	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	15,5275	495,00	7 686,10
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>179 531,85</b>

Total	lei	2 919 330,64
CASM	24 %	132 295,28
Total		3 051 625,92
Transportarea materialelor	10 %	218 856,85
Total		3 270 482,77
Cheltuieli de regie	14,5 %	474 220,00
Total		3 744 702,77
Beneficiu	6 %	224 682,17
Total		3 969 384,94
TVA	20 %	793 876,99

**Total deviz:**

**4 763 261,92**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Consolidarea taluzului amonte a  
barajului lacului de acumulare Taraclia****Investitor IPAN "Apele Moldovei"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari hidrotehnice</b>				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale ,fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc.beton armat cu mijloace mecanice-demolarea placilor deteriorate dim bweton armat	m3			698,43 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,20	0,51
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	452,50	158,38
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
2	42-01-003-1	Consolidarea taluzurilor cu amestec de nisip-, panta taluzurilor 1:3 si mai lina, grosimea stratului pina la 0,2 m pregatire din nisip	100 m3			16 937,36 1 186,28
	1	Muncitor	h-om	12,5400	94,60	1 186,28
	102-0077	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,1260	5 670,00	714,42
	407-90851	Nisip	m3	103,0000	125,00	12 875,00
	070149	Buldozere, 79 (108) kW (c.p.)	h-ut	4,6900	455,63	2 136,90
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	495,00	24,75
3	42-01-004-3	Consolidarea taluzurilor cu piatra bruta cl.M 1400,Mpz 300pe uscat cu executarea pavajului monostrat pe strat suport din nisip	100 m3			93 265,80 11 162,80
	1	Muncitor	h-om	118,0000	94,60	11 162,80
	408-9011	Piatra bruta (marca dupa proiect) M1400, Mpz300	m3	103,0000	770,00	79 310,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	5,8800	475,00	2 793,00
4	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea pietrei bruta cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3			234 285,09 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	103,5000	2 000,00	207 000,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
5	42-01-013-2	Montarea armaturii din bare separate, diametru pina la 14 mm-plasa din otel beton Ai d=10mm	100 t			2 188 857,50 184 470,00
	1	Muncitor	h-om	1 950,0000	94,60	184 470,00
	101-15131	Electrozi E42, diametru 4 mm	t	0,8540	56 250,00	48 037,50
	204-9171	Armatura (clasa conform proiectului)	t	100,0000	18 500,00	1 850 000,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	16,0000	420,00	6 720,00
	040202	Agregate de sudat mobile, curent nominal de sudare 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	585,0000	150,00	87 750,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	24,0000	495,00	11 880,00
6	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-acoperirea taluzului amonte cu beton hidrotehnic BGT 300 Mpz 150,W6	100 m3			234 285,09 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00

1	2	3	4	5	6	7
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	401-9001	Beton (clasa conform proiectului) BGT300 Mpz150,W6	m3	103,5000	2 000,00	207 000,00
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			312,00 ----- 189,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8200	94,60	172,17
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 670,00	17,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 670,00	90,72
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg			23,03 ----- 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
9	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3			223 417,59 ----- 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	2663102100000 1	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	103,5000	1 895,00	196 132,50
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
10	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			5 760,36 ----- 5 401,66
	1	Muncitor	h-om	57,1000	94,60	5 401,66
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
11	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2			25 235,91 ----- 6 654,16
	1	Muncitor	h-om	70,3400	94,60	6 654,16
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,5600	18 550,00	10 388,00
	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,2100	6 385,00	7 725,85
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4800	227,50	109,20
12	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m			13 605,24 ----- 1 398,19
	1	Muncitor	h-om	14,7800	94,60	1 398,19
	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	1,0300	5 670,00	5 840,10
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0100	17 000,00	170,00
	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0200	17 000,00	340,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	18,5800	265,63	4 935,41
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4000	227,50	91,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0500	495,00	519,75
13	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile-placi din beton	m2			312,00 ----- 189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,17

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	27,50	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 670,00	17,01
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 670,00	5,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 670,00	90,72
14	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv-placi din beton	kg			23,03 4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,50	18,96
15	42-01-008-1	Consolidarea fundului si a taluzurilor cu beton armat monolit cu macarale pe senile 16 t, grosimea de consolidare pina la 0,2 m-executarea placi din beton hidrotehnic cl. 200 Mpz 150,W6	100 m3			223 417,59 18 863,24
	1	Muncitor	h-om	199,4000	94,60	18 863,24
	101-1805	Cuie de constructii	kg	2,4000	30,00	72,00
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,5100	5 670,00	2 891,70
	2663102100000 1	Beton BGT M200, Mpz150,W6	m3	103,5000	1 895,00	196 132,50
	021243	Macarale pe senile, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), pina la 16 t	h-ut	7,8700	475,00	3 738,25
	111301	Vibratoare de suprafata	h-ut	35,4000	36,00	1 274,40
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9000	495,00	445,50
16	41-01-008-7	Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum cald in doua straturi	100m2			5 760,36 5 401,66
	1	Muncitor	h-om	57,1000	94,60	5 401,66
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
17	41-01-004-9	Izolatie lipita pe suprafete verticale din beton: cu saltea asfaltica intr-un singur strat	100m2			25 235,91 6 654,16
	1	Muncitor	h-om	70,3400	94,60	6 654,16
	101-1757	Cirpe	kg	0,3000	25,00	7,50
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0200	17 000,00	340,00
	41010168	Mastic asfaltic cald AM-3	t	0,5600	18 550,00	10 388,00
	41010172	Saltele asfaltice pe suport de pinza de sac	100m2	1,2100	6 385,00	7 725,85
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,1600	70,00	11,20
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4800	227,50	109,20
18	41-01-013-4	Etansarea rostului de deformatie cu alte dispozitive verticale: din bare de lemn	100 m			13 605,24 1 398,19
	1	Muncitor	h-om	14,7800	94,60	1 398,19
	102-0024	Cherestea de rasinoase. Bare tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 40-75 mm, cal. II	m3	1,0300	5 670,00	5 840,10
	41010162	Bitum diluat RB-1	t	0,0100	17 000,00	170,00
	41010163	Bitum diluat RB-2	t	0,0200	17 000,00	340,00
	021116	Macarale pe sasiu auto, la lucrari de constructii hidroenergetice, 10 t	h-ut	0,7000	420,00	294,00
	031851	Macarale mobile, 1 t	h-ut	18,5800	265,63	4 935,41
	121011	Cazane mobile pentru bitum, 400 l	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	152001	Masini de alimentare cu bitum, pentru constructii generale, 4 t	h-ut	0,4000	227,50	91,00
	400001	Camioane cu obloane, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,0500	495,00	519,75

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.