

**Lucrări curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Pușkin – str.Armenescă) mun.Chișinău**

<b>Nr. ord.</b>	<b>Nr. deviz</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>UM</b>	<b>Total lei fără TVA</b>	<b>Total lei cu TVA</b>
1	1	Lucrari de pregatire a terenului. Demontari	buc	48 050.45	<b>57 660.54</b>
2	2	Amenajarea PG-1--PG-4	buc	8 065 375.48	<b>9 678 450.58</b>
2	3	Mobilier urban	buc	636 335.13	<b>763 602.16</b>
<b>Total</b>				8 749 761.07	<b>10 499 713.28</b>

**Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin str.Armenasca) mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Lucrari de pregatire a terenului. Demontari**

Valoarea de deviz 57 660,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b> Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
1	CP50A k=0.5	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (bloc din beton-30kg/buc) demontarea	buc	8,000	61,81 21,91	494,48 175,28
2	CP50A k=0.5	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (element blocare acces-40kg/buc) demontarea	buc	12,000	61,81 21,91	741,71 262,91
3	TsH91B k=0.5	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB 1	buc	16,000	335,63 334,88	5 370,15 5 358,15
4	TsH91B k=0.5	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB 2	buc	50,000	335,63 334,88	16 781,70 16 744,20
5	TsH91B k=0.5	Instalarea urnelor - vaza din beton (triunghiulara) demontare VB 3	buc	7,000	335,63 334,88	2 349,43 2 344,18
6	TsH91B k=0.5	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB4	buc	10,000	335,63 334,88	3 356,34 3 348,84
7	TsH80A k=0.5	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg-demontare ghiveci din beton Gb1,Gb2, Gb3	buc	22,000	15,32 15,32	337,15 337,15
8	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor Gd gard decorativ	m	50,000	11,35 11,35	567,60 567,60

1	2	3	4	5	6	7
9	TsH91A k=0.5	Instalarea banci pe 2 picioare - demontare	buc	1,000	133,38 133,38	133,38 133,38
10	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metal) Sm1	kg	240,000	3,08 2,84	738,18 681,12
11	TrB22D1A 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare ghivece de flori si vaza din beton in auto)	t	4,990	85,78 31,79	428,06 158,61
12	TrI1AF08A 4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria 1	t	0,240	124,88 124,88	29,97 29,97
13	TrI1AF08A 4	Incarcarea materialelor -gard decorativ, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria 1	t	3,000	124,87 124,87	374,62 374,62
14	TrI1AG23 G3	Materialele din grupa G -bloci din beton si element blocare acces - incarcarea - de pe teren, in auto categoria	t	0,720	119,19 119,19	85,82 85,82
15	TrB22D1A 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare in auto banci)	t	0,040	85,50 31,75	3,42 1,27
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate - beton)	100 m3	0,080	1 528,75 0,00	122,30 0,00
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	8,990	36,48 0,00	327,96 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>32 242,27 30 603,10</b>

		Total	lei			32 242,27
--	--	-------	-----	--	--	-----------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24,00 %			7 344,74
		Transportarea materialelor	4,00 %			3,04
		Total	100,00 +			39 590,05
		Cheltuieli de regie	14,50 %			5 740,56
		Total	100,00 +			45 330,61
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 719,84
		Total	100,00 +			48 050,45
		TVA	20,00 %			9 610,09
						<b>57 660,54</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>30 603,10</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin str.Armenasca) mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1  
Lucrari de pregatire a terenului. Demontari**

**Valoarea de deviz 57 660,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

**Manopera:**

1.	7123011000200	Betonist	h-om	241,530	94,60	22 848,74
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,000	94,60	283,80
3.	7136080025001	Montator	h-om	3,432	94,60	324,67
4.	7212030022700	Sudor	h-om	1,152	94,60	108,98
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,760	94,60	544,90
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,458	94,60	3 921,93
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	94,60	113,52
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,968	94,60	2 456,56
<b>Total manopera</b>						<b>30 603,10</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	6,225	10,00	62,25
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,378	20,00	7,56
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,252	25,00	6,30
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>76,11</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0864	500,00	43,20
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2496	490,00	122,30
3.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5432	500,00	271,60
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,596	500,00	798,00
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8199	400,00	327,96
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 563,06</b>

Total	lei	32 242,27
Asigurarea sociala	24,00 %	7 344,74
Transportarea materialelor	4,00 %	3,04
Total	100,00 +	39 590,05
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 740,56

Total	100,00 +	45 330,61
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 719,84
Total	100,00 +	48 050,45
TVA	20,00 %	9 610,09

**Total deviz:**

**57 660,54**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin str.Armeneasca) mun.Chisinau**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b> Коэффициент к трудозатратам=1,200 Коэффициент к машинам=1,200				
1	CP50A k=0.5	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (bloc din beton-30kg/buc) demontarea	buc			61,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	94,60	16,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	5,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	500,00	39,90
2	CP50A k=0.5	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. (element blocare acces-40kg/buc) demontarea	buc			61,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	94,60	16,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	5,68
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	500,00	39,90
3	TsH91B k=0.5	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB 1	buc			335,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	34,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	25,54
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	275,29
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	0,75
4	TsH91B k=0.5	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB 2	buc			335,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	34,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	25,54
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	275,29
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	0,75
5	TsH91B k=0.5	Instalarea urnelor - vaza din beton (triunghiulara) demontare VB 3	buc			335,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	34,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	25,54
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	275,29
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	0,75
6	TsH91B k=0.5	Instalarea urnelor - vaza din beton demontare VB4	buc			335,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	94,60	34,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	25,54
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	275,29
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	0,75
7	TsH80A k=0.5	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg- demontare ghiveci din beton Gb1,Gb2, Gb3	buc			15,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	94,60	15,32
8	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor Gd gard decorativ	m			11,35
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	94,60	5,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	94,60	5,68
9	TsH91A k=0.5	Instalarea banci pe 2 picioare -demontare	buc			133,38

1	2	3	4	5	6	7
						133,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	94,60	107,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	94,60	25,54
10	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (stilpi metal) Sm1	kg			3,08
						2,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	2,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	94,60	0,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	94,60	0,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	25,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	20,00	0,03
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	500,00	0,18
11	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare ghivece de flori si vaza din beton in auto)	t			85,78
						31,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	94,60	31,79
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0900	500,00	54,00
12	TrI1AF08A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria I	t			124,88
						124,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	94,60	124,88
13	TrI1AF08A4	Incarcarea materialelor -gard decorativ, -cu deplasare de pina la 10 m - de pe teren, in auto categoria I	t			124,87
						124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	94,60	124,87
14	TrI1AG23G3	Materialele din grupa G -bloci din beton si element blocare acces - incarcarea - de pe teren, in auto categoria	t			119,19
						119,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500	94,60	119,19
15	TrB22D1A1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcare in auto banci)	t			85,50
						31,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	94,60	31,75
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0900	500,00	53,75
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcare materiale demolate - beton)	100 m3			1 528,75
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	490,00	1 528,75
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			36,48
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	400,00	36,48

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin str.Armenasca) mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2**  
**Amenajarea PG-1--PG-4**

Valoarea de deviz 9 678 450.58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pregatire</b>				
		<b>1.1. Demolate imbracaminte</b>				
1	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele gr.6cm	m2	3 620.000	33.11 33.11	119 858.20 119 858.20
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=9cm	m3	325.800	40.93 13.53	13 334.24 4 407.36
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=4cm)	m3	95.200	437.89 151.36	41 687.11 14 409.47
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=11cm	m3	261.800	40.93 13.53	10 714.86 3 541.58
5	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele gr.10cm	m2	1 290.000	33.11 33.11	42 711.90 42 711.90
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm	m3	129.000	40.93 13.53	5 279.69 1 745.09
7	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	300.000	49.19 49.19	14 757.60 14 757.60
8	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	530.000	49.19 49.19	26 071.76 26 071.76
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	10.140	1 820.00 0.00	18 454.80 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 828.330	38.00 0.00	69 476.55 0.00
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	10.140	308.95 35.95	3 132.73 364.51
		<b>Total Demolate imbracaminte Inclusiv salariu</b>				<b>365 479.44 227 867.47</b>
		<b>Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu</b>				<b>365 479.44 227 867.47</b>
		<b>2. Lucrari terasimente</b>				
12	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) (PG, PL-4)	100 m3	6.840	1 260.00 0.00	8 618.40 0.00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal	100 m3	6.840	1 365.00 0.00	9 336.60 0.00
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	820.800	38.00 0.00	31 190.40 0.00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6.840	243.78 28.38	1 667.47 194.12
16	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3	8.630	1 644.00 0.00	14 187.72 0.00
17	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - Saparea albiei sub accese	100 m3	3.920	1 644.00 0.00	6 444.48 0.00
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	12.550	1 575.00 0.00	19 766.25 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(solul de prisos)				
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 828.330	38.00 0.00	69 476.55 0.00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12.550	295.86 34.06	3 712.99 427.40
		<b>Total Lucrari terasimente Inclusiv salariu</b>				<b>164 400.86 621.52</b>
		<b>3. Imbracaminte si pavaj</b>				
		<b>3.1. Acopere trotuar din dale de beton vibropresat cu granule granit h=10cm S=1510m2</b>				
21	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - h=15cm	m3	226.500	755.53 35.00	171 127.09 7 927.95
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3	302.000	745.88 28.38	225 255.76 8 570.76
23	DE18A Kmanopera =2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.10cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.)	m2	1 510.000	574.83 124.04	868 000.13 187 299.68
		<b>Total Acopere trotuar din dale de beton vibropresat cu granule granit h=10cm S=1510m2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 264 382.98 203 798.39</b>
		<b>3.2. Accese din beton asfaltic S=270m2</b>				
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	40.500	755.53 35.00	30 598.89 1 417.58

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ПГС (h=15cm)				
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3	54.000	745.88 28.38	40 277.52 1 532.52
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0.190	20 750.00 0.00	3 942.50 0.00
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - BAD-22.4	m2	270.000	301.90 5.68	81 511.92 1 532.52
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0.080	20 750.00 0.00	1 660.00 0.00
29	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BAPC-11.2 gr.5cm	m2	270.000	282.21 5.91	76 197.47 1 596.38
		<b>Total Accese din beton asfaltic S=270m2 Inclusiv salariu</b>				<b>234 188.30 6 079.00</b>
		<b>3.3. Acoperire pavaj tactildeghidaj/semnalizare S=366+44=410m2</b>				
30	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	41.000	725.37 108.79	29 740.01 4 460.39
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	61.500	745.88 28.38	45 871.62 1 745.37
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	366.000	456.43 56.38	167 052.13 20 635.66

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje vibropresat tactil deghidaj din beton h=60mm)				
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje vibropresata tactil semnalizare din beton h=60mm)	m2	44.000	456.43 56.38	20 082.77 2 480.79
		<b>Total Acoperire pavaj tactil deghidaj/semnalizare S=366+44=410m2 Inklusiv salariu</b>				<b>262 746.53 29 322.21</b>
		<b>3.4. Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul. neagra S=1470m2</b>				
34	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	147.000	725.37 108.79	106 628.80 15 992.13
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	220.500	745.88 28.38	164 466.54 6 257.79
36	DE18A Kmanopera =2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.)-granule granit cul. neagra	m2	1 470.000	437.81 124.04	643 580.00 182 338.10
		<b>Total Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul. neagra S=1470m2 Inklusiv salariu</b>				<b>914 675.34 204 588.02</b>
		<b>3.5. Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>alba S=2920m2</b>				
37	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3	292.000	725.37 108.79	211 806.87 31 766.68
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	438.000	745.88 28.38	326 695.44 12 430.44
39	DE18A Kmanopera =2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.)-granule granit cul. alba	m2	2 920.000	437.81 124.04	1 278 403.79 362 195.39
40	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza-Membrana profilata din polietilen -Detaliu D-6 (PG-4, pl.-14)	m2	925.000	21.79 3.59	20 160.19 3 325.19
		<b>Total Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul. alba S=2920m2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 837 066.29 409 717.70</b>
		<b>3.6. Acoperire pavaj fintinii S=17.0m2</b>				
41	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm)	m3	1.700	745.88 28.38	1 268.00 48.25
42	DE18A Kmanopera =2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20 cm. (50buc/m.p.)-pavaj vibropresat	m2	17.000	371.83 124.04	6 321.18 2 108.67

1	2	3	4	5	6	7
		"Trapeza"				
		<b>Total Acopere pavaj fintinii S=17.0m2 Inclusiv salariu</b>				<b>7 589.18 2 156.92</b>
		<b>3.7. Acoperire accesului acceselor din dale de granit S=120m2</b>				
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - Beton asfaltic frezat h=110mm	m3	13.200	437.89 151.36	5 780.13 1 997.95
44	DD08B	Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x05 cm - pavele 300x300 h=100mm nisip cu ciment 1:6 h=5cm. umprele cusaturi cu mortar gata dupa tip „Rod Stone-IIIIOB” (consum 0,009m3/ m2= 14,4 kg/m2)	m2	120.000	2 401.95 420.02	288 234.47 50 402.88
45	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - ( borduri din granit 50*15*10cm)	m	45.000	1 629.29 56.76	73 318.19 2 554.20
		<b>Total Acoperire accesului acceselor din dale de granit S=120m2 Inclusiv salariu</b>				<b>367 332.79 54 955.03</b>
		<b>Total Imbracaminte si pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>4 887 981.41 910 617.27</b>
		<b>4. Alte lucrari</b>				
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x20 cm	m	1 570.000	276.62 63.38	434 285.55 99 509.74
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 20x8 cm	m	1 130.000	173.86 28.38	196 460.67 32 069.40
48	DE11A	Canal de scurgere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ	m	462.000	249.23 28.38	115 146.11 13 111.56

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Alte lucrari</b>				<b>745 892.33</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>144 690.70</b>

		Total	lei	6 163 754.04
		Asigurarea sociala	24.00 %	308 111.27
		Transportarea materialelor	4.00 %	173 413.98
		Total	100.00 +	6 645 279.29
		Cheltuieli de regie	14.50 %	963 565.50
		Total	100.00 +	7 608 844.79
		Beneficiu de deviz	6.00 %	456 530.69
		Total	100.00 +	8 065 375.48
		TVA	20.00 %	1 613 075.10
		<b>Total deviz:</b>		<b>9 678 450.58</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>1 283 796.96</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin str.Armenasca) mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2  
Amenajarea PG-1--PG-4**

**Valoarea de deviz 9 678 450.58 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	11 488.987 5	94.60	1 086 858.21
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	33.075	94.60	3 128.90
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	461.0632	94.60	43 616.57
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 311.7529	94.60	124 091.83
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	275.9138	94.60	26 101.45
<b>Total manopera</b>						<b>1 283 796.9 6</b>

**Materiale:**

1.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari тип ВAD 22.4	t	38.070	2 000.00	76 140.00
2.	1111000100015	Mixtura asfaltica preparata la cald - BAPC-11.2	t	31.725	2 250.00	71 381.25
3.	11202062010371	Savura de granit - mortar gata dupa tip „Rod Stone- ШЮВ" ( td- perel.ru)	kg	1 728.000	6.50	11 232.00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 368.679	450.00	615 905.55
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0639	450.00	28.76
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19.221	400.00	7 688.40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	629.280	400.00	251 712.00
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	31.635	400.00	12 654.00
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	270.7956	400.00	108 318.24
10.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 ППС	m3	350.037	450.00	157 516.66
11.	1711217329883	Material textil netesut Membrana profilata	m	673.400	25.00	16 835.00
12.	23203226000401	Bitum	t	0.2781	20 000.00	5 562.00
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6 713.240	2.50	16 783.10
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	10 123.200	2.50	25 308.00
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	49 793.490	2.50	124 483.72
16.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare g=60mm	m2	416.150	350.00	145 652.50
17.	26611128006551 -10	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*10 cm	m2	1 532.650	400.00	613 060.00
18.	26611128006551 -6a	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*6 cm granule granit cul. alba	m2	2 963.800	265.00	785 407.00
19.	26611128006551 -6n	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*6 cm granule granit cul. neagra	m2	1 492.050	265.00	395 393.25
20.	26611128006551 -6t	Placi din beton, pentru trotuare cm granule granit "Trapeza"	m2	17.255	200.00	3 451.00

21.	2663102100909	Beton marfa clasa C12/15	m3	2.025	1 800.00	3 645.00
22.	2663102100915	Beton marfa clasa C 25/30 M400	m3	147.066	1 800.00	264 718.80
23.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 577.850	120.00	189 342.00
24.	26661228003102	Bordura pentru trotuare borduri - borduri din granit 50*15*10cm ( piatra-online.md)	m	45.225	1 475.00	66 706.88
25.	26661228003161	Pavele de granit despicat -300*300*h=100mm ( piatra-online.md)	m2	123.600	1 833.33	226 599.59
26.	2666122800324	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1 135.650	55.00	62 460.75
27.	26661228003255	Jgheaburi din beton armat cu capac metalic OL-25	m	464.310	130.00	60 360.30
28.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	126.540	100.00	12 654.00
29.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	227.189	18.00	4 089.40
30.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	14.466	18.00	260.39
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>4 335 349.54</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	84.010	200.00	16 802.00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.081	500.00	40.50
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	77.2765	800.00	61 821.20
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3.9218	500.00	1 960.90
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	353.1514	500.00	176 575.70
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3.9218	800.00	3 137.44
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	67.9395	700.00	47 557.65
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	48.751	600.00	29 250.60
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11.536	650.00	7 498.40
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	84.010	150.00	12 601.50
11.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	9.889	600.00	5 933.40
12.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	340.287	500.00	170 143.50
13.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22.5695	500.00	11 284.75
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>544 607.54</b>

Total	lei	6 163 754.04
Asigurarea socială	24.00 %	308 111.27
Transportarea materialelor	4.00 %	173 413.98
Total	100.00 +	6 645 279.29
Cheltuieli de regie	14.50 %	963 565.50
Total	100.00 +	7 608 844.79
Beneficiu de deviz	6.00 %	456 530.69
Total	100.00 +	8 065 375.48
TVA	20.00 %	1 613 075.10

**Total deviz:**

**9 678 450.**

**58**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin str.Armeneasca) mun.Chisinau**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pregatire</b>				
		<b>1.1. Demolate imbracaminte</b>				
1	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele gr.6cm	m2			33.11 33.11
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1700	94.60	16.08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1800	94.60	17.03
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=9cm	m3			40.93 13.53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1430	94.60	13.53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0239	800.00	19.12
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.0138	600.00	8.28
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=4cm)	m3			437.89 151.36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	94.60	151.36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	800.00	15.28
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	150.00	116.25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	200.00	155.00
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=11cm	m3			40.93 13.53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1430	94.60	13.53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0239	800.00	19.12
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.0138	600.00	8.28
5	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele gr.10cm	m2			33.11 33.11
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1700	94.60	16.08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1800	94.60	17.03
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm	m3			40.93 13.53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.1430	94.60	13.53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0239	800.00	19.12
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0.0138	600.00	8.28
7	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49.19 49.19
	7129020012800	Pavator	h-om	0.2600	94.60	24.60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	94.60	24.60
8	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49.19 49.19
	7129020012800	Pavator	h-om	0.2600	94.60	24.60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2600	94.60	24.60
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 820.00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.6000	700.00	1 820.00
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			38.00
						0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0760	500.00	38.00
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			308.95
						35.95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3800	94.60	35.95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4200	650.00	273.00
		<b>2. Lucrari terasimente</b>				
12	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) (PG, PL-4)	100 m3			1 260.00
						0.00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2.1000	600.00	1 260.00
13	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal	100 m3			1 365.00
						0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.9500	700.00	1 365.00
14	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			38.00
						0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0760	500.00	38.00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			243.78
						28.38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3000	94.60	28.38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0020	450.00	0.90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.3300	650.00	214.50
16	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3			1 644.00
						0.00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2.7400	600.00	1 644.00
17	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - Saparea albiei sub accese	100 m3			1 644.00
						0.00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2.7400	600.00	1 644.00
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(solul de prisos)	100 m3			1 575.00
						0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	700.00	1 575.00
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			38.00
						0.00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0.0760	500.00	38.00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			295.86
						34.06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	94.60	34.06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	450.00	1.80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	650.00	260.00
		<b>3. Imbracaminte si pavaj</b>				
		<b>3.1. Acopere trotuar din dale de beton vibropresat cu granule granit h=10cm S=1510m2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
21	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast -h=15cm	m3			755.53 35.00
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	94.60	35.00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 III C	m3	1.3110	450.00	589.95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	18.00	4.18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	500.00	76.50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	500.00	11.50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	800.00	38.40
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3			745.88 28.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3000	94.60	28.38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2700	450.00	571.50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	18.00	0.90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2180	500.00	109.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	500.00	2.50
23	DE18A Kmanopera=2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.10cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.)	m2			574.83 124.04
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	120.75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	3.29
	26611128006551-10	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*10 cm	m2	1.0150	400.00	406.00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.50	4.00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.50	19.68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	400.00	2.00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	400.00	17.12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	100.00	2.00
		<b>3.2. Accese din beton asfaltic S=270m2</b>				
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast III C (h=15cm)	m3			755.53 35.00
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3700	94.60	35.00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 III C	m3	1.3110	450.00	589.95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	18.00	4.18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	500.00	76.50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	500.00	11.50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	800.00	38.40
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=20cm)	m3			745.88 28.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3000	94.60	28.38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2700	450.00	571.50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	18.00	0.90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2180	500.00	109.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	500.00	2.50
26	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t			20 750.00 0.00
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	20 000.00	20 600.00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	500.00	150.00
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - BAD-22.4	m2			301.90 ----- 5.68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0600	94.60	5.68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari tip BAD 22.4	t	0.1410	2 000.00	282.00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0079	500.00	3.95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0079	500.00	3.95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0079	800.00	6.32
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t			20 750.00 ----- 0.00
	23203226000401	Bitum	t	1.0300	20 000.00	20 600.00
	295222000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0.3000	500.00	150.00
29	DB16H K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - BAPC-11.2 gr.5cm	m2			282.21 ----- 5.91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0.0500	94.60	5.91
	1111000100015	Mixtura asfaltica preparata la cald - BAPC-11.2	t	0.0940	2 250.00	264.38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.0053	500.00	3.31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0.0053	500.00	3.31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0.0053	800.00	5.30
		<b>3.3. Acoperire pavaj tactildeghidaj/semnalizare S=366+44=410m2</b>				
30	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3			725.37 ----- 108.79
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	94.60	108.79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	400.00	524.40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	18.00	4.18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	500.00	76.50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	500.00	11.50
31	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3			745.88 ----- 28.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3000	94.60	28.38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2700	450.00	571.50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	18.00	0.90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2180	500.00	109.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	500.00	2.50
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje vibropresat tactil deghidaj din beton h=60mm)	m2			456.43 ----- 56.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	54.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	1.49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare g=60mm	m2	1.0150	350.00	355.25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.50	4.00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.50	19.68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	400.00	2.00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	400.00	17.12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	100.00	2.00
33	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din	m2			456.43

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje vibropresa ttactil semnalizare din beton h=60mm)				56.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	54.89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	1.49
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare g=60mm	m2	1.0150	350.00	355.25
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.50	4.00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.50	19.68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	400.00	2.00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	400.00	17.12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	100.00	2.00
		<b>3.4. Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul. neagra S=1470m2</b>				
34	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3			725.37 108.79
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	94.60	108.79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	400.00	524.40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	18.00	4.18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	500.00	76.50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	500.00	11.50
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3			745.88 28.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3000	94.60	28.38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2700	450.00	571.50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	18.00	0.90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2180	500.00	109.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	500.00	2.50
36	DE18A Kmanopera=2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.)-granule granit cul. neagra	m2			437.81 124.04
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	120.75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	3.29
	26611128006551-6n	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*6 cm granule granit cul. neagra	m2	1.0150	265.00	268.98
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.50	4.00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.50	19.68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	400.00	2.00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	400.00	17.12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	100.00	2.00
		<b>3.5. Acoperire din dale de beton vibropresat cu granule granit cul. alba S=2920m2</b>				
37	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (h=100mm)	m3			725.37 108.79
	7129020012800	Pavator	h-om	1.1500	94.60	108.79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	400.00	524.40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	18.00	4.18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	500.00	76.50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	500.00	11.50

1	2	3	4	5	6	7
38	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3			745.88 ----- 28.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3000	94.60	28.38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2700	450.00	571.50
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	18.00	0.90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2180	500.00	109.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	500.00	2.50
39	DE18A Kmanopera=2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20cm (50buc/m.p.)-granule granit cul. alba	m2			437.81 ----- 124.04
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	120.75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	3.29
	26611128006551-6a	Placi din beton, pentru trotuare marimea 10*20*6 cm granule granit cul. alba	m2	1.0150	265.00	268.98
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.50	4.00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.50	19.68
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	400.00	2.00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	400.00	17.12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	100.00	2.00
40	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza-Membrana profilata din polietilen -Detaliu D-6 (PG-4, pl.-14)	m2			21.79 ----- 3.59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0040	94.60	0.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.0340	94.60	3.22
	1711217329883	Material textil netesut Membrana profilata	m	0.7280	25.00	18.20
		<b>3.6. Acoperire pavaj fintinii S=17.0m2</b>				
41	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=100mm)	m3			745.88 ----- 28.38
	7129020012800	Pavator	h-om	0.3000	94.60	28.38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2700	450.00	571.50
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.0500	18.00	0.90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2180	500.00	109.00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0050	500.00	2.50
42	DE18A Kmanopera=2,2	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi gr.6cm cu dimensiunea 10*20 cm. (50buc/m.p.)-pavaj vibropresat "Trapeza"	m2			371.83 ----- 124.04
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5802	94.60	120.75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	94.60	3.29
	26611128006551-6t	Placi din beton, pentru trotuare cm granule granit "Trapeza"	m2	1.0150	200.00	203.00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.50	4.00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.50	19.67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	400.00	2.00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	400.00	17.12
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	100.00	2.00
		<b>3.7. Acoperire accesului acceselor din dale de granit S=120m2</b>				
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3			437.89

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic -Beton asfaltic frezat h=110mm				151.36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.6000	94.60	151.36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0191	800.00	15.28
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0.7750	150.00	116.25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0.7750	200.00	155.00
44	DD08B	Pavaj ornamentat din pavele de granit despicate, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x05 cm - pavele 300x300 h=100mm nisip cu ciment 1:6 h=5cm. umprele cusaturi cu mortar gata dupa tip „Rod Stone- IIIOB” (consum 0,009m3/ m2= 14,4 kg/m2)	m2			2 401.95 420.02
	7129020012800	Pavator	h-om	4.3300	94.60	409.62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1100	94.60	10.41
	11202062010371	Savura de granit - mortar gata dupa tip „Rod Stone- IIIOB” ( td- perel.ru)	kg	14.4000	6.50	93.60
	26661228003161	Pavele de granit despicat -300*300*h=100mm ( piatra-online.md)	m2	1.0300	1 833.33	1 888.33
45	DE09C	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - ( borduri din granit 50*15*10cm)	m			1 629.29 56.76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1600	94.60	15.14
	7129020012800	Pavator	h-om	0.4400	94.60	41.62
	2663102100909	Beton marfa clasa C12/15	m3	0.0450	1 800.00	81.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2.5000	2.50	6.25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	400.00	2.80
	26661228003102	Bordura pentru trotuare borduri - borduri din granit 50*15*10cm ( piatra-online.md)	m	1.0050	1 475.00	1 482.38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	18.00	0.11
		<b>4. Alte lucrari</b>				
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x20 cm	m			276.62 63.38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1500	94.60	14.19
	7129020012800	Pavator	h-om	0.5200	94.60	49.19
	2663102100915	Beton marfa clasa C 25/30 M400	m3	0.0450	1 800.00	81.00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.1700	2.50	7.92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0090	400.00	3.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0060	18.00	0.11
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1.0050	120.00	120.60
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 20x8 cm	m			173.86 28.38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	94.60	11.35
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	94.60	17.03
	2663102100915	Beton marfa clasa C 25/30 M400	m3	0.0480	1 800.00	86.40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.50	2.55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	400.00	1.20
	2666122800324	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1.0050	55.00	55.27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	18.00	0.05
48	DE11A	Canal de scurgere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ	m			249.23 28.38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	94.60	11.35
	7129020012800	Pavator	h-om	0.1800	94.60	17.03
	2663102100915	Beton marfa clasa C 25/30 M400	m3	0.0480	1 800.00	86.40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	2.50	2.55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	400.00	1.20
	26661228003255	Jgheaburi din beton armat cu capac metalic OL-25	m	1.0050	130.00	130.65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0030	18.00	0.05

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

L.S.

L.S.

**Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin str.Armenasca) mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 3**  
**Mobilier urban**

Valoarea de deviz 763 602.16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> Коэффициент к трудозатратам=1.200 Коэффициент к машинам=1.200				
1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (montare banci)	buc	26.000	115.79 115.79	3 010.55 3 010.55
2	TsH91B	Instalarea urne (montare)	buc	7.000	822.47 669.77	5 757.27 4 688.37
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru panou)	m3	2.880	135.09 135.09	389.05 389.05
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1.880	35.19 35.19	66.16 66.16
5	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C30/37 M350.	m3	1.000	2 647.24 437.05	2 647.24 437.05

1	2	3	4	5	6	7
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7.200	194.27 136.22	1 398.71 980.81
7	08-03-572-2	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на: металлическом основании- Panou Publicitar	buc	2.000	461.31 263.37	922.63 526.73
8	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	43.000	303.74 123.74	13 060.68 5 320.68
9	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare -- Stativ metalic pentru biciclete	buc	4.000	883.64 817.35	3 534.58 3 269.38
10	TsH91B	Instalarea urne	buc	28.000	822.47 669.77	23 029.11 18 753.51
		<i>Total</i>	lei			53 815.98
		<i>Asigurarea sociala</i>		24.00 %		8 986.15
		<i>Transportarea materialelor</i>		4.00 %		625.81
		<i>Total</i>		100.00 +		63 427.94
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14.50 %		9 197.05
		<i>Total</i>		100.00 +		72 624.99
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6.00 %		4 357.50
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>76 982.49 37 442.29</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
11	pret	Banca 2000x400x440mm din lemn cu picioare din blocuri beton decorativ	buc	26.000	6 500.00 0.00	169 000.00 0.00
12	oferta pret	Urna de gunoi din masa plastica, 100l, culoare be	buc	7.000	10 000.00 0.00	70 000.00 0.00
13	Panou	Panou PUBLICITAR tip CLP BILLBOARD BM-3 (1345x2500cm)	buc	2.000	50 000.00 0.00	100 000.00 0.00
14	pret	Stilp delimitare spatii (d60,h=1000)	buc	43.000	1 000.00 0.00	43 000.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
15	C3203	Stativ metalic pentru biciclete	buc	4.000	6 000.00 0.00	24 000.00 0.00
16	pret	Vazon din beton cu flori (1000x1000x500)	buc	28.000	5 240.00 0.00	146 720.00 0.00
		<i>Total</i>	lei			552 720.00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			6 632.64
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>559 352.64</b>

		Total	lei			636 335.13
		TVA	20.00 %			127 267.03
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>763 602.16</b> <b>37 442.29</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin str.Armenasca) mun.Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3  
Mobilier urban**

**Valoarea de deviz 763 602.16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	5.568	94.60	526.73
2.	7123010010200	Betonist	h-om	21.168	94.60	2 002.49
3.	7123011000200	Betonist	h-om	226.980	94.60	21 472.31
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	9.072	94.60	858.21
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110.172	94.60	10 422.26
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.776	94.60	168.01
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21.060	94.60	1 992.28
						<b>37 442.29</b>

**Materiale:**

1.	-VPS 20	Vazon din beton cu flori 1000x1000x500	buc	28.000	5 240.00	146 720.00
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.340	50.00	17.00
3.	1019852	Vopsea	kg	0.060	75.00	4.50
4.	1212121212121	apa	m3	5.850	10.00	58.50
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0036	5 416.67	19.50
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0252	5 416.67	136.50
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.720	250.00	180.00
8.	2030112931103	Urna de gunoi din masa plastica, 100l, culoare bej	buc	7.000	10 000.00	70 000.00
9.	2320187315789	Decofrol	kg	0.864	20.00	17.28
10.	2513206621461	Banca 2000x400x440mm din travertin si lemn fara speteaza	buc	26.000	6 500.00	169 000.00
11.	2663102100000	Beton	m3	0.588	1 800.00	1 058.40
12.	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	6.796	1 800.00	12 232.80
13.	2663102100915	Beton marfa clasa C 30/37 M350	m3	1.0302	1 800.00	1 854.36
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.360	30.00	10.80
15.	2811106301795	Stilp delimitare spatii (d60, h=1000)	buc	43.000	1 000.00	43 000.00
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.576	35.00	20.16
17.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2.160	10.00	21.60
18.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2.160	1.00	2.16
19.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.036	35.00	1.26
20.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.216	40.00	8.64
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1015	18.00	1.83
22.	Panou	Panou PUBLICITAR tip CLP BILLBOARD BM3	buc	2.000	50 000.00	100 000.00
23.	Support "Park-5"	Stativ metalic pentru biciclete	buc	4.000	6 000.00	24 000.00
						<b>568 365.29</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.288	800.00	230.40
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.720	200.00	144.00
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.300	700.00	210.00
4.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.288	500.00	144.00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>728.40</b>

Total	lei	636 335.13
TVA	20.00 %	127 267.03

**Total deviz:****763 602.1  
6**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari curente de amenajare a terenurilor adiacente str.V.Micle (tronsonul str.A.Puskin str.Armenasca) mun.Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> Коэффициент к трудозатратам=1.200 Коэффициент к машинам=1.200				
1	TsH80C	Aranjarea bancilor, masa peste 200 kg (montare banci)	buc			115.79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.0200	94.60	115.79
2	TsH91B	Instalarea urne (montare)	buc			822.47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000	94.60	68.11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	94.60	51.08
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	94.60	550.57
	2663102100000	Beton	m3	0.0840	1 800.00	151.20
	1212121212121	apa	m3	0.1500	10.00	1.50
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pentru panou)	m3			135.09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1900	94.60	135.09
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			35.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	94.60	35.19
5	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.C30/37 M350.	m3			2 647.24
	7123010010200	Betonist	h-om	3.4500	94.60	391.64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	94.60	45.41
	2663102100915	Beton marfa clasa C 30/37 M350	m3	1.0150	1 800.00	1 854.36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	18.00	1.83
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	200.00	144.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	700.00	210.00
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			194.27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	94.60	17.03
	71240100107001	Dulgher	h-om	1.0500	94.60	119.20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	35.00	0.17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.00	0.30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	10.00	3.00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	40.00	1.20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	30.00	1.50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	35.00	2.80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	250.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	5 416.67	18.96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	5 416.67	2.71
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.40
7	08-03-572-2	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на: металлическом основании- Panou Publicitar	buc			461.31 ----- 263.37
	1	Muncitor	h-om	2.3200	94.60	263.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0.1700	50.00	8.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0300	75.00	2.25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	800.00	115.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	500.00	72.00
8	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			303.74 ----- 123.74
	7123010010200	Betonist	h-om	0.3300	94.60	37.46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7600	94.60	86.28
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0.1000	1 800.00	180.00
9	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare --Stativ metalic pentru biciclete	buc			883.64 ----- 817.35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.9000	94.60	215.69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	94.60	51.09
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	94.60	550.57
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0.0360	1 800.00	64.80
	1212121212121	apa	m3	0.1500	10.00	1.50
10	TsH91B	Instalarea urne	buc			822.47 ----- 669.77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.6000	94.60	68.11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4500	94.60	51.08
	7123011000200	Betonist	h-om	4.8500	94.60	550.57
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0.0840	1 800.00	151.20
	1212121212121	apa	m3	0.1500	10.00	1.50
		<b>2. Utilaj</b>				
11	pret	Banca 2000x400x440mm din lemn cu picioare din blocuri beton decorativ	buc			6 500.00 ----- 0.00
	2513206621461	Banca 2000x400x440mm din travertin si lemn fara speteaza	buc	1.0000	6 500.00	6 500.00
12	oferta pret	Urna de gunoi din masa plastica, 100l, culoare be	buc			10 000.00 ----- 0.00
	2030112931103	Urna de gunoi din masa plastica, 100l, culoare bej	buc	1.0000	10 000.00	10 000.00
13	Panou	Panou PUBLICITAR tip CLP BILLBOARD BM-3 (1345x2500cm)	buc			50 000.00 ----- 0.00
	Panou	Panou PUBLICITAR tip CLP BILLBOARD BM3	buc	1.0000	50 000.00	50 000.00
14	pret	Stilp delimitare spatii (d60,h=1000)	buc			1 000.00 ----- 0.00
	2811106301795	Stilp delimitare spatii (d60, h=1000)	buc	1.0000	1 000.00	1 000.00
15	CЭ203	Stativ metalic pentru biciclete	buc			6 000.00 ----- 0.00
	Suport "Park-5"	Stativ metalic pentru biciclete	buc	1.0000	6 000.00	6 000.00
16	pret	Vazon din beton cu flori (1000x1000x500)	buc			5 240.00 ----- 0.00
	-VPS 20	Vazon din beton cu flori 1000x1000x500	buc	1.0000	5 240.00	5 240.00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

L.S.

L.S.