

Lucrari de pavare a terenului afereat stadionului sportiv din s.Heciul vechi com. Alexandreni, r-ul Singerei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21/4 Lucrari de pavare

Valoarea de deviz 341 889,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	5,750	247,70 247,70	1 424,29 1 424,29
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala sub bordura	m3	3,600	812,80 194,88	2 926,09 701,55
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x50 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	113,000	360,18 129,26	40 699,93 14 606,38
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	21,600	760,88 132,44	16 435,00 2 860,70
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresat 4 cm), pe un strat din amestec uscat de ciment cu agregate fine, rostuit cu nisip de quart, grosime strat 5 cm	m2	359,000	424,72 175,64	152 474,30 63 054,76
Total Раздел						213 959,61
Inclusiv salariu						82 647,68
Total			lei			213 959,61
Asigurarea sociala			24,00 %			19 835,44
Total			100,00 +			233 795,05
Transportarea materialelor			10,00 %			12 878,58
Total			100,00 +			246 673,63
Cheltuieli de regie			10,00 %			24 667,36

Total	100,00 +	271 340,99
Beneficiu de deviz	5,00 %	13 567,05
Total	100,00 +	284 908,04
TVA	20,00 %	56 981,61

Total deviz: **341 889,65**
Inclusiv salariu **82 647,68**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

**Lucrari de pavare a terenului
afereent stadionului sportiv din
s.Heciul vechi com. Alexandreni,
r-ul Singerei**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21/4
Lucrari de pavare

Valoarea de deviz 341 889,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 21/4:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	664,556	94,60	62 866,99
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,275	72,00	2 971,80
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	215,400	72,00	15 508,80
4.	9312040019600	Sapator	h-om	13,743	94,60	1 300,09
Total manopera						82 647,68

Materiale:

1.	14111222016-72	Piatra sparta pentru 5-30 mm	m3	24,840	462,00	11 476,08
2.	14211022005-48	Agregat fin pentru amenajare	m3	20,104	465,00	9 348,36
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,017	465,00	472,90
4.	1421102200546	Nisip pentru rosturi	kg	1 112,900	5,50	6 120,95
5.	2651122100023	Ciment portland	kg	3 195,100	2,72	8 690,67
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	358,210	2,72	974,33
7.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	3,629	485,00	1 760,07
8.	266111280065-4	Placi de trotuare caramida 42 mm gri	m2	364,385	174,30	63 512,31
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,085	1 560,00	7 932,60
10.	26661228002-86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x50 cm	m	113,565	147,00	16 694,06
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,180	210,00	1 507,80
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,260	29,00	36,54
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,678	29,00	19,66
14.	4100126202818	Apa	m3	8,257	29,00	239,45
Total materiale de construcții						128 785,78

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,593	550,00	2 526,15
Total utilaje de construcții						2 526,15

Total:

Total	lei	213 959,61
Asigurarea sociala	24,00 %	19 835,44
Total	100,00 +	233 795,05
Transportarea materialelor	10,00 %	12 878,58
Total	100,00 +	246 673,63

Cheltuieli de regie	10,00 %	24 667,36
Total	100,00 +	271 340,99
Beneficiu de deviz	5,00 %	13 567,05
Total	100,00 +	284 908,04
TVA	20,00 %	56 981,61

Total deviz:

341 889,65

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectLucrari de pavare a terenului aferent stadionului sportiv din s.Heciul
vechi com. Alexandreni, r-ul Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21/4

Lucrari de pavare
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			247,70 247,70
	9312040019600	Sapator	h-om	2,390	94,60	226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	72,00	21,60
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala sub bordura	m3			812,80 194,88
	7129020012800	Pavator	h-om	2,060	94,60	194,88
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,008	485,00	488,91
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	29,00	1,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,232	550,00	127,57
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x50 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			360,18 129,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,350	72,00	25,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,100	94,60	104,06
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045	1 560,00	70,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,72	8,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	465,00	4,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	29,00	0,17
	26661228002-86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x50 cm	m	1,005	147,00	147,74
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			760,88 132,44
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	94,60	132,44
	14111222016-72	Piatra sparta pentru 5-30 mm	m3	1,150	462,00	531,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	29,00	1,45
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	550,00	95,69
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresat 4 cm), pe un strat din amestec uscat de ciment cu agregate fine, rostuit cu nisip de quart, grosime strat 5 cm	m2			424,72 175,64
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	94,60	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,600	72,00	43,20
	266111280065-4	Placi de trotuare caramida 42 mm gri	m2	1,015	174,30	176,91
	2651122100023	Ciment portland	kg	8,900	2,72	24,21
	1421102200546	Nisip pentru rosturi	kg	3,100	5,50	17,05
	14211022005-48	Agregat fin pentru amenajare	m3	0,056	465,00	26,04
	4100126202818	Apa	m3	0,023	29,00	0,67
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	210,00	4,20

INTOCMIT
AntreprenorAPROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.