

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primăria s. Miciurin**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria s. Miciurin**
3. Obiectul achizițiilor **Efectuarea lucrărilor de reconstrucție și reparație a clădirii grădiniței de copii din satul Miciurin**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari generale de constructii</b>		
		<b>1.1. Demontari desfaceri</b>		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din PVC tavane suspendate.	m2	184,170
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,000
		<b>1.2. Tavan</b>		
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	184,170
		<b>1.3. Pereti</b>		
4	CF59H	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	197,000
5	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	65,800
6	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu Ghidare Protectia colturilor	m	248,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	262,800
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	262,800

1	2	3	4	5
		<b>1.4. Pardoseli</b>		
9	RpCE16B	Strat termoizolant la plansee, cu placi termoizolatoare din beton celular autoclavizat, montate pe un pat de 10 mm nisip, placile avind grosimea de 100 mm	m2	144,180
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	144,180
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	144,180
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	144,180
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	144,180
14	RpCK28C	Plinte executate din PVC Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,040	m	56,900
		<b>1.5. Timplarie</b>		
15	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,530
		<b>1.6. Scena</b>		
16	IzA01A	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	49,800
17	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	49,800
18	RpCK28C	Plinte executate din PVC Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,040	m	46,000
		<b>2. Electricitate.</b>		
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,000
20	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	4,000

1	2	3	4	5
		de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
21	RpEC10A	Montarea locului de lampa suplimentar, pe circuitul existent, executat cu conductor-punte din aluminiu, cu izolatie din PVC sau cauciuc, ingropat in zidarie tencuita, conductor de 2x2,5 mm <sup>2</sup> cu izolatie PVC sau cauciuc	buc	20,000
22	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	20,000
23	RpEC04A	Montarea locului de intrerupator, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	5,000
24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000
25	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	14,000
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,000
27	08-02-410-1	Teava din polietilena, pentru electricitate diametru pina la 25 mm	100 m	1,930
28	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	1,930
29	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	2,000

1	2	3	4	5
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
31	1-11-028-1	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici	1 linie	6,000
32	1-11-010-2	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m	1 masurare	6,000
33	1-11-013-1	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"	1 recept de cur	6,000
34	1-10-010-2	Elaborarea schemei monofilare a retelei electrice	1 schema	1,000
		<b>3. Materiale</b>		
35		PANOU 6gr	buc	1,000
36		automat BA 47-29IP B 32	buc	6,000
37		Corp de iluminat	buc	20,000
38		Loc de intrerupator	buc	5,000
39		Intrerupator	buc	5,000
40		Loc de priza	buc	1,000
41		Priza	buc	14,000
42		Cablu	m	293,000
43		Tub izolator	buc	293,000

**Valoarea estimată fără TVA constituie**

**552 805,48 lei**

**Președintele Grupului de Lucru**

**Nicu Anatolie**