

**Капитальный ремонт учебного
корпуса "Аграрно-
технического колледжа"
ком.Светлый**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Капитальный ремонт в раздевалках в учебном корпусе**

Valoarea de deviz 175 684,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Раздевалка М 1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окно двойное деревянное -2*2,2м-1шт)	m2	4,4000	12,264 12,264	53,962 53,962
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный подоконник)	m3	0,0500	182,120 99,860	9,106 4,993
3	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Снятие решеток вентиляционных размерами 0,1*0,2м)	buc	2,0000	12,220 11,680	24,440 23,360
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	27,740 27,740	27,740 27,740
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	0,3300	182,136	60,105

		mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный фундамент -тумба)			99,867	32,956
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола с лагами в комплексе с плитгусами -19,5м)	m2	21,5000	7,054 6,424	151,661 138,116
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от краски)	m2	66,2000	9,216 6,716	610,099 444,599
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2	21,5000	9,216 6,716	198,144 144,394
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной))	m2	2,4000	12,264 12,264	29,434 29,434
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов 12секций)	m2	3,6000	4,672 4,672	16,819 16,819
		<i>Total</i>	Lei			1181,510
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				1181,510 916,373
		1.1.2. Проемы				
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) окно не прозрачное	m2	4,4000	1136,692 16,352	5001,445 71,949
12	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников шириной 40см из пластмассы на окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	2,2000	125,912 3,504	277,007 7,709

13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,4000	1221,082 23,652	2930,596 56,764
		<i>Total</i>	Lei			8209,048
		Total Proiect Inclusiv salariu				8209,048 136,422
		1.1.3. Стены для душевой				
14	CD55Amod	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из фортана на цементном растворе М50) в душевой)	m3	0,3000	700,043 108,623	210,013 32,587
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)-под маячки	m2	8,8000	71,063 49,640	625,354 436,832
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Бетоноконттакт в т.ч. под плитку)	m2	8,8000	4,376 0,876	38,509 7,709
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2,2000	50,000	110,000

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			35,624	78,373
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,2000	20,822 16,060	45,809 35,332
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,2000	26,510 16,060	58,322 35,332
20	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные облицовочным клеем)	m2	6,6000	210,392 89,060	1388,587 587,796
		<i>Total</i>	Lei			2476,594

		Total Стены для душевой Inclusiv salariu				2476,594 1213,961
		1.1.4. Полы				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	21,5000	48,046 20,440	1032,989 439,460
22	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)-в подсобке	m2	21,5000	213,947 84,680	4599,861 1820,620
		<i>Total</i>	Lei			5632,850
		Total Полы Inclusiv salariu				5632,850 2260,080
		1.1.5. Отделка				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Отделка Inclusiv salariu				0,000
		1.1.6. Потолки				
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,5000	59,607 44,676	1281,551 960,534
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	21,5000	3,626 0,876	77,959 18,834
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	21,5000	12,670 5,840	272,405 125,560

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)				
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	21,5000	20,822 16,060	447,673 345,290
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	21,5000	3,626 0,876	77,959 18,834
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,5000	26,510 16,060	569,965 345,290
		<i>Total</i>	Lei			2727,512
		Total Потолки Inclusiv salariu				2727,512 1814,342
		1.1.7. Стены				
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)-под маячки до средней толщины 3см см.след.поз.	m2	66,2000	71,063 49,640	4704,371 3286,168
30	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	66,2000	17,804 7,592	1178,624 502,590

		grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000				
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	66,2000	50,060 35,624	3313,972 2358,309
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	66,2000	3,626 0,876	240,041 57,991
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	66,2000	12,675 5,840	839,052 386,608
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	66,2000	20,828 16,060	1378,817 1063,172
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	66,2000	3,626 0,876	240,041 57,991
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками)	m2	66,2000	26,510 16,060	1754,962 1063,172

		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
37	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,7000	88,744 2,044	62,121 1,431
		<i>Total</i>	Lei			13712,001
		Total Стены Inclusiv salariu				13712,001 8777,432
		1.1.8. Откосы оконные и дверные				
38	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	2,8200	79,786 43,391	224,997 122,363
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)	m2	2,8200	12,674 5,840	35,742 16,469
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,8200	20,822 16,060	58,718 45,289
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-	m2	2,8200	26,510 16,060	74,757 45,289

42	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu -(Угোলчки малярные для откосов из алюминия)	m	12,3000	7,468 2,628	91,856 32,324
		<i>Total</i>	Lei			486,070
		Total Откосы оконные и дверные Inclusiv salariu				486,070 261,734
		1.1.9. Внутренняя канализация				
43	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,0000	49,789 9,344	99,578 18,688
44	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)-тройники Ф110мм	buc	1,0000	27,901 8,176	27,901 8,176
45	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,0000	738,880 55,480	1477,760 110,960
46	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc	2,0000	312,180 48,180	624,360 96,360

		handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")				
47	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой, 100*100мм) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	1,0000	145,288 30,660	145,288 30,660
48	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Ванна -поддон для душа эмалированная чугунная или стальная)-размеры 1*1м Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	885,230 54,020	885,230 54,020
49	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000	254,680 33,580	254,680 33,580
		<i>Total</i>	Lei			3514,797
		Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu				3514,797 352,444
		1.1.10. Внутренний водопровод				
50	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий,	m	4,0000	70,479 18,396	281,915 73,584

		диаметр 20-25 мм)-с фитингами 4шт				
51	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала с шлифованными краями, размером 400x500мм, на кирпичные или блочные стены) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000	839,532 21,900	839,532 21,900
		<i>Total</i>	Lei			1121,447
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				1121,447 95,484
		1.1.11. Отопление				
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	4,0000	28,160 11,680	112,640 46,720
53	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	4,0000	11,040 5,840	44,160 23,360
54	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	3,0000	11,870 5,256	35,610 15,768

		diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы Ф25мм				
55	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 500-1500 мм)	buc	1,0000	1585,860 18,980	1585,860 18,980
56	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи Ф25мм	buc	1,0000	80,116 6,716	80,116 6,716
57	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15,20,25мм)	m	4,0000	2,868 2,628	11,472 10,512
58	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000	18,688 18,688	18,688 18,688
59	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с	buc	1,0000	83,116 6,716	83,116 6,716

		двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран обратки Ф25мм				
		<i>Total</i>	Lei			1971,662
		Total Отопление Inclusiv salariu				1971,662 147,460
		<i>Total</i>	Lei			41033,491
		Total Раздевалка М Inclusiv salariu				41033,491 15975,732
		1.2. Раздевалка Ж				
		1.2.1. Демонтажные работы				
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окно двойное деревянное -2*2,2м-1шт)	m2	4,4000	<u>12,264</u> 12,264	<u>53,962</u> 53,962
61	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный подоконник)	m3	0,0500	<u>182,120</u> 99,860	<u>9,106</u> 4,993
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной)-1*2,4м	m2	2,4000	<u>12,264</u> 12,264	<u>29,434</u> 29,434
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной)-0,9*2,0м	m2	1,8000	<u>12,264</u> 12,264	<u>22,076</u> 22,076
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	<u>27,740</u> 27,740	<u>27,740</u> 27,740
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из плитки со стен)	m2	32,4500	<u>46,855</u> 46,720	<u>1520,446</u> 1516,064

66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка плитки с пола)	m2	22,6200	23,826 22,776	538,945 515,194
67	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки перегородки из кирпича -1,25м2)	m3	0,3300	117,618 115,339	38,814 38,062
68	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка старой вентиляции размерами 200*200мм-9,7мп)	m2	7,8000	19,632 18,688	153,129 145,766
69	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка стен от краски)	m2	35,4000	9,216 6,716	326,246 237,746
70	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2	22,6200	9,216 6,716	208,466 151,916
71	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов 12секций)	m2	3,6000	4,672 4,672	16,819 16,819
72	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром -3/4")	m	5,0000	13,972 8,760	69,860 43,800
73	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - (Демонтаж металлических вешалок 0,4*5,8м)	kg	22,0000	1,340 1,168	29,480 25,696

		<i>Total</i>	Lei			3044,523
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				3044,523 2829,268
		1.2.2. Проемы				
74	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) окно не прозрачное	m2	4,4000	1136,692 16,352	5001,445 71,949
75	РрСР35С	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников шириной 40см из пластмассы на окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	2,2000	125,912 3,504	277,007 7,709
76	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,4000	1221,082 23,652	2930,596 56,764
		<i>Total</i>	Lei			8209,048
		Total Проемы Inclusiv salariu				8209,048 136,422
		1.2.3. Стены для душевой				
77	CD55Амод	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из фортана на цементном растворе М50) в душевой)	m3	0,6000	700,545 108,625	420,327 65,175

		<i>Total</i>	Lei			420,327
		Total Стены для душевой Inclusiv salariu				420,327 65,175
		1.2.4. Полы				
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	22,6200	48,046 20,440	1086,792 462,352
79	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)-в подсобке	m2	22,6200	213,947 84,680	4839,480 1915,461
		<i>Total</i>	Lei			5926,272
		Total Полы Inclusiv salariu				5926,272 2377,813
		1.2.5. Отделка				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Отделка Inclusiv salariu				0,000
		1.2.6. Потолки				
80	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	22,6200	59,607 44,676	1348,311 1010,571
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	22,6200	3,626 0,876	82,020 19,815
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	22,6200	12,670	286,596

		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)			5,840	132,101
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	22,6200	20,822 16,060	470,994 363,277
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	22,6200	3,626 0,876	82,020 19,815
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	22,6200	26,510 16,060	599,655 363,277
		<i>Total</i>	Lei			2869,596
		Total Потолки Inclusiv salariu				2869,596 1908,856
		1.2.7. Стены				
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)-65+13,2	m2	78,2000	71,164 49,640	5565,047 3881,848
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-	m2	78,2000	3,626 0,876	283,553 68,503

		Бетоноконттакт в т.ч. под плитку				
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65,0000	50,075 35,624	3254,850 2315,560
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	65,0000	20,822 16,060	1353,433 1043,900
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	65,0000	26,510 16,060	1723,150 1043,900
91	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью до 10 м2 включительно, приклеенные	m2	13,2000	203,760 83,220	2689,632 1098,504

		облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	Lei			14869,665
		Total Стены Inclusiv salariu				14869,665 9452,215
		1.2.8. Откосы оконные и дверные				
92	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	2,8200	79,786 43,391	224,997 122,363
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)	m2	2,8200	12,674 5,840	35,742 16,469
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,8200	20,822 16,060	58,718 45,289
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-откосы	m2	2,8200	26,510 16,060	74,757 45,289
96	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные для откосов из алюминия)	m	12,3000	7,468 2,628	91,856 32,324

		<i>Total</i>	Lei			486,070
		Total Откосы оконные и дверные Inclusiv salariu				486,070 261,734
		1.2.9. Внутренняя канализация				
97	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	7,0000	<u>32,896</u> 7,300	<u>230,272</u> 51,100
98	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод Ф50мм	buc	2,0000	<u>17,304</u> 7,300	<u>34,608</u> 14,600
99	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-тройник Ф50мм	buc	5,0000	<u>18,304</u> 7,300	<u>91,520</u> 36,500
100	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,0000	<u>738,880</u> 55,480	<u>1477,760</u> 110,960
101	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	2,0000	<u>312,180</u>	<u>624,360</u>

		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")			48,180	96,360
102	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Ванна -поддон для душа эмалированная чугунная или стальная)-размеры 1*1м Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	2,0000	885,230 54,020	1770,460 108,040
103	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	2,0000	254,680 33,580	509,360 67,160
104	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой , 100*100мм) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	2,0000	145,287 30,660	290,575 61,320
		<i>Total</i>	Lei			5028,915
		Total Внутренняя канализация Inclusiv salariu				5028,915 546,040
		1.2.10. Внутренний водопровод				
105	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих	m	10,0000	70,479 18,396	704,787 183,960

		санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)-с фитингами 10шт				
106	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала с шлифованными краями, размером 400x500мм, на кирпичные или блочные стены) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000	839,532 21,900	839,532 21,900
		<i>Total</i>	Lei			1544,319
		Total Внутренний водопровод Inclusiv salariu				1544,319 205,860
		1.2.11. Отопление и вентиляция				
107	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	8,0000	28,160 11,680	225,280 93,440
108	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	8,0000	11,040 5,840	88,320 46,720
109	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	5,0000	11,870 5,256	59,350 26,280

		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы Ф25мм				
110	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 500-1500 мм)	buc	1,0000	1585,860 18,980	1585,860 18,980
111	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи Ф25мм	buc	1,0000	80,116 6,716	80,116 6,716
112	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран обратки Ф25мм	buc	1,0000	83,116 6,716	83,116 6,716
113	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15,20,25мм)	m	8,0000	2,868 2,628	22,944 21,024
114	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea	buc	1,0000	18,688 18,688	18,688 18,688

		strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)				
115	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов толщиной 0,3-2 мм, периметром прямоугольного сечения 0,2*0,*9,7мп) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,8000	330,256 71,832	2575,998 560,290
		<i>Total</i>	Lei		4739,672	
		Total Отопление и вентиляция Inclusiv salariu			4739,672 798,854	
		<i>Total</i>	Lei		47138,407	
		Total Раздевалка Ж Inclusiv salariu			47138,407 18582,237	
		1.3. Кабинет учителя физкультуры				
		1.3.1. Демонтажные работы				
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окно двойное деревянное -2*2,2м-1шт)	m2	4,4000	12,264 12,264	53,962 53,962
117	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами-бетонный подоконник)	m3	0,0500	182,120 99,860	9,106 4,993
118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной)-1*2,4м)	m2	2,4000	12,264 12,264	29,434 29,434

119	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка деревянного пола в комплексе)	m2	20,0000	7,054 6,424	141,080 128,480
120	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Снятие защитных деревянных панелей со стен)	m2	15,0000	27,448 27,448	411,720 411,720
121	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов 12секций)	m2	3,6000	4,672 4,672	16,819 16,819
122	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка потолков от известковой побелки)	m2	20,0000	9,216 6,716	184,320 134,320
123	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от краски)	m2	34,0000	9,216 6,716	313,344 228,344
		<i>Total</i>	Lei			1159,785
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				1159,785 1008,072
		1.3.2. Проемы				
124	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) окно не прозрачное	m2	4,4000	1136,692 16,352	5001,445 71,949
125	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников шириной 40см из пластмассы на окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	2,2000	125,912 3,504	277,007 7,709
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,4000	1221,082 23,652	2930,596 56,764

		inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
127	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Замена простых оконных решеток)-2*2,2м Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200	kg	66,0000	24,117 7,592	1591,753 501,072
128	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя)	m2	4,4000	33,842 23,652	148,905 104,069
		<i>Total</i>	Lei			9949,706
		Total Proiect Inclusiv salariu				9949,706 741,563
		1.3.3. Полы				
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	20,0000	48,046 20,440	960,920 408,800
130	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая ПХВ=20м плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	20,0000	184,820 45,260	3696,400 905,200

		Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			4657,320
		Total Покрытия Inclusiv salariu				4657,320 1314,000
		1.3.4. Отделка				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Отделка Inclusiv salariu				0,000
		1.3.5. Потолки				
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	20,0000	59,607 44,676	1192,140 893,520
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	20,0000	3,626 0,876	72,520 17,520
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях потолков)	m2	20,0000	12,670 5,840	253,400 116,800
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	20,0000	20,822 16,060	416,441 321,200
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми)	m2	20,0000	26,510 16,060	530,200 321,200

		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			2464,701
		Total Потолки Inclusiv salariu				2464,701 1670,240
		1.3.6. Стены				
136	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	54,0000	71,063 49,640	3837,402 2680,560
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	54,0000	3,626 0,876	195,804 47,304
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях)	m2	54,0000	12,670 5,840	684,180 315,360
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	54,0000	20,822 16,060	1124,391 867,240
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	54,0000	3,626 0,876	195,804 47,304
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	54,0000	26,510 16,060	1431,540 867,240

		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
142	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,1000	88,740 2,040	8,874 0,204
		<i>Total</i>	Lei			7477,995
		Total Стены Inclusiv salariu				7477,995 4825,212
		1.3.7. Откосы оконные и дверные				
143	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	2,8200	79,786 43,391	224,997 122,363
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)	m2	2,8200	12,674 5,840	35,742 16,469
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,8200	20,822 16,060	58,718 45,289
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми	m2	2,8200	26,510 16,060	74,757 45,289

		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-откосы				
147	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угোলочки малярные для откосов из алюминия)	m	12,3000	7,468 2,628	91,856 32,324
		<i>Total</i>	Lei			486,070
		Total Откосы оконные и дверные Inclusiv salariu				486,070 261,734
		1.3.8. Отопление				
148	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	4,0000	28,160 11,680	112,640 46,720
149	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 500-1500 мм)	buc	1,0000	1585,860 18,980	1585,860 18,980
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-отводы Ф25мм	buc	1,0000	11,870 5,256	11,870 5,256

151	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)- муфты Ф25мм	buc	1,0000	11,370 5,256	11,370 5,256
152	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25 мм)- американка Ф25мм	buc	2,0000	44,360 8,760	88,720 17,520
153	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран подачи Ф25мм	buc	1,0000	80,116 6,716	80,116 6,716
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1")-кран обратки Ф25мм	buc	1,0000	83,116 6,716	83,116 6,716
		<i>Total</i>	Lei			1973,692
		Total Отопление Inclusiv salariu				1973,692 107,164
		<i>Total</i>	Lei			28169,269

		Total Кабинет учителя физкультуры Inclusiv salariu				28169,269 9927,985
		<i>Total</i>	Lei			116341,167
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			10009,340
		<i>Транспорт материалов</i>	4 %			2853,791
		<i>Прямые затраты</i>				129204,298
		<i>Накладные расходы</i>	2 %			2584,086
		ИТОГО:				131788,384
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %			3953,652
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				135742,036 44485,954
		2. Монтажные работы				
		2.1. Раздевалка М				
		2.1.1. Демонтажные работы				
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	6,424 6,424	12,848 12,848
156	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей)	buc	2,0000	1,752 1,752	3,504 3,504
		<i>Total</i>	Lei			16,352
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				16,352 16,352
		2.1.2. Монтажные работы				
157	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников-плафонов)	buc	2,0000	89,674 27,448	179,348 54,896
158	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж	buc	1,0000	42,836 8,760	42,836 8,760

		однополярных выключателей - простой одинарный)				
159	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5мм2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	20,0000	14,700 2,044	293,990 40,880
160	цена рыночная	Труба полиэтиленовая гофрированная Ф25мм	m	20,0000	4,200 0,000	84,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			600,174
		Total Монтажные работы Inklusiv salariu				600,174 104,536
		<i>Total</i>	Lei			616,526
		Total Раздевалка М Inklusiv salariu				616,526 120,888
		2.2. Раздевалка Ж				
		2.2.1. Демонтажные работы				
161	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	6,424 6,424	12,848 12,848
162	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей)	buc	1,0000	1,752 1,752	1,752 1,752
163	RpIA48A	Demontarea boilerului cu saracitatea de pina la 500 l (Снятие бойлера)	buc	1,0000	210,286 171,696	210,286 171,696
		<i>Total</i>	Lei			224,886
		Total Демонтажные работы Inklusiv salariu				224,886 186,296
		2.2.2. Монтажные работы				

164	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников-плафонов)	buc	2,0000	89,674 27,448	179,348 54,896
165	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой одинарный)	buc	1,0000	42,836 8,760	42,836 8,760
166	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5мм2)+дозкоробки Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	20,0000	14,700 2,044	293,990 40,880
167	цена рыночная	Труба полиэтиленовая гофрированная Ф25мм	m	20,0000	4,200 0,000	84,000 0,000
168	цена рыночная	Дозкоробки	buc	3,0000	7,000 0,000	21,000 0,000
169	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 100л)	buc	1,0000	154,908 83,804	154,908 83,804
		<i>Total</i>	Lei			776,082
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				776,082 188,340
		<i>Total</i>	Lei			1000,968
		Total Раздевалка Ж Inclusiv salariu				1000,968 374,636
		2.3. Кабинет учителя физкультуры				
		2.3.1. Демонтажные работы				
170	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,0000	6,424 6,424	25,696 25,696

		<i>Total</i>	Lei			25,696
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				25,696 25,696
		2.3.2. Монтажные работы				
171	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников-плафонов)	buc	2,0000	89,674 27,448	179,348 54,896
172	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*1,5мм2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	20,0000	14,700 2,044	293,990 40,880
173	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой одинарный)	buc	1,0000	42,836 8,760	42,836 8,760
174	цена рыночная	Труба полиэтиленовая гофрированная Ф25мм	m	40,0000	4,200 0,000	168,000 0,000
175	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения 3*2,5мм2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	20,0000	19,798 2,044	395,960 40,880
176	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка розеток 2-й)	buc	2,0000	52,722 9,052	105,444 18,104
		<i>Total</i>	Lei			1185,578
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				1185,578 163,520
		<i>Total</i>	Lei			1211,274
		Total Кабинет учителя физкультуры				1211,274 189,216

		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei		2828,768	
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %		154,066	
		<i>Транспорт материалов</i>	4 %		85,553	
		<i>Прямые затраты</i>			3068,387	
		<i>Накладные расходы</i>	20 %		136,948	
		ИТОГО:			3205,335	
		<i>Сметная прибыль</i>	3 %		96,160	
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu			3301,495 684,740	
		3. Оборудование				
177	цена рыночная	Скамейки длиной 3000*300*300мм для помещения	buc	2,0000	<u>900,000</u> 0,000	<u>1800,000</u> 0,000
178	цена рыночная	Скамейка для раздевалок с вешалкой -односторонняя 2м	buc	4,0000	<u>900,000</u> 0,000	<u>3600,000</u> 0,000
179	цена рыночная	Шторка в душевую	buc	3,0000	<u>120,000</u> 0,000	<u>360,000</u> 0,000
180	цена рыночная	Бойлер на 100л	buc	1,0000	<u>1600,000</u> 0,000	<u>1600,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei		7360,000	
		Total Оборудование Inclusiv salariu			7360,000	

		Total	Lei	146403,50
		Total		146403,50
		TVA	20 %	29280,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		<u>175684,20</u> 45170,68

Intocmit

Verificat

Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)