

Teren sportiv " multifunctional "

si zona de agrement in mun.

Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 3 108 504,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
		1.1. Sistematizare pe verticala				
1	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,86	900,00 0,00	8 874,00 0,00
2	TsI51B5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 873,40	19,00 0,00	35 594,60 0,00
3	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	9,86	1 649,20 0,00	16 261,09 0,00
Total Sistematizare pe verticala						60 729,69
Incluziv salariu						0,00
		1.2. Amenajare drumuri, terenuri, trotuare...				
		1.2.1. (Tip 1) Teren sportiv " multifunctional " (minifotbal, baschet, volei)S=864m2 (36 m x 24 m) cu gazon sintetic " TARTAN "				
4	DA06B2	Amenajarea stratului de fundatie	m3	86,40	389,69	33 669,47

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	din nisip h=10cm			31,44	<u>2 716,32</u>
5	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008, H=15 cm	m3	129,60	1 174,79 <u>50,98</u>	152 252,52 <u>6 607,27</u>
6	CC03B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR I 150x150mm)	kg	545,00	29,01 <u>2,97</u>	15 812,60 <u>1 620,80</u>
7	DA14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatie din beton C 12/15 de ciment la strazi, alei si platforme carosabile cu h=8cm	m3	69,12	2 348,05 <u>262,56</u>	162 296,89 <u>18 147,96</u>
8	CN54A corect n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare(Grunduire preventiva a suprafetelor cu liant de poliuritan 300 gr/m2+dizolvant 300 gr/m2)	m2	864,00	64,40 <u>11,90</u>	55 637,97 <u>10 277,97</u>
9	CG01A corect n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelis sintetic " TARTAN " h=0,01m, TARTAN = 10kg/m2, liant din poliuritan = 2,7kg/m2	m2	864,00	627,48 <u>59,48</u>	542 141,86 <u>51 389,86</u>
10	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 100x20x8cm	m	128,00	214,71 <u>25,49</u>	27 482,50 <u>3 262,85</u>
Total (Tip 1) Teren sportiv " multifunctional " (minifotbal, baschet, volei)S=864m2 (36 m x 24 m) cu gazon sintetic " TARTAN "						989 293,81
Incluziv salariu						94 023,03
Total Amenajare						989 293,81

1	2	3	4	5	6	7
drumuri, terenuri, trotuare...						
Incluziv salariu						94 023,03
		1.3. Gard din plasa metalica pe stalpi metalici H=4.0m (180 m.l.) 1.3.1. Lucrari de terasamente				
11	TsC02B1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,50	1 756,00 0,00	878,00 0,00
12	TsA20B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,00	175,04 175,04	875,19 875,19
13	TsE03B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,72	857,35 857,35	617,29 617,29
14	TsD05A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,15	1 009,19 749,44	151,38 112,42
Total Lucrari de terasamente						2 521,86
Incluziv salariu						1 604,90
		1.3.2. Fundatii monolite				
15	TsC54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta h=10cm	m3	9,00	904,77 84,12	8 142,93 757,08
16	CA02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton de egalizare C8/10 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	5,00	2 527,57 382,37	12 637,83 1 911,83

1	2	3	4	5	6	7
17	CB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	110,00	143,11 101,96	15 742,54 11 216,04
18	CA03E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	72,70	2 748,69 382,37	199 829,85 27 797,94
19	CL18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	407,55	43,64 17,84	17 783,73 7 272,20
Total Fundatii monolite						254 136,88
Incluziv salariu						48 955,08
		1.3.3. Confectii (elemente) metalice de gard cu plasa rabita				
20	CL17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Stilpi din teava patrata 100x100x4mm h=4.0m	kg	2 875,75	48,60 22,09	139 773,53 63 531,64
21	CL17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - elemente din otel profilat pentru gard (55 sectii L=3,22 x H= 4,00)	kg	5 500,00	48,60 22,09	267 323,10 121 507,10
22	CC09C (apl) п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv(65x65x2mm / 1,5m x 10m)	m2	720,00	90,11 46,73	64 878,12 33 648,12
23	IzD05B п. K=3=1,00;	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la	t	8,40	631,36 345,83	5 303,45 2 904,95

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)				
24	IzD04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	8,40	779,19 324,59	6 545,16 2 726,52
Total Confectii (elemente) metalice de gard cu plasa rabita						483 823,36
Incluziv salariu						224 318,34
Total Gard din plasa metalica pe stalpi metalici H=4.0m (180 m.l.)						740 482,09
Incluziv salariu						274 878,32
		1.4. Portita (2 buc)				
		1.4.1. Fundatii monolite				
25	TsA20B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,70	175,04 175,04	122,53 122,53
26	CA02C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton C 8/10	m3	0,10	2 527,09 382,37	252,71 38,24
27	CB02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,40	143,11 101,96	343,47 244,71
28	CA03E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16	m3	0,68	4 147,38 382,37	2 820,22 260,01

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 20/B 250)				
29	CL18A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	28,60	43,64 17,84	1 247,98 510,33
Total Fundatii monolite						4 786,91
Incluziv salariu						1 175,81
		1.4.2. Elemente metalice				
30	CL17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - elemente din otel profilat si plasa metalica	kg	90,00	48,60 22,09	4 374,38 1 988,30
31	IzD05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,09	631,36 345,83	56,82 31,12
32	IzD04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,09	779,19 324,59	70,13 29,21
Total Elemente metalice						4 501,33
Incluziv salariu						2 048,64
Total Portita (2 buc)						9 288,24
Incluziv salariu						3 224,45
Total Amenajarea						1 799 793,83
Incluziv salariu						372 125,79
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Teren de fotbal multifunctional				
33	TsH91A п. K=3=1,00; M=1,00;	Montarea Porti de fotbal stationare, dimensiuni : 3x2(h)m, din profil oval din aluminiu	buc	2,00	694,28 611,78	1 388,57 1 223,57

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	80*80mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV.				
Total Teren de fotbal multifunctional						1 388,57
Incluziv salariu						1 223,57
		2.2. Teren de volei				
34	TsH91A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea Piloni de volei profil 120*100mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	buc	2,00	694,28 611,78	1 388,57 1 223,57
35	TsH91A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Stilp de baschet mobil constand din pilon cu inaltimea reglabila 245-305 cm + tablou plexiglass 180*105cm + inel D=45cm cu amortizor + plasa pentru inel, dotat cu greutatea necesara a bazei pentru stabilitate 350kg	buc	2,00	687,08 611,78	1 374,17 1 223,57
Total Teren de volei						2 762,74
Incluziv salariu						2 447,14
Total Lucrari de montare						4 151,30
Incluziv salariu						3 670,70
		3. Utilaj				
		3.1. Teren de fotbal multifunctional				
36	pret n. K=1,00	Porti de fotbal stationare 3x2(h)m, din profil oval de aluminiu 120*100mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80*80mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV	buc	2,00	12 000,00 0,00	24 000,00 0,00
37	pret n. K=1,00	Stegulet semnalator de colt	buc	4,00	500,00 0,00	2 000,00 0,00
Total Teren de fotbal multifunctional						26 000,00
Incluziv salariu						0,00
		3.2. Teren de volei, Baschet				
38	pret n.	Piloni de volei, profil 120*100mm (2buc) inaltime	m	10,00	180,00 	1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00	reglabila, cu intinzator si plasa inclusa			0,00	0,00
39	pret n. K=1,00	Stilp de baschet mobil constand din pilon cu inaltimea reglabila 245-305 cm + tablou plexiglass 180*105 cm + inel D=45 cm cu amortizor + plasa pentru inel, dotat cu greutatea necesara a bazei pentru stabilitate 350 kg	buc	2,00	35 000,00 0,00	70 000,00 0,00

Total Teren de volei, Baschet						71 800,00
Incluziv salariu						0,00
Total Utilaj						97 800,00
Incluziv salariu						0,00

Total	lei	1 901 745,14
CASM	24,00 %	90 191,16
Total	100,00 +	1 991 936,30
Transportarea materialelor	10,00 %	142 380,47
Total	100,00 +	2 134 316,77
Cheltuieli de regie	14,50 %	309 475,93
Total	100,00 +	2 443 792,70
Beneficiu	6,00 %	146 627,56
Total	100,00 +	2 590 420,27
TVA	20,00 %	518 084,05

Total deviz: 3 108 504,3
Incluziv salariu 2
375 796,50

Intocmit _____ (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)