

**Lucrari de constructie a blocului
locativ P+M in cadrul taberei de
odihna pentru copii" Poienita
Vesela"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii Arhitecturale (SA)**

Valoarea de deviz 2 095 169,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3 447,370	34,00	117 210,59
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	604,710	34,00	20 560,14
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 345,884	34,00	79 760,06
4.	7123010010200	Betonist	h-om	96,567	34,00	3 283,27
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,014	34,00	204,47
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	240,000	34,00	8 160,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	92,250	34,00	3 136,50
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	251,505	34,00	8 551,17
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,500	34,00	187,00
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	94,317	34,00	3 206,78
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	342,450	34,00	11 643,30
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 024,596	34,00	34 836,26
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	336,168	34,00	11 429,72
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	82,000	34,00	2 788,00
15.	7136080025001	Montator	h-om	0,966	34,00	32,84
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 211,683	34,00	41 197,23
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	58,284	34,00	1 981,66
18.	7212030022700	Sudor	h-om	32,043	34,00	1 089,47
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	584,150	34,00	19 861,10
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	75,500	34,00	2 567,00
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	603,679	34,00	20 525,08
22.	7422010060100	Timplar	h-om	67,064	34,00	2 280,18
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,722	34,00	92,55
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 258,197	34,00	42 778,70
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,462	34,00	287,71
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	320,399	34,00	10 893,57
27.	9312040019600	Sapator	h-om	10,029	34,00	340,99
		Total manopera				448 885,34

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	58,870	186,18	10 909,49
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	258,338	7,44	1 922,04
3.	1212121212121	apa	m3	4,214	18,60	78,38

4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	102,194	558,00	57 024,
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	3,905	372,00	1 452,
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,162	372,00	1 176,
7.	1421102200229	Pietris de cheramzit marimea granulelor 10-20 mm y = 600 kg/m3	m3	7,668	558,00	4 278,
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	5,248	372,00	1 952,
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,186	204,60	38,
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	50,667	204,60	10 366,
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,170	204,60	2 080,
12.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	4,572	204,60	935,
13.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,888	204,60	181,
14.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,040	74,40	151,
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	91,475	4,65	425,
16.	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	3,360	372,00	1 249,
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,936	6 975,00	41 403,
18.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	1,490	6 975,00	10 392,
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,096	6 975,00	669,
20.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,124	6 975,00	864,
21.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	11,551	6 975,00	80 568,
22.	2010102910000	Cheramzit	m3	3,494	604,50	2 112,
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,052	6 975,00	362,
24.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,096	6 975,00	669,
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 284,800	0,11	1 021,
26.	2010237318750	Distantieri	buc	72,171	0,93	67,
27.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,038	6 975,00	265,
28.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	60,840	883,50	53 752,
29.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	56,400	1 209,00	68 187,
30.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	78,210	1 209,00	94 555,
31.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	60,400	1 116,00	67 406,
32.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	246,036	13,95	3 432,
33.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	31,144	37,20	1 158,
34.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	18,320	14,88	272,
35.	23203226000361	Gudron	kg	32,044	18,60	596,
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,854	18,60	15,
37.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,093	18,60	1,
38.	2413217300010	Cleme	buc	28,560	16,74	478,
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,683	22,32	15,
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	37,384	37,20	1 390,
41.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	163,312	42,78	6 986,
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	78,297	69,75	5 461,
43.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	627,540	16,74	10 505,
44.	2416586105303-1	Amorsa-grund Betonocontact	kg	84,045	24,18	2 032,
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	537,520	24,18	12 997,
46.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,220	27,90	6,
47.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	539,127	44,64	24 066,
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-	kg	29,297	31,62	926,

		80				
49.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	122,744	18,60	2 283,0
50.	24302261000001	Fuga	kg	176,237	16,74	2 950,2
51.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	201,566	26,04	5 248,7
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	27,402	69,75	1 911,2
53.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	8,190	32,55	266,5
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	274,425	3,53	968,7
55.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faienta	kg	608,800	2,98	1 814,2
56.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	331,522	4,19	1 389,0
57.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	11,564	37,20	430,1
58.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	21,525	23,25	500,4
59.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b300	m	31,620	139,50	4 410,9
60.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	187,200	0,93	174,1
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 012,450	7,07	14 228,0
62.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,171	669,60	2 792,9
63.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	197,000	4,19	825,4
64.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	43,050	79,05	3 403,1
65.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 191,458	1,67	3 659,7
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 720,976	1,67	31 264,0
67.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 439,580	1,67	4 074,1
68.	2652102100737	Var hidratat	kg	196,622	5,12	1 006,7
69.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	280,836	7,44	2 089,4
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	80,628	1,95	157,2
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 594,732	1,67	16 023,2
72.	2653102100831-1	Amestec uscat pe baza de ciment sur	kg	3 467,898	3,35	11 617,4
73.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 417,574	5,12	7 257,9
74.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	284,837	130,20	37 085,7
75.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	36,565	167,40	6 120,9
76.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,909	0,00	0,0
77.	26631021000011	Cimentoplast	m3	11,363	892,80	10 144,9
78.	2664102100012	Mortar cu suspensie de bitum filerizat	t	5,060	1 674,00	8 470,4
79.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	7,420	706,80	5 244,4
80.	26641021020101	Mortar ciment 150-T	m3	17,737	892,80	15 835,5
81.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 263,762	3,35	4 233,6
82.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,510	35,34	618,8
83.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	76,853	158,10	12 150,4
84.	2670112203000	Placi tip faienta	m2	159,810	111,60	17 834,8
85.	26701122040511	Placi din laminat cl33 gr.14	m2	258,338	260,40	67 271,2
86.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	771,586	3,26	2 515,3
87.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	18,009	18,60	334,9
88.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	485,645	7,44	3 613,2
89.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	215,250	23,25	5 004,5
90.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	94,185	125,55	11 824,9
91.	27104036422995	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	3,497	41,85	146,3
92.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	495,075	134,85	66 760,8
93.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	49,140	26,04	1 279,6
94.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	17,220	69,75	1 201,1
95.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D120	m	59,976	79,05	4 741,1

96.	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D120	m	91,928	79,05	7 266,
97.	27104063118002	Divizori de zapada l=2m	m	140,595	57,66	8 106,
98.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,204	13,21	15,
99.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,605	16,74	10,
100.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	26,617	16,74	445,
101.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	89,670	14,88	1 334,
102.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,184	18,60	3,
103.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,405	18,60	44,
104.	27431235490251	Coltare din aluminiu	m	195,720	3,72	728,
105.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	31,000	111,60	3 459,
106.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	18,400	14,88	273,
107.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 929,700	15,81	46 318,
108.	2811236309900	Confectii metalice	kg	4,832	16,74	80
109.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stlpilor si zidurilor	m	56,000	60,45	3 385
110.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	42,228	18,60	785
111.	28731220041001	Plase sudate VR-1; 20x20x4	kg	242,975	18,60	4 519
112.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	50,160	18,60	932
113.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,019	23,25	0
114.	2873147300863	Agrafe	kg	0,158	23,25	3
115.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,046	33,48	1
116.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	15,860	33,48	531
117.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	93,150	32,55	3 032
118.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	970,120	0,56	543
119.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,280	93,00	1 328
120.	2874115837745	Suruburi	buc	2 401,700	0,23	552
121.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	409,500	0,74	303
122.	2874125886734	Nituri POP	buc	409,500	0,56	229
123.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	37,260	32,55	1 212
124.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	23,035	37,20	856
125.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,510	48,36	846

[Signature]

126.	2875274000502	Cot burlan	buc	28,560	48,36	1 381,16
127.	2875274000503	Cot de capat	buc	14,280	48,36	690,58
128.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,280	79,05	1 128,83
129.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,510	111,60	1 954,12
130.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	122,570	33,48	4 103,60
131.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 874,500	0,17	658,60
132.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 067,600	0,14	709,40
133.	4011106202741	Energie electrica	kw	172,755	1,86	321,30
134.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,220	18,60	4,00
135.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	55,123	18,60	1 025,20
136.	4100126202818	Apa	m3	7,966	18,60	148,10
137.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	504,330	4,19	2 113,10
		Total materiale de constructii				1 080 636,00

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,098	376,00	36,80
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,863	376,00	700,20
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,155	37,60	43,40
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 440,000	1,88	2 707,20
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,578	37,60	21,50
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,900	18,80	16,90
7.	2922140007000	Macara	h-ut	53,112	376,00	19 970,00
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,857	18,80	53,50
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	268,868	18,80	5 054,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,264	37,60	9,90
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	36,128	18,80	679,00
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,137	188,00	25,50
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,460	188,00	86,00
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,099	37,60	41,00
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,056	18,80	57,00
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,446	9,40	51,00
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,816	37,60	68,00
18.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	-3,592	37,60	-135,00
19.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	4,564	18,80	85,00
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	19,799	18,80	372,00



		electric				
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,821	18,80	15,43
22.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,248	18,80	23,46
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Drujba, бензопила)	h-ut	4,099	4,70	19,27
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,222	18,80	22,98
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,232	376,00	87,23
		Total utilaje de construcții				30 116,15

Total	lei	1 559 637,56
Asigurarea sociala	24 %	107 732,48
Transportul materialelor	1 %	10 806,36
Total		1 678 176,40
Cheltuieli de regie	2 %	33 563,53
Total		1 711 739,93
Beneficiu de deviz	2 %	34 234,80
Total		1 745 974,73
TVA	20 %	349 194,95
Total deviz:		2 095 169,68

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a blocului
locativ P+M in cadrul taberei de
odihna pentru copii" Poienita
Vesela"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 095 169,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisari Interioare				
		1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	367,40	3,74 1,02	1 374,26 374,75
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	367,40	65,87 52,02	24 200,64 19 112,15
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	367,40	15,11 6,80	5 552,18 2 498,32
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	367,40	3,74 1,02	1 374,26 374,75
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	367,40	24,14 18,70	8 868,47 6 870,38
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	367,40	3,74 1,02	1 374,26 374,75
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	367,40	30,39 88,70	11 164,81 6 870,38



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53 908,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				53 908,88 36 475,48
		1.2. Pereti				
8	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	62,40	1 122,52 136,00	70 045,28 8 486,40
9	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	104,28	937,24 165,92	97 734,96 17 302,13
10	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	85,40	18,54 2,04	1 583,16 174,22
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 128,60	3,74 1,02	4 221,52 1 151,17
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1 128,60	81,83 57,80	92 351,98 65 233,08
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	976,40	3,74 1,02	3 652,23 995,93
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	976,40	55,26 41,48	53 959,97 40 501,07
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	976,40	15,11 6,80	14 755,43 6 639,52
16	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu (de exclus suruburi)	m	186,40	12,99 8,84	2 421,70 1 647,78
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	976,40	24,14 18,70	23 568,80 18 258,68



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	976,40	3,74 1,02	3 652,23 995,93
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	976,40	30,39 18,70	29 671,53 18 258,68
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	152,20	221,54 83,30	33 718,78 12 678,26
		<i>Total</i>	lei			431 337,57
		Total Pereti Inclusiv salariu				431 337,57 192 322,85
		1.3. Pardoseli				
		1.3.1. Tip P1				
21	CA12C	Prepararea cheramzitobetonului M100 pe santier	m3	8,53	1 146,69 42,16	9 781,29 359,62
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1; 20x20x4)	kg	115,71	20,56 1,02	2 379,17 118,05
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,80	54,24 23,80	6 605,84 2 898,84
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	121,80	9,11 4,08	1 109,96 496,94
25	CG36B	Pardoseli din placi laminat (cl.33 gr.14 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2	121,80	351,40 52,70	42 800,29 6 418,86




1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
		<i>Total</i>	lei			62 676,55
		Total Tip P1 Inclusiv salariu				62 676,55 10 292,31
		1.3.2. Tip P2				
26	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura	m3	3,36	683,17 52,70	2 295,45 177,08
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1; 20x20x4)	kg	91,13	20,56 1,02	1 873,98 92,95
28	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,80	1 160,45 156,40	5 570,18 750,72
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	95,92	54,23 23,80	5 202,20 2 282,90
30	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade	m2	-95,92	18,22 8,16	-1 748,00 -782,72
31	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	95,92	64,61 29,92	6 197,31 2 869,94
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	95,92	247,66 85,00	23 755,88 8 453,20
		<i>Total</i>	lei			43 147,00
		Total Tip P2				43 147,00



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 544,07
		1.3.3. Tip P3				
33	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	3,55	520,04 57,80	1 846,13 205,19
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR-1; 20x20x4)	kg	33,73	20,56 1,02	693,49 34,41
35	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,84	1 160,52 156,40	3 295,88 444,17
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,50	54,25 23,80	1 925,89 844,90
37	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	35,50	18,21 8,16	646,50 289,68
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	35,50	285,98 85,00	10 152,27 3 017,50
		<i>Total</i>	lei			18 560,16
		Total Tip P3 Inclusiv salariu				18 560,16 4 835,85
		1.3.4. Tip 4				
39	CG22A	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	121,80	125,20 30,60	15 249,89 3 727,08
40	CG22A4 k=4.5	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	-121,80	157,07 15,30	-6 950,64 -1 863,54



1	2	3	4	5	6	7
		16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade				
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	121,80	54,24 23,80	6 605,84 2 898,84
42	CG36B	Pardoseli din placi laminat (cl.33 gr.14 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	121,80	351,40 52,70	42 800,29 6 418,86
		<i>Total</i>	lei			57 705,38
		Total Tip 4 Inclusiv salariu				57 705,38 11 181,24
		1.3.5. Tip 5				
43	CG22A	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	108,22	125,21 30,60	13 550,24 3 311,53
44	CG22A4 k=6	Pardoseli din cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade	m2	-108,22	76,08 20,40	-8 233,80 -2 207,69
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	108,22	54,24 23,80	5 869,42 2 575,64
46	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	108,22	27,34 12,24	2 958,68 1 324,60
47	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	108,22	64,61 29,92	6 992,01 3 237,96



Beau

1	2	3	4	5	6	7
		orizontala, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafate: mai mari de 16 m2	m2	108,22	247,66 85,00	26 802,15 9 198,70
		Total	lei			47 938,70
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				47 938,70 17 440,74
		Total	lei			230 027,79
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				230 027,79 57 294,21
		1.4. Timplarii				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	78,21	1 290,05 27,54	100 895,07 2 153,90
50	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	56,40	1 283,52 24,82	72 390,49 1 399,85
51	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	60,40	1 185,39 45,22	71 597,50 2 731,29
52	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=300	m	31,00	157,00 12,24	4 867,09 379,44
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250	m	31,00	127,63 13,60	3 956,47 421,60
		Total	lei			253 706,62
		Total Timplarii Inclusiv salariu				253 706,62 7 086,08



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			968 980,86
		Total Finisari Interioare Inclusiv salariu				968 980,86 293 178,62
		2. Finisari Exterioare				
54	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	320,00	39,73 25,50	12 712,51 8 160,00
55	CE35A	Plasa de siguranta, refofosibila, utilizata la executarea invelitorii constructiilor	m2	320,00	8,85 4,76	2 833,28 1 523,20
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	560,30	4,86 1,02	2 721,10 571,51
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	560,30	81,83 57,80	45 848,66 32 385,34
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	485,70	15,11 6,80	7 339,95 3 302,76
59	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	485,70	67,26 41,48	32 667,89 20 146,84
60	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	485,70	15,10 4,08	7 332,19 1 981,66
61	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,00	78,27 2,38	156,54 4,76
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	485,70	75,00 23,12	36 426,48 11 229,38
63	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	74,60	288,77 98,60	21 542,37 7 355,56


Beștea

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm (облицовка морозостойкой плиткой)				
		<i>Total</i>	lei			169 580,97
		Total Finisari Exterioare Inclusiv salariu				169 580,97 86 661,01
		3. Acoperis				
64	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	12,42	8 812,61 765,00	109 452,59 9 501,30
65	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,42	244,90 28,90	3 041,61 358,94
66	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (5.9 m3)	m2	410,00	113,27 10,03	46 439,06 4 112,30
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,90	82,56 8,50	487,10 50,15
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,90	244,95 28,90	1 445,19 170,51
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	410,00	19,23 8,50	7 884,74 3 485,00
70	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica)	m2	410,00	229,13 39,10	93 945,14 16 031,00
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri	kg	18,40	22,42 7,14	412,45 131,38
72	CE06A	Captusiri din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2	78,00	225,18	17 563,70



Bruiu

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Streasina				
73	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d.120	m	85,00	190,78 10,20	16 216,26 867,00
74	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d.120	m	56,00	195,74 11,90	10 961,21 666,40
75	CE20A	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv l=2m, 65buc	m	130,00	75,30 10,20	9 789,56 1 326,00
76	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent, balustrazi, etc.	kg	249,20	21,82 5,44	5 437,32 1 355,65
		<i>Total</i>	lei			323 075,93
		Total Acoperis Inclusiv salariu				323 075,93 41 238,03
		4. Cos de fum tip-1				
77	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,50	2 162,68 183,60	1 081,34 91,80
78	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (cornier, tabla)	kg	4,60	27,13 7,14	124,78 32,84
79	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	0,60	278,15 27,20	166,89 16,32
		<i>Total</i>	lei			1 373,01
		Total Cos de fum tip-1 Inclusiv salariu				1 373,01 140,96
		5. Scari exterioare, rampa de acces				
80	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	72,40	247,66 85,00	17 930,81 6 154,00



1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
81	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	56,00	100,58 37,40	5 632,44 2 094,40
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	2 680,50	23,52 7,14	63 042,87 19 138,77
		<i>Total</i>	lei			86 606,12
		Total Scari exterioare, rampa de acces Inclusiv salariu				86 606,12 27 387,17
		6. Pereul				
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Strat de fundatie din pietris gr.50mm)	m3	2,75	486,94 33,65	1 339,08 92,55
84	DB15D	Imbracaminte din mortar asfaltic, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (subif) de 4,0 cm grosime	m2	55,00	157,85 3,40	8 681,59 187,00
		<i>Total</i>	lei			10 020,67
		Total Pereul Inclusiv salariu				10 020,67 279,55

		Total	lei	1 559 637,56
		Asigurarea sociala	24 %	107 732,48
		Transportul materialelor	1 %	10 806,36
		Total		1 678 176,40
		Cheltuieli de regie	2 %	33 563,53
		Total		1 711 739,93
		Beneficiu de deviz	2 %	34 234,80
		Total		1 745 974,73
		TVA	20 %	349 194,95
				2 095 169,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		448 885,34

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)