


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Ungheni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Ungheni**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia podului s.Moreinii Vechi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,76
2	TsC03B1	Excavarea si indreptarea canalului de scurgere cu un excavator de 0,5m3 capacitate, sol de categoria II	100 m3	0,56
3	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m - elementele din beton armat B25 (Demontarea elementelor prefabricate tevi rectangulare 2.2x2.4m)	m3	13,00
4	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (pregatirea stratului suport)	m3	3,20
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fundatie suport)	m3	6,75
6	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	4,50
7	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m - elementele din beton armat B25 (fara costul elementelor b/a)	m3	13,00
8	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,009
9	005	Stratul de protectie din mortar de ciment B12,5	m3	0,40
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (aripi de intrare si iesire)	m3	2,23
11	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa sudata montata aparent)	t	0,283
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (placa slab armata pentru captarea si evacuarea apei)	m3	3,00
13	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	103,00
14	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Обратная засыпка бульдозером)	100 m3	1,60
15	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	1,60
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	6,40
17	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	20,00
18	CL26A	Rame metalice gata confectionate (parapet metalic existent fara costul acestuia)	kg	60,00

Autoritatea contractanta



Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,76		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,888		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
2	TsC03B1	Excavarea si indreptarea canalului de scurgere cu un excavator de 0,5m3 capacitate, sol de categoria II	100 m3	0,56		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,148		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
3	D1122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m - elementele din beton armat B25 (Demontarea elementelor prefabricate tevi rectangulare 2.2x2.4m)	m3	13,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	104,000		
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	13,000		
	2922140007000	Macara	h-ut	25,740		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
4	TsA05B2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint imbibat cu apa adincimea saturarii 0-2 m teren mijlociu (pregatirea stratului suport)	m3	3,20		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,840		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fundatie suport)	m3	6,75		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6825		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	7,7625		
	4100126202818	Apa	m3	0,675		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4175		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,835		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
6	D1119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	4,50		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,355		
	2663102100020	Beton B20	m3	4,590		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1665		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9838		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
7	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m - elementele din beton armat B25 (fara costul acestora)	m3	13,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	104,000		
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	13,000		
	2922140007000	Macara	h-ut	25,740		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
8	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,009		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2329		
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,2632		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
9	005	Stratul de protectie din mortar de ciment B12,5	m3	0,40		
	08-227	Mortar de ciment B12,5 (M150)	m3	0,400		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (aripi de intrare si iesire)	m3	2,23		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1137		
	2663102100020	Beton B20	m3	2,2746		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0825		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,9831		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
11	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (plasa sudata montata aparent)	t	0,283		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9052		
	2710703517201	Armatura	t	0,283		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (placa slab armata pentru captarea si evacuarea apei)	m3	3,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,570		
	2663102100020	Beton B20	m3	3,060		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,111		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,3225		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
13	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	103,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,736		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,343		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,5716		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,122		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
14	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria	100 m3	1,60		

1	2	3	4	5	6	7
		III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (Обратная засыпка бульдозером)				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,040		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
15	D1105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice (Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками)	100 m3	1,60		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,920		
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	17,440		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	6,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	7,360		
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	8,3904		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4848		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9792		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1472		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
17	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	20,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	36,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,120		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,040		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	25,400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,140		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,500		
		<i>Cheltuieli directe</i>				
18	CL26A	Rame metalice gata confectionate (parapet metalic existent fara costul acestuia)	kg	60,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600		
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	60,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,300		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,480		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200		

Autoritatea contractanta



[Handwritten signature]