

Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a acoperisurilor la pavilioane la Gradinita de copii nr. 30

Valoarea de deviz 120 566,750 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor-4 buc				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	150,400	36,400 36,000	5 474,560 5 414,400
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m	37,600	7,200 7,000	270,720 263,200
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	150,400	9,600 9,000	1 443,840 1 353,600
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	150,400	20,900 19,500	3 143,360 2 932,800
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,700	8 714,656 1 290,136	23 529,571 3 483,367
6	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,700	493,059 42,500	1 331,258 114,750
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil	m2	155,000	245,407 57,500	38 038,088 8 912,500

1	2	3	4	5	6	7
		h=35mm gr min500mm culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor se exc tabla plana, coame, pazie, profil pu etansare				
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv aceeiasi cupoare si tip ca si acoperisul-picuratori, elementele de inchidere, dolii etc	m	37,600	87,800 20,000	3 301,280 752,000
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	37,600	330,101 15,000	12 411,791 564,000
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	62,500 62,500	250,000 250,000
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	4,000	55,500 55,500	222,000 222,000
12	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	4,000	173,600 0,000	694,400 0,000
		Total Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor-4 buc Inklusiv salariu				90 110,868 24 262,617

	Total	lei	90 110,868
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 823,028
	Transportarea materialelor	1,00 %	636,933
	Total	100,00 +	96 570,829
	Cheltuieli de regie	2,00 %	1 931,417
	Total	100,00 +	98 502,246
	Beneficiul de deviz	2,00 %	1 970,045
	Total	100,00 +	100 472,291
	TVA	20,00 %	20 094,459
	Total deviz: Inklusiv salariu		120 566,750 24 262,617

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Directia educatie, tineret si sport
sectorul Ciocana**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie a acoperisurilor la pavilioane la Gradinita de copii nr. 30

Valoarea de deviz 120 566,750 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	55,648	50,00	2 782,400
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,000	50,00	50,000
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	58,536	53,95	3 158,017
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	208,308	50,00	10 415,400
5.	7422010060100	Timplar	h-om	12,032	50,00	601,600
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,440	50,00	222,000
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,369	50,00	6 718,450
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,000	50,00	200,000
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,295	50,00	114,750
					Total manopera	24 262,617

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,621	8,00	4,968
2.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,241	5 600,00	12 549,600
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,162	5 600,00	907,200
4.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,432	5 600,00	2 419,200
5.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,590	46,00	211,140
6.	22743123549026	elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	37,600	65,00	2 444,000
7.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,700	120,00	324,000
8.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,292	60,00	317,520
9.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,032	85,00	2,720
10.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	18,090	32,00	578,880
11.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,746	65,00	503,490
12.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,126	24,00	219,024
13.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip profnastil gr 0.5mm	m2	187,162	148,00	27 699,976
14.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	40,664	186,00	7 563,504
15.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,826	25,00	295,650

16.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	102,600	25,00	2 565,000
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	150,400	0,50	75,200
18.	2874115837745	Suruburi	buc	387,280	0,40	154,912
19.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	19,440	25,00	486,000
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,873	65,00	251,745
21.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,746	46,00	356,316
22.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,746	42,00	325,332
23.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,219	48,55	2 632,332
24.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 464,750	0,55	805,612
Total materiale de constructii						63 693,321

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,014	650,00	9,100
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,405	650,00	263,250
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,040	20,00	300,800
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,384	20,00	67,680
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,878	80,00	710,240
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,162	450,00	72,900
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,188	20,00	23,760
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,032	400,00	12,800
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,736	400,00	694,400
Total utilaje de constructii						2 154,930

Total	lei	90 110,868
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	5 823,028
Transportarea materialelor	1,00 %	636,933
Total	100,00 +	96 570,829
Cheltuieli de regie	2,00 %	1 931,417
Total	100,00 +	98 502,246
Beneficiul de deviz	2,00 %	1 970,045
Total	100,00 +	100 472,291
TVA	20,00 %	20 094,459

Total deviz:

**120 566,7
50**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Directia educatie, tineret si sport sectorul Investitor
Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor-4 buc				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,400 36,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,	m			7,200 7,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,200
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,600 9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,600
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,900 19,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,400
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 714,656 1 290,136
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	53,95	1 169,636
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,500
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 600,00	896,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 600,00	336,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 600,00	4 648,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	25,00	109,500
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00	81,120
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	60,00	117,600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	25,00	950,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,800
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			493,059 42,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,500
	1212121212121	apa	m3	0,2300	8,00	1,840
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	46,00	78,200
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,00	214,400
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	85,00	1,007
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	120,00	120,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,370
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	450,00	27,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,741
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil h=35mm gr min500mm culoarea se va coordona cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor se exc tabla plana, coame, pazie, profil pu etansare	m2			245,407 ----- 57,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip profnastil gr 0.5mm	m2	1,1500	148,00	178,710
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,197
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	80,00	4,000
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv aceeiasi cupoare si tip ca si acoperisul-picuratori, elementele de inchidere, dolii etc	m			87,800 ----- 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,000
	22743123549026	elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	65,00	65,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,800
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			330,101 ----- 15,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	186,00	201,157
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	48,55	70,009
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	65,00	13,391
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	65,00	6,695
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	42,00	8,652
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	46,00	9,476
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,600
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,500 ----- 62,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,000
11	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			55,500 ----- 55,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,500
12	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,600 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.