

**Reconstructia blocului
alimentar, la tabara de
odihnapentru copii "Pienita
Vesela" din s. Rusestii Noi, r-nul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 1 799 358 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	10,6200	2 853,50 0,00	30 304,17 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	24,0000	80,70 80,70	1 936,92 1 936,92
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	24,0000	18,95 18,95	454,88 454,88
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	1 593,0000	91,00	144 963,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila)	t	2 463,4500	91,00 0,00	224 173,95 0,00
6		Argila p/u constructii	m3	1 493,0000	350,00 0,00	522 550,00 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	14,9300	1 006,80 539,25	15 031,59 8 051,07
		<i>Total</i>	lei			939 414,51
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				939 414,51 10 442,87
		1.2. Fundatii				
		1.2.1. Elemente de beton armat				
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3	7,3000	1 809,90 235,39	13 212,24 1 718,34
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	54,4000	2 155,63 269,02	117 266,53 14 634,47
10	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	232,1000	19,30 4,10	4 479,27 950,77
11	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	934,8000	18,69 3,48	17 469,06 3 257,76

1	2	3	4	5	6	7
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	432,0000	132,43 58,08	57 211,06 25 091,86
13	IzF04F K-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	459,0000	171,28 7,34	78 617,52 3 367,59
		<i>Total</i>	lei			288 255,68
		Total Elemente de beton armat Inclusiv salariu				288 255,68 49 020,79
		1.2.2. Mustati de armatura				
14	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2,8000	19,30 4,10	54,04 11,47
15	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	56,2000	18,69 3,49	1 050,24 195,86
		<i>Total</i>	lei			1 104,28
		Total Mustati de armatura Inclusiv salariu				1 104,28 207,33
		<i>Total</i>	lei			289 359,96
		Total Fundatii Inclusiv salariu				289 359,96 49 228,12
		1.3. Consolidare pereti				
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	5,6000	2 155,64 269,02	12 071,56 1 506,49

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25				
17	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	110,6000	19,30 4,10	2 134,46 453,06
18	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	367,3000	18,69 3,48	6 863,91 1 280,03
19	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	37,6000	132,43 58,08	4 979,48 2 183,92
20	IzF04F K-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	459,0000	171,28 7,34	78 617,52 3 367,59
		<i>Total</i>	lei			104 666,93
		Total Consolidare pereti Inclusiv salariu				104 666,93 8 791,09
		1.4. Stilpi				
		1.4.1. St-1				
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3	2,0000	2 155,64 269,02	4 311,27 538,03

1	2	3	4	5	6	7
22	CC01E	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 6 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	29,1000	19,30 4,10	561,59 119,20
23	CC01F1	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	125,7000	18,69 3,48	2 349,01 438,06
24	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	19,2000	132,43 58,08	2 542,71 1 115,19
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16,0000	45,56 27,51	729,01 440,21
		<i>Total</i>	lei			10 493,59
		Total St-1 Inclusiv salariu				10 493,59 2 650,69
		<i>Total</i>	lei			10 493,59
		Total Stilpi Inclusiv salariu				10 493,59 2 650,69
		<i>Total</i>	lei			1 343 934,99
		<i>Fond social</i>	24 %			17 067,06
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			25 466,27
		<i>Total</i>				1 386 468,32
		<i>Cheltuieli de reig</i>	5 %			69 323,42
		<i>Total</i>				1 455 791,74
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			43 673,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 499 465,49 71 112,77

		Total	lei	1 499 465
		TVA	20 %	299 893
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 799 358 71 112

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului
alimentar, la tabara de
odihnapentru copii "Pienita
Vesela" din s. Rusestii Noi, r-nul
Ialoveni**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 1 799 358 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	273,19	61,14	16 702,53
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	104,11	61,14	6 365,31
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	366,60	61,14	22 413,92
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,80	61,14	293,47
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	110,16	61,14	6 735,18
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	170,80	61,14	10 442,87

7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,46	61,14	8 159,49
Total manopera						71 112

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,73	5 500,00	4 032,60
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,49	5 500,00	2 688,40
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,50	5 500,00	2 732,40
4.	2010237318750	Distantieri	buc	278,79	1,00	278,79
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	48,88	350,00	17 108,00
6.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 074,68	7,00	14 522,76
7.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	1,10	70,00	77,11
8.	2320187315789	Decofrol	kg	58,66	45,00	2 639,52
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3 121,20	42,00	131 090,40
10.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	624,24	6,50	4 057,56
11.	2663102100000.1	Beton C8/10	m3	7,59	1 350,00	10 252,90
12.	2663102100000.2	Beton C20/25	m3	64,50	1 650,00	106 430,36
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	383,96	14,50	5 567,49
14.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 521,10	14,50	22 055,95
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	24,44	19,00	464,36
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	18,59	19,00	353,13
17.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	6,40	22,00	140,80
18.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,22	35,00	427,70
19.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	146,64	1,20	175,97
20.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	146,64	1,50	219,96
21.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,44	65,00	158,86
22.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,66	58,00	850,51
23.	31232	Argila p/u constructii	m3	1 493,00	350,00	522 550,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,03	0,00	0,00
Total materiale de constructii						848 876

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,84	84,60	155,33
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,16	650,00	104,00
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	46,62	650,00	30 304,17
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	41,58	75,00	3 118,50
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	155,12	45,00	6 980,52
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	23,87	25,00	596,70
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	27,10	500,00	13 550,50
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	738,27	500,00	369 136,95
Total utilaje de constructii						423 947

Total	lei	1 499 465
TVA	20 %	299 893

Total deviz:

1 799 358

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului alimentar, la
tabara de odihnapentru copii "Pienita Vesela"
din s. Rusestii Noi, r-nul Ialoveni

Investitor Directia Educatie Tineret si
Sport Sectorul Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 853,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	650,00	2 853,50
		<i>Total</i>	lei			30 304,17
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			80,70 80,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	61,14	80,70
		<i>Total</i>	lei			1 936,92
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,95 18,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	61,14	18,95
		<i>Total</i>	lei			454,88
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	500,00	91,00
		<i>Total</i>	lei			144 963,00
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila)	t			91,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	500,00	91,00
		<i>Total</i>	lei			224 173,95
6		Argila p/u constructii	m3			350,00 0,00
	31232	Argila p/u constructii	m3	1,00	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			522 550,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din	100 m3			1 006,80 539,25

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	61,14	539,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	45,00	467,55
		<i>Total</i>	lei			15 031,59
		1.2. Fundatii				
		1.2.1. Elemente de beton armat				
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10	m3			1 809,90 ----- 235,39
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	61,14	210,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	61,14	24,46
	2663102100000.1	Beton C8/10	m3	1,025	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	75,00	45,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			13 212,24
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			2 155,63 ----- 269,02
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	61,14	244,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	61,14	24,46
	2663102100000.2	Beton C20/25	m3	1,025	1 650,00	1 716,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	75,00	45,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			117 266,53
10	CC01E	Armatari din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,30 ----- 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	61,14	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	61,14	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	19,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			4 479,27
11	CC01F1	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,69 ----- 3,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	61,14	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	61,14	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	19,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			17 469,06
12	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			132,43 ----- 58,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	61,14	12,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	61,14	45,86
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	58,00	1,74
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	19,00	0,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	350,00	35,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			57 211,06
13	IzF04F K-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			171,28 ----- 7,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	61,14	7,34
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	6,50	4,42
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	70,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	7,00	15,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	84,60	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			78 617,52
		1.2.2. Mustati de armatura				
14	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,30 ----- 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	61,14	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	61,14	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	19,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			54,04
15	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,69 ----- 3,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	61,14	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	61,14	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	19,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 050,24
		1.3. Consolidare pereti				
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			2 155,64 ----- 269,02
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	61,14	244,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	61,14	24,46
	2663102100000.2	Beton C20/25	m3	1,025	1 650,00	1 716,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	75,00	45,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			12 071,56
17	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,30 ----- 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	61,14	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	61,14	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	19,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			2 134,46
18	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in	kg			18,69

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere				3,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	61,14	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	61,14	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	19,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			6 863,91
19	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			132,43 58,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	61,14	12,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	61,14	45,85
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	58,00	1,74
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	19,00	0,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	350,00	35,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			4 979,48
20	IzF04F K-2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			171,28 7,34
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	61,14	7,34
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70	42,00	142,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,34	6,50	4,42
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	70,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,13	7,00	15,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	84,60	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			78 617,52
		1.4. Stilpi				
		1.4.1. St-1				
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3			2 155,64 269,02
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	61,14	244,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	61,14	24,46
	2663102100000.2	Beton C20/25	m3	1,025	1 650,00	1 716,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	75,00	45,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			4 311,27
22	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			19,30 4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	61,14	3,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	61,14	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	19,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			561,59
23	CC01F1	Armatari din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			18,69 ----- 3,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	61,14	3,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	61,14	0,18
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,50	14,86
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	19,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			2 349,01
24	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			132,43 ----- 58,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	61,14	12,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75	61,14	45,86
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	58,00	1,74
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	19,00	0,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,025	35,00	0,88
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	350,00	35,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 500,00	5,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 500,00	8,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			2 542,71
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			45,56 ----- 27,51
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,30	61,14	18,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	61,14	9,17
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,40	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,01	650,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			729,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.