

Srvicii de intretinere a drumurilor locale in timpul de vara (plombarea, varianta alba)

DEVIZ LOCAL

Reparatie

Valoarea de deviz 607 090 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. L312 Chiperceni-Vorotet-Andreevca						
0	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	7,190	33,455	240,540
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - selectiv	m3	9,600	514,180	4 936,129
2	CA04F	Beton turnat in placi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,000	1 246,383	2 492,767
3	CN21D	Vopsitorii la balustrade metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta	m2	8,000	90,618	724,941
Total L312 Chiperceni-Vorotet-Andreevca Inclusiv salariu						8 394,377 1 681,366
2. L311 R20-Podgoreni-Zahoreni						
4	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	45,000	33,440	1 504,800
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - selectiv	m3	150,000	479,315	71 897,250
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului	100 m	3,000	389,830	1 169,490
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,000	204,888	26 635,466
Total L311 R20-Podgoreni-Zahoreni Inclusiv salariu						101 207,006 10 182,756
3. L333 Drum de acces spre s.Ocnita Razesti						
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,000	204,888	10 244,410



1	2	3	4	5	6	7
		Total L333 Drum de acces spre s.Ocnita Razesti Inclusiv salariu				10 244,410 2 219,910
		4. L334 Drum de acces spre s.Inculeț				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,000	204,888	10 244,410
		Total L334 Drum de acces spre s.Inculeț Inclusiv salariu				10 244,410 2 219,910
		5. L334.1 Drum de acces spre s.Ocnita Tarani				
10	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	80,000	204,888	16 391,056
		Total L334.1 Drum de acces spre s.Ocnita Tarani Inclusiv salariu				16 391,056 3 551,856
		6. L331 R6-Drum de acces spre s.Braviceni				
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	80,000	204,888	16 391,056
		Total L331 R6-Drum de acces spre s.Braviceni Inclusiv salariu				16 391,056 3 551,856
		7. L330 R6-Malaiesti-Morozeni				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm - sectorul Malaiesti	m2	1 000,000	34,349	34 349,022
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire -selectiv-Tirzieni-Breanova	m3	200,000	483,328	96 665,600
		Total L330 R6-Malaiesti-Morozeni Inclusiv salariu				131 014,622 9 900,222
		8. L333 Drum de acces spre s.Teleseu				
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000	204,888	24 586,584
		Total L333 Drum de acces spre s.Teleseu Inclusiv salariu				24 586,584 5 327,784
		9. L332 Drum de acces spre s.Pocsaesti				
15	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	50,000	33,440	1 672,000
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - selectiv	m3	200,000	493,608	98 721,600
17	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului	100 m	1,000	460,175	460,175
		Total L332 Drum de acces spre s.Pocsaesti Inclusiv salariu				100 853,775 9 324,775
		10. Diverse				



1	2	3	4	5	6	7
18	TsI51C10	Transportarea asfaltului cu autobasculanta de la distanta de: 30 km	t	59,000	26,519	1 564,600
19	TsI51C10	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de la distanta de: 30 km	t	1 296,000	26,520	34 370,000
20	DI19E	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 8.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri	h-ut	18,000	150,000	2 700,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				38 634,600
		Total	lei			457 961,896
		Fondul Social si Medical	22,5 %			10 791,098
		Cheltuieli Directe				468 752,994
		Cheltuieli de Regie	8 %			36 636,952
		Total				505 389,946
		Beneficiu	2 %			10 107,799
		Total				515 497,745
		TVA	20 %			91 592,379
		Total deviz: Inclusiv salariu				607 090

Intocmit
Verificat



Srvicii de intretinere a drumurilor locale in timpul de vara (plombarea, varianta alba)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse Reparatie

Valoarea de deviz 607 090 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,700	57,66	559,302
2.	7129020012800	Pavator	h-om	402,680	57,66	23 218,529
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	392,700	57,66	22 643,082
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,880	57,66	627,341
5.	9310060019900	Muncitor	h-om	3,220	57,66	185,665
6.	9310060019920	Muncitor	h-om	0,900	57,66	51,894
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,700	57,66	674,622
Total manopera						57 552,522

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	20,400 20,400 15,300 0,979	215,00 225,00 230,00 240,00	4 386,000 4 590,000 3 519,000 234,960
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	126,000	225,00	28 350,000
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	254,000 254,000 190,500 12,192	215,00 225,00 230,00 240,00	54 610,000 57 150,000 43 815,000 2 926,080
4.	1421102200525	Savura	m3	51,400 38,550 53,867	90,00 95,00 110,00	4 626,000 3 662,250 5 925,370
5.	14221022055070	Beton asfaltic	t	58,650	1 300,00	76 245,000
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,800	9,00	7,200
7.	23203226001101	Bitum	t	0,306	8 000,00	2 448,000
8.	2430116105060	Vopsea	kg	1,440	28,00	40,320
9.	2430226100950	Grund	kg	2,000	23,00	46,000
10.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,240	15,00	3,600
11.	2663102100000	Beton	m3	2,111	890,00	1 878,790
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 6	buc	0,800	0,60	0,480
13.	4100116202806	Apa	m3	146,900	9,00	1 322,100
14.	4100116202818	Apa	m3	0,309	9,00	2,781
Total materiale de construcții						354 946,717

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	63,750	10,00	637,500
2.	2952220003546	Autogreder	h-ut	31,406 8,400	380,00 400,00	11 934,280 3 360,000
3.	29522400040040	Compactor	h-ut	7,140	350,00	2 499,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	92,777 51,600	350,00 380,00	32 471,950 19 608,000
5.	2952240004105	Compactor	h-ut	11,000	350,00	3 850,000
6.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	4,080	5,00	20,400
7.	3410540000007	Autobasculanta	h-ut	179,673	200,00	35 934,600
8.	3410540003726	Autovehicul special 300	h-ut	18,000	150,00	2 700,000
9.	3410540005603	Autocisterna	h-ut	14,960	80,00	1 196,800



		Total utilaje de construcții				137 055,036
Total		lei				457 961,896
Fondul Social si Medical		22,5 %				10 791,098
Cheltuieli Directe						468 752,994
Cheltuieli de Regie		8 %				36 636,952
Total						505 389,946
Beneficiu		2 %				10 107,799
Total						515 497,745
TVA		20 %				91 592,379

Total deviz:

607 090

Intocmit
Verificat




Obiect Servicii de intretinere a drumurilor locale Investitor Consiliul raional Orhei
in timpul de vara (plombarea, varianta alba)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L312 Chiperceni-Vorotet-Andreevca				
0	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			33,455
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0880	380,00	33,455
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - selectiv	m3			514,180
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128
	1421102200525	Savura	m3	0,2570	110,00	28,268
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	240,00	24,475
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	1,2700	240,00	304,800
	4100116202806	Apa	m3	0,2500	9,00	2,250
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0420	380,00	15,952
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,2580	350,00	90,307
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0250	80,00	2,000
2	CA04F	Beton turnat in placi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 246,383
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	890,00	939,395
	4100116202818	Apa	m3	0,1500	9,00	1,391
3	CN21D	Vopsitorii la balustrade metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta	m2			90,618
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3600	57,66	78,418
	2430116105060	Vopsea	kg	0,1800	28,00	5,040
	2430226100950	Grund	kg	0,2500	23,00	5,750
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0300	15,00	0,450
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 6	buc	0,1000	0,60	0,060
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	9,00	0,900
		2. L311 R20-Podgoreni-Zahoreni				
4	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			33,440
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0880	380,00	33,440
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - selectiv	m3			479,315
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	57,66	28,830
	1421102200525	Savura	m3	0,2570	95,00	24,415
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	230,00	23,460
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	1,2700	230,00	292,100
	4100116202806	Apa	m3	0,2500	9,00	2,250
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0250	80,00	2,000
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului	100 m			389,830
	9310060019900	Muncitor	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,9500	380,00	361,000
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			204,888
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,800
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	10,00	1,250

1	2	3	4	5	6	7	
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	350,00	4,900	
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	5,00	0,040	
		3. L333 Drum de acces spre s.Ocnita Razesti					
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			204,888	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398	
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,800	
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	10,00	1,250	
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	350,00	4,900	
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	5,00	0,040	
		4. L334 Drum de acces spre s.Inculet					
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			204,888	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398	
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,800	
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	10,00	1,250	
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	350,00	4,900	
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	5,00	0,040	
		5. L334.1 Drum de acces spre s.Ocnita Tarani					
10	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			204,888	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398	
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,800	
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	10,00	1,250	
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	350,00	4,900	
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	5,00	0,040	
		6. L331 R6-Drum de acces spre s.Braviceni					
11	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			204,888	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398	
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,800	
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	10,00	1,250	
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	350,00	4,900	
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	5,00	0,040	
		7. L330 R6-Malaiesti-Morozeni					
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm -sectorul Malaiesti	m2			34,349	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0117	57,66	0,675	
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	225,00	28,350	
	4100116202806	Apa	m3	0,0070	9,00	0,063	
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,00351	380,00	1,334	
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,00097	80,00	0,078	
	2952240004105	Compactor	h-ut	0,0110	350,00	3,850	
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - selectiv-Tirzieni-Breanov	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128	
	1421102200525	Savura	m3	0,2570	90,00	23,130	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	215,00	21,930	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	1,2700	215,00	273,050	
	4100116202806	Apa	m3	0,2500	9,00	2,250	
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0420	400,00	16,800	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,2580	380,00	98,040	
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0250	80,00	2,000	
		8. L333 Drum de acces spre s.Telesu					
14	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			204,888	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398	
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 000,00	4,800	
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	10,00	1,250	
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	350,00	4,900	
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	5,00	0,040	
		9. L332 Drum de acces spre s.Pocsasti					
15	DH02A	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2			33,440	



1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0880	380,00	33,440
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire - selectiv	m3			493,608
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128
	1421102200525	Savura	m3	0,2570	110,00	28,270
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	225,00	22,950
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 mm	m3	1,2700	225,00	285,750
	4100116202806	Apa	m3	0,2500	9,00	2,250
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0250	80,00	2,000
17	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului	100 m			460,175
	9310060019900	Muncitor	h-om	1,7200	57,66	99,175
	2952220003546	Autogreder	h-ut	0,9500	380,00	361,000
		10. Diverse				
18	TsI51C10	Transportarea asfaltului cu autobasculanta de la distanta de: 30 km	t			26,519
	3410540000007	Autobasculanta	h-ut	0,1326	200,00	26,519
19	TsI51C10	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de la distanta de: 30 km	t			26,520
	3410540000007	Autobasculanta	h-ut	0,1326	200,00	26,520
20	DI19E	Autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila, de 8.5 t pentru lucrari de intretinere drumuri	h-ut			150,000
	3410540003726	Autovehicul special 300	h-ut	1,0000	150,00	150,000

Intocmit

Hacina

