

**Объект Капитальный ремонт санузлов
Т.лица им.О.Панова**


Investitor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. стояк №1 (2шт)				
		1.1. полы				
1	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			193,330
						105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	65,00	66,950
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,500
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		1.2. потолки				
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			206,875
						92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.3. стены				
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			67,418
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	14,50	0,218
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2			203,820
						102,900
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400



1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	80,00	84,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		1.4. двери и перегородки				
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rului, mastii etc.) (Разборка столярных изделий дверь	m2			26,880
						26,880
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	42,00	13,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	42,00	13,440
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2			954,020
						34,020
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,00	30,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	920,00	920,000
7	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Устройство перегородок из пластмассового профиля	m2			933,900
						33,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	42,00	31,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	42,00	1,680
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,300
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей (закрывание) пластмассовые	m2			954,020
						34,020
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,00	30,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	920,00	920,000
		1.5. сантехника				
		1.5.1. демонтажные работы				
9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза, полностью укомплектованного)	buc			46,200
						46,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	42,00	46,200
10	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc			36,960
						36,960
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	42,00	36,960
11	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m			54,000
						27,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6500	42,00	27,300
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,6700	10,00	6,700
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0800	250,00	20,000
12	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaie peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: для трапа и канализации	m3			517,440
						517,440



1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	42,00	331,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4200	42,00	185,640
		1.5.2. montajne работы				
13	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m			49,419 15,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	42,00	15,120
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	33,30	34,299
14	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм) для трапа	m			49,419 15,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	42,00	15,120
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	33,30	34,299
15	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм) для трапа	m			49,419 15,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	42,00	15,120
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	33,30	34,299
16	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трап (аварийный слив))	buc			131,260 77,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	42,00	77,700
	2875114200780	трап	buc	1,0000	52,00	53,560
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m			28,050 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	42,00	12,600
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	1,0300	15,00	15,450
18	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник	buc			1 173,580 92,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	42,00	92,400
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	969,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,500
	2521216717050	Teava din material plastic D-110	m	0,6000	33,30	20,380
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,400
19	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc			351,000 84,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	42,00	84,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	267,00	267,000
20	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc			579,900 18,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	42,00	48,900
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid сушилка для рук	buc	1,0000	564,00	564,000
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,00	0,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
21	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Установка напольного унитаза, (турецкого), Чаша - Генуя второй этаж	buc			1 434,615 222,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3000	42,00	222,600
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular) чаша Генуя	buc	1,0000	950,00	969,000
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	130,00	132,600
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	15,00	15,300
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	15,00	15,300
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	17,50	41,055
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	25,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,100
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	8,00	8,160
22	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка подиума	m3			2 400,479 226,800
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	42,00	188,128
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	42,00	38,672
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	850,00	203,679
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
23	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на первом этаже	buc			1 346,362 235,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	42,00	235,200
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	950,00	997,500
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	15,00	15,750
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	15,00	15,750
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	17,50	42,263
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	26,250
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	8,00	8,400
		1.6. электрическая часть				
24	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc			5 459,000 1 659,000
	1	Затраты труда	h-om	39,5000	42,00	1 659,000
	3333	выключатель	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	0,00	0,000
25	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			34 314,000 13 314,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	42,00	13 314,000
	02000	лампы	buc	400,0000	15,00	6 000,000
	01000	светильники	buc	100,0000	150,00	15 000,000
26	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			7 882,800 3 082,800
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	42,00	3 082,800
	04	розетки	buc	100,0000	48,00	4 800,000
27	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 3 x 1,5	100 m			1 616,880 866,880
	1	Затраты труда	h-om	51,6000	42,00	866,880
	1	кабель 3*1,5	m	100,0000	7,50	750,000
		1.7. вентиляция				
28	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de	buc			488,082



1	2	3	4	5	6	7
		medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора)				86,982
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	42,00	86,982
	2874115842685	крепления	buc	2,0000	10,00	21,000
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	362,00	380,100
29	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-125)	m			79,024
						16,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	42,00	16,380
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP Д-125	m	1,0100	60,80	62,644
30	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, тройники)	buc			57,320
						24,360
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	42,00	24,360
	287527	тройники Д-125	buc	1,0000	32,00	32,960
31	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов Д-100)	m			61,406
						10,920
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	42,00	10,920
	252130573	Canal de ventilatie din ALP Д-100	m	1,0100	49,00	50,486
32	VA08A	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT, din tabla neagra de 0,5 mm grosime (держатель для вентиляции)	buc			22,088
						11,088
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8800	42,00	11,088
	2874125882	держатели Д100	buc	1,0000	11,00	11,000
33	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединители)	buc			20,044
						9,744
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	42,00	9,744
	527442820	соединитель Д-100	buc	1,0000	10,00	10,300
		2. стояк №2 (3шт мужской)				
		2.1. полы				
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			193,330
						105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	65,00	66,950
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,500
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		2.2. потолки				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			206,875
						92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	105,00	110,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,225

CONSTANȚA
 11.02.2014
 110,250
 0,225

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. стени				
36	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			67,418
						67,200
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	42.00	33.600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	42.00	33.600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0.0150	14.50	0.218
37	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2			203,820
						102,900
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	42.00	94.500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	42.00	8.400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	80.00	84.000
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.500
	24302261000001	Fuga	kg	0.3300	18.00	5.940
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	2.50	10.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	15.00	0.300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	15.00	0.180
		2.4. двери и перегородки				
38	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий , дверь)	m2			26,880
						26,880
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	42.00	13.440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3200	42.00	13.440
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2			954,020
						34,020
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	42.00	30.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	42.00	3.360
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	920.00	920.000
40	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Устройство перегородок из пластмассового профиля)	m2			933,900
						33,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7600	42.00	31.920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0400	42.00	1.680
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	900.00	900.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	15.00	0.300
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей (закрывание) пластмассовые)	m2			954,020
						34,020
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	42.00	30.660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	42.00	3.360
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	920.00	920.000
		2.5. сантехника				
		2.5.1. демонтажные работы				
42	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие унитаза,	buc			46,200



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		полностью укомплектованного)				46,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	42,00	46,200
43	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica демонтаж раковин	buc			36,960
						36,960
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	42,00	36,960
44	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm (Разборка чугунных напорных трубопроводов, с муфтой, диам. 80-125 мм)	m			54,000
						27,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6500	42,00	27,300
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,6700	10,00	6,700
	2410520006751	Automacara 5 Tt	h-ut	0,0800	250,00	20,000
45	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozaje peste 150 kg/mc ciment (Разборка старого бетона ручными средствами: для трапа и канализации)	m3			517,440
						517,440
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	42,00	331,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4200	42,00	185,640
		2.5.2. монтажные работы				
46	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм)	m			49,419
						15,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	42,00	15,120
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	33,30	34,299
47	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, диаметр 110 мм) для трапа	m			49,419
						15,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	42,00	15,120
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	33,30	34,299
48	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc			131,260
						77,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	42,00	77,700
	2875114200780	трап	buc	1,0000	52,00	53,560
49	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20.0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m			28,050
						12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	42,00	12,600
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=20	m	1,0300	15,00	15,450
50	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. умывальник	buc			1 173,580
						92,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	42,00	92,400
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	950,00	969,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,500
	2521216717050	Teava din material plastic d=110	m	0,6000	33,30	20,380
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	10,00	20,400
51	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc			351,000
						84,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	42,00	84,000

10086920022

 Str. Republicii nr. 11, 900010 CONSTANȚA, JUDEȚA CONSTANȚA, ROMANIA.

 11.11.2022

 11.11.2022

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	267,00	267,000
52	SE59A1	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc			579,900 18,900
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	42,00	18,900
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid сушилка для рук	buc	1,0000	550,00	561,000
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	0,00	0,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,00	0,000
53	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Установка напольного унитаза, (турецкого), Чаша - Генуя второй этаж	buc			1 434,615 222,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3000	42,00	222,600
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) чаша, Генуя	buc	1,0000	950,00	969,000
	2875114202981	Sifon, pt. closet oriental	buc	1,0000	130,00	132,600
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	15,00	15,300
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	15,00	15,300
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	17,50	41,055
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	25,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,100
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	8,00	8,160
54	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка подиума	m3			2 400,607 226,800
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	42,00	188,141
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	42,00	38,659
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	850,00	203,807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
55	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на первом этаже	buc			1 346,363 235,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	42,00	235,200
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	950,00	997,500
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	15,00	15,750
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	15,00	15,750
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	17,50	42,263
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	26,250
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	5,00	5,250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	8,00	8,400
		2.6. электрическая часть				
56	08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесах, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			34 314,000 13 314,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	42,00	13 314,000
	02000	лампы	buc	400,0000	15,00	6 000,000
	01000	светильники	buc	100,0000	150,00	15 000,000
57	08-03-591-11	Розетка штепсельная: Трехполюсная	100 buc			7 882,800 3 082,800
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	42,00	3 082,800
	04	розетки	buc	100,0000	48,00	4 800,000
58	08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 3 x 1,5	100 m			1 616,815 866,815



1	2	3	4	5	6	7
	1	Затраты труда	h-om	51,6000	42,00	866,815
	1	кабель 3*1,5	m	100,0000	7,50	750,000
59	08-03-591-1	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc			5 459,000 1 659,000
	1	Затраты труда	h-om	39,5000	42,00	1 659,000
	3333	выключатель	buc	100,0000	38,00	3 800,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	0,00	0,000
		2.7. вентиляция				
60	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора	buc			488,082 86,982
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	42,00	86,982
	2874115842685	крепления	buc	2,0000	10,00	21,000
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	362,00	380,100
61	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб Д-125	m			79,016 16,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	42,00	16,380
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP д-125	m	1,0100	60,80	62,636
62	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, тройники	buc			57,320 24,360
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	42,00	24,360
	287527	тройники д-125	buc	1,0000	32,00	32,960
63	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов Д-100	m			61,399 10,920
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	42,00	10,920
	252130573	Canal de ventilatie din ALP д-100	m	1,0100	49,00	50,479
64	VA08A	Intaritori pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, conform detaliilor tip 60/011 si 60/005 proiect IPCT, din tabla neagra de 0,5 mm grosime (держатель для вентиляции	buc			22,088 11,088
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8800	42,00	11,088
	2874125882	держатели д100	buc	1,0000	11,00	11,000
65	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединители	buc			20,044 9,744
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	42,00	9,744
	527442820	соединитель д-100	buc	1,0000	10,00	10,300
		3. стояк №3 (3шт женский)				
		3.1. полы				
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			193,331 105,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	42,00	10,500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	65,00	66,951
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,500
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,675
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		3.2. потолки				

